

**___Lucrari de reparatie in
cadrul Liceului Teoretic cu Profil
de Arte "Elena Alistar"
str.Decebal 74/1 DETS sec.
Botanica**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Reparatia claselor		
		Capitolul 1.1. Reparatii		
		Capitolul 1.1.1. Clasa 1		
		Capitolul 1.1.1.1. Demolarile		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	68,400
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,910
3	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	27,000
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	68,400
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,330
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,680
7	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	46,520
8	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	8,000
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
10	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	50,000
11	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	4,000
		Capitolul 1.1.1.2. Peretii		
12	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5	m	155,000

1	2	3	4	5
		cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp		
13	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	155,000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	127,870
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	127,870
16	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	127,870
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	127,870
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,870
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,870
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	127,870
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	127,870
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	127,870
23	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	76,720
24	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	51,148
25	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
26	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000
27	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,157

1	2	3	4	5
28	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000
29	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	38,400
		Capitolul 1.1.1.3. Tavanul		
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	68,400
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	68,400
		Capitolul 1.1.1.4. Pardoseaua		
32	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	10,260
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	212,040
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,400
35	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	68,400
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	68,400
37	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	68,400
38	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,520
		Capitolul 1.1.1.5. Timplaria		
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.2. Clasa 5		
		Capitolul 1.1.2.1. Demolarile		
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	51,250
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,340
42	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	22,040
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250
44	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690
45	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	29,000
46	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
49	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000
		Capitolul 1.1.2.2. Peretii		
50	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000
51	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	80,340
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340
54	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,340

1	2	3	4	5
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340
61	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204
62	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	32,136
63	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
64	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000
65	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000
66	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	22,800
		Capitolul 1.1.2.3. Tavanul		
67	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250
		Capitolul 1.1.2.4. Pardoseaua		
69	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	7,687
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg	158,875

1	2	3	4	5
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5		
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250
72	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	51,250
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	51,250
74	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	51,250
75	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000
		Capitolul 1.1.3. Clasa 6 Capitolul 1.1.3.1. Demolarile		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	51,250
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,340
78	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	22,040
79	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690
81	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	29,000
82	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
85	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1.3.2. Peretii		
86	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000
87	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	80,340
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340
90	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,340
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
95	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340
97	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204
98	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuart 4kg/m2	m2	32,136
99	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
100	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000
101	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru	buc	8,000

1	2	3	4	5
		manevrarea cu mina, montate in zid		
102	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	22,800
		Capitolul 1.1.3.3. Tavanul		
103	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250
		Capitolul 1.1.3.4. Pardoseaua		
105	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	7,687
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	158,875
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250
108	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	51,250
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	51,250
110	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	51,250
111	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000
		Capitolul 1.1.4. Clasa 7		
		Capitolul 1.1.4.1. Demolarile		
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	51,250
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,340
114	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	22,040
115	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	20,690
117	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	29,000
118	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000

1	2	3	4	5
119	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000
120	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
121	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000
		Capitolul 1.1.4.2. Peretii		
122	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000
123	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	80,340
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340
126	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,340
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340
133	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204
134	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuart 4kg/m2	m2	32,136
135	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
136	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000
137	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm,	buc	8,000

1	2	3	4	5
		compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid		
138	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	22,800
		Capitolul 1.1.4.3. Tavanul		
139	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250
140	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250
		Capitolul 1.1.4.4. Pardoseaua		
141	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	7,687
142	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	158,875
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250
144	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	51,250
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	51,250
146	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	51,250
147	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000
		Capitolul 1.1.5. Clasa 8		
		Capitolul 1.1.5.1. Demolarile		
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	51,250
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,340
150	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	22,040
151	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,250
152	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	29,000
153	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,000
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton	buc	6,000

1	2	3	4	5
		pentru actionare de la distanta)		
155	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
156	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	8,000
		Capitolul 1.1.5.2. Peretii		
157	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	160,000
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,000
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	80,340
160	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,340
161	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,340
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,340
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,340
166	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,340
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,340
168	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,204
169	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	32,136
170	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
171	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	30,000
172	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	8,000
173	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va	m	22,800

1	2	3	4	5
		coordona cu beneficiarul		
		Capitolul 1.1.5.3. Tavanul		
174	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,250
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,250
		Capitolul 1.1.5.4. Pardoseaua		
176	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	7,687
177	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	158,875
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,250
179	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	51,250
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	51,250
181	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	51,250
182	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,000
		Capitolul 1.1.6. Clasa 11		
		Capitolul 1.1.6.1. Demolarile		
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	26,010
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,330
185	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	25,280
186	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,010
187	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	26,010
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,750
189	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	22,140
190	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000

1	2	3	4	5
192	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
193	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000
		Capitolul 1.1.6.2. Peretii		
194	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
195	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000
196	CI17B	Placare cu panouri OSB 18mm	m2	18,700
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	18,700
198	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton ignifug, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (lipite cu PerfliX, consum 10kg/m2	m2	18,700
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	58,330
200	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,330
201	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,630
202	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-18,700
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,330
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,330
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,330
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330
209	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	34,990

1	2	3	4	5
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"		
210	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	23,330
211	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
212	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	23,000
213	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
214	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	20,100
		Capitolul 1.1.6.3. Tavanul		
215	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,010
216	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,010
		Capitolul 1.1.6.4. Pardoseaua		
217	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	3,901
218	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	80,631
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,010
220	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,010
221	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat	m2	26,010
222	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	26,010
223	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,140
		Capitolul 1.1.7. Clasa 10		
		Capitolul 1.1.7.1. Demolarile		
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	27,700
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	62,720
226	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	16,200

1	2	3	4	5
227	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,700
228	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	27,700
229	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	27,700
230	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,500
231	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	22,880
232	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000
233	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
234	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
		Capitolul 1.1.7.2. Peretii		
235	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000
237	CI17B	Placare cu panouri OSB 18mm	m2	21,200
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	21,200
239	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton ignifug, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (lipite cu PerfliX, consum 10kg/m2	m2	21,200
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	62,720
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,720
242	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,520
243	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-21,200
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	62,720

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,720
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,720
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,720
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,720
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,720
250	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,630
251	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	25,080
252	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
253	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	23,000
254	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	20,100
255	CK27B	Pereti despartitori din mase plastice cu rezistenta sporita	m2	18,200
		Capitolul 1.1.7.3. Tavanul		
256	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	27,700
257	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,700
		Capitolul 1.1.7.4. Pardoseaua		
258	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	4,155
259	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	85,870
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,700
261	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,700
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat	m2	27,700
263	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	27,700
264	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm	m	22,880

1	2	3	4	5
		la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 1.1.8. Clasa 9		
		Capitolul 1.1.8.1. Demolarile		
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	28,090
266	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	60,500
267	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	30,000
268	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,090
269	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	28,090
270	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	23,180
271	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000
272	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
273	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
		Capitolul 1.1.8.2. Peretii		
274	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
275	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000
276	CI17B	Placare cu panouri OSB 18mm	m2	19,070
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	19,070
278	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton ignifug, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (lipite cu PerfliX, consum 10kg/m2	m2	19,070
279	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,500
280	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,430
281	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	-19,070

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,500
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,500
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,500
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,500
286	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,500
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,500
288	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	36,300
289	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	24,200
290	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
291	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	23,000
292	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	21,300
		Capitolul 1.1.8.3. Tavanul		
293	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	28,090
294	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,090
		Capitolul 1.1.8.4. Pardoseaua		
295	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	4,213
296	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	87,079
297	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,090
298	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,090

1	2	3	4	5
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat	m2	28,090
300	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	28,090
301	CG18A	Plinte orizontale cu înalțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	23,180
		Capitolul 1.1.9. Clasa 12 Capitolul 1.1.9.1. Demolarile		
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	30,180
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,110
304	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	30,180
305	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în câmp continuu sau placi mozaicate	m2	30,180
306	RpCO56A	Demontari: tâmplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600
307	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	24,700
308	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000
309	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tãri : unipolare (întrerupãtoare, comutãtoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	5,000
310	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrică	m	20,000
		Capitolul 1.1.9.2. Peretii		
311	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm în pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
312	RpEJ09D	Matarea santurilor în pereti de pina la 50 cmp	m	100,000
313	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti	m2	63,110
314	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,110
315	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta în plus sau în miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	63,110
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de împaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	63,110

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,110
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,110
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,110
320	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,110
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,110
322	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	37,870
323	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	25,240
324	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
325	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	23,000
326	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	20,100
		Capitolul 1.1.9.3. Tavanul		
327	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,180
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,180
		Capitolul 1.1.9.4. Pardoseaua		
329	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	4,527
330	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	93,558
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,180
332	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	30,180
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat	m2	30,180
334	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	30,180
335	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu	m	24,700

1	2	3	4	5
		apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
		Capitolul 1.1.10. Clasa 14		
		Capitolul 1.1.10.1. Demolarile		
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane	m2	26,010
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,330
338	RpCO56B	Demontari placaje din lemn la pereti	m2	25,280
339	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	26,010
340	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	26,010
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,750
342	RpCM33G	Demontarea plinte lemn	m	22,140
343	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,000
344	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000
345	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,000
346	RpVB43A	Demontarea grile de ventilare	buc	2,000
		Capitolul 1.1.10.2. Peretii		
347	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	100,000
348	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000
349	CI17B	Placare cu panouri OSB 18mm	m2	18,700
350	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	18,700
351	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton ignifug, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (lipite cu PerfliX, consum 10kg/m2	m2	18,700
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	58,330
353	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,330
354	CF51B k-27	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru	m2	39,630

1	2	3	4	5
		fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
355	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-18,700
356	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,330
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,330
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,330
360	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,330
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,330
362	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,990
363	CF30A	Tencuieli interioare decorative mozaica cu granule de cuar 4kg/m2	m2	23,330
364	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	36,000
365	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu perforati	m	23,000
366	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000
367	CG06B apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul	m	20,100
		Capitolul 1.1.10.3. Tavanul		
368	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	26,010
369	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,010
		Capitolul 1.1.10.4. Pardoseaua		
370	IzF11B	Strat termoizolant Polistirenbeton	m3	3,901
371	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 100*100*5	kg	80,631
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2	26,010

1	2	3	4	5
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin		
373	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	26,010
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat	m2	26,010
375	CG17D	Pardoseli din placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul	m2	26,010
376	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,140
		Capitolul 1.1.11. Diverse		
377	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	154,000
378	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	154,000
379	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	154,000
380	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj cu actionare electrica	m2	25,700
		Capitolul 1.2. Lucrari electrice		
		Capitolul 1.2.1. Clasa1		
381	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,150
382		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	480,000
383		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	35,000
384	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	5,150
385		Tub gofrat 16	m	515,000
386	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
387		Priza ordinara	buc	10,000
388	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020
389		Intrerupator cu o clapa	buc	2,000
390	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000

1	2	3	4	5
391		Cutie de districutie	buc	2,000
392	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120
393		Corp de iluminat 600*600 led	buc	12,000
394		Doze	buc	12,000
		Capitolul 1.2.2. Clasa5		
395	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,600
396		Cablu BBΓ _{HT} 3x1.5mm ²	m	420,000
397		Cablu BBΓ _{HT} 3x2.5mm ²	m	40,000
398	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,600
399		Tub gofrat 16	m	460,000
400	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
401		Priza ordinara	buc	8,000
402	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
403		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
404	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
405		Cutie de districutie	buc	2,000
406	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120
407		Corp de iluminat 600*600 led	buc	12,000
408		Doze	buc	9,000
		Capitolul 1.2.3. Clasa6		
409	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,600
410		Cablu BBΓ _{HT} 3x1.5mm ²	m	420,000
411		Cablu BBΓ _{HT} 3x2.5mm ²	m	40,000

1	2	3	4	5
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,600
413		Tub gofrat 16	m	460,000
414	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
415		Priza ordinara	buc	8,000
416	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
417		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
418	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
419		Cutie de districutie	buc	2,000
420	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120
421		Corp de iluminat 600*600 led	buc	12,000
422		Doze	buc	9,000
		Capitolul 1.2.4. Clasa7		
423	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	4,600
424		Cablu BBΓ _{HT} 3x1.5mm ²	m	420,000
425		Cablu BBΓ _{HT} 3x2.5mm ²	m	40,000
426	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,600
427		Tub gofrat 16	m	460,000
428	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
429		Priza ordinara	buc	8,000
430	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
431		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
432	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
433		Cutie de districutie	buc	2,000
434	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de	100 buc	0,120

1	2	3	4	5
		tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa		
435		Corp de iluminat 600*600 led	buc	12,000
436		Doze	buc	9,000
		Capitolul 1.2.5. Clasa8		
437	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	4,600
438		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	420,000
439		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	40,000
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,600
441		Tub gofrat 16	m	460,000
442	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080
443		Priza ordinara	buc	8,000
444	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
445		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
446	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000
447		Cutie de districutie	buc	2,000
448	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120
449		Corp de iluminat 600*600 led	buc	12,000
450		Doze	buc	9,000
		Capitolul 1.2.6. Clasa11		
451	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200
452		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	300,000
453		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	20,000
454	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200

1	2	3	4	5
455		Tub gofrat 16	m	320,000
456	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
457		Priza ordinara	buc	6,000
458	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
459		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
460	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
461		Cutie de districutie	buc	1,000
462	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
463		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
464		Doze	buc	7,000
		Capitolul 1.2.7. Clasa10		
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200
466		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	300,000
467		Cablu BBΓHR 3x2.5mm2	m	20,000
468	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
469		Tub gofrat 16	m	320,000
470	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
471		Priza ordinara	buc	6,000
472	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
473		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
474	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
475		Cutie de districutie	buc	1,000
476	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080

1	2	3	4	5
477		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
478		Doze	buc	7,000
		Capitolul 1.2.8. Clasa9		
479	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200
480		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	300,000
481		Cablu BBΓHR 3x2.5mm2	m	20,000
482	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
483		Tub gofrat 16	m	320,000
484	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
485		Priza ordinara	buc	6,000
486	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
487		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
488	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
489		Cutie de districutie	buc	1,000
490	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
491		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
492		Doze	buc	7,000
		Capitolul 1.2.9. Clasa12		
493	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200
494		Cablu BBΓHR 3x1.5mm2	m	300,000
495		Cablu BBΓHR 3x2.5mm2	m	20,000
496	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
497		Tub gofrat 16	m	320,000

1	2	3	4	5
498	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
499		Priza ordinara	buc	6,000
500	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
501		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
502	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
503		Cutie de districutie	buc	1,000
504	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
505		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
506		Doze	buc	7,000
		Capitolul 1.2.10. Clasa14		
507	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,200
508		Cablu BBΓHГ 3x1.5mm2	m	300,000
509		Cablu BBΓHГ 3x2.5mm2	m	20,000
510	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,200
511		Tub gofrat 16	m	320,000
512	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
513		Priza ordinara	buc	6,000
514	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010
515		Intrerupator cu o clapa	buc	1,000
516	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000
517		Cutie de districutie	buc	1,000
518	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080
519		Corp de iluminat 600*600 led	buc	8,000
520		Doze	buc	7,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Reparatii la fatada atelierului		
		Capitolul 2.1. Demolari		
521	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	410,000
522	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	91,200
523	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3	2,600
524	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	159,800
525	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	78,100
526	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,060
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	347,900
528	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	70,000
529	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor copertina	kg	100,000
530	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	365,000
531	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	42,000
532	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	42,000
		Capitolul 2.2. Construirea Pereu		
533	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,600
534	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,600
535	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x5	kg	297,600
536	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	19,200
537	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	9,600
538	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment Placi pentru trotuar grosime	m2	96,000

1	2	3	4	5
		4cm pe adeziv rezistent la inghet cu norma 4.5kg/m2, se exclude nisip si ciment		
539	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm borduri cu dimensiuni 100x20x8	m	96,000
		Capitolul 2.3. Montare de Timplarie		
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv cu punte termica	m2	4,600
541	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	35,200
		Capitolul 2.4. Construirea Sreasina		
542	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 6.28m3 se iau dupa proiect.	m2	78,100
543	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,280
544	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,280
545	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	78,100
		Capitolul 2.5. Construirea Scurgerii de ape		
546	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	97,600
547	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,000
		Capitolul 2.6. Construirea Scarii la intrare		
548	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,500
549	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,300
550	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,618

1	2	3	4	5
551	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,600
552	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x5	kg	19,158
553	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	2,500
554	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonokontakt	m2	6,180
555	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	6,180
556	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	485,000
557	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,485
558	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,000
		Capitolul 2.7. Termoizolarea Fatadei		
559	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonokontakt	m2	302,300
560	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x5	kg	937,130
561	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	302,300
562	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	302,300
563	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart betonokontakt	m2	302,300
564	CK26B	Profil de soclu din aluminiu 100mm, (Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm se inclocuiesc cu Dibluri cu surub cap hexagonal 12x180 mm)	m	96,000
565	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 100mm, lambda 0.039 W/(m2xK)	m2	302,300
566	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor vata minerala densitate 135 kg/m3, grosime 30	m2	11,800

1	2	3	4	5
		mm, lambda 0.039 W/(m2xK)		
567	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	314,100
568	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	314,100
569	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Grile la ferestre existente)	kg	365,000
570	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,365
		Capitolul 2.8. Termoizolarea Soclului		
571	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,960
572	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	9,000
573	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	96,000
574	IzF04B k-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	96,000
575	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart betonokontakt	m2	96,000
576	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x5	kg	297,600
577	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,000
578	CF17B k-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	96,000
579	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,920
580	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Placi	m2	96,000

1	2	3	4	5
		polistiren XPS 100mm		
581	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Isostud	m2	96,000
582	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	158,400
583		Argila pentru constructii	m3	96,000
584	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	96,000
585	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,960
586	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț betonokontakt	m2	45,600
587	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,600
588	CF30A	Tencuieli exterioare decorative mozaica cu granule de cuarț 4kg/m2	m2	45,600