

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a Salii Sportive la IPLT "Prometeu" s. Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Demontari				
1	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	156,29		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	470,21		
3	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,87		
4	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.la radiatoare	m2	27,79		
5	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	18,28		
		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor				
		Capitolul 1.2.1. Pardosele				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la pardosea interioare	m2	156,29		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	156,29		
8	CG01A1 k=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	156,29		
9	CG08A	Covor PVC pentru Sala de sport grosime 6mm Grabo in culori albastru si orange cu adeziv hycol KD 4 Italia (se adauga fir grabweld coef 0.6)	m2	156,29		
		Capitolul 1.2.2. Paretii si tavan				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrund" intr-un strat, la paretii si tavane interioare	m2	599,11		
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la paretii si paretii despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	313,91		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	599,11		

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
13	CF51B k=6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	313,91		
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	336,54		
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	285,19		
16	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	285,19		
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	599,11		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	599,11		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	599,11		
		Capitolul 1.2.3. Timplarie				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,87		
21	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	41,71		
22	pret	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2	41,71		
23	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	27,79		
		Capitolul 1.2.4. Utilaje				
24	TsH38F apl	Montarea de panouri de baschet la terenurile de sport (doar montarea)	buc	2,00		
25	pret	Panou de baschet cu inel si plasa (1800x1000h mm)	buc	2,00		
26	TsH38D apl	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei (doar montarea)	buc	1,00		
27	pret piata	Suporturi pentru plasa de volei in complot	buc	1,00		
		Capitolul 1.3. Lucrari de ventilare				
28	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,00		
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,00		

1	2	3	4	5	6	7
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	60,00		
31	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,00		
32	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	2,00		
33	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	66,00		
34	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	65,00		
35	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00		
36	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	30,00		
		Capitolul 1.4. Diverse				
37	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,00		
38	TrI1AA0 2A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	18,00		
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,00		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Retele electrice Capitolul 2.1.1. Demontare				
40	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00		
		Capitolul 2.1.2. Montare				
41	RpEE14 D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,00		
42	RpEE17 A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	2,00		
43	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	230,00		
44	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00		
45	RpEB10	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de	m	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
	H	300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
46	RpEF15 B	Montarea corpurilor de iluminat LED 48 W (cu protectie)	buc	10,00		
47	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol N2XH-J 3 * 2.5 mm2	m	60,00		
48	RpEA09 B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm	m	60,00		
49	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	10,00		
50	RpEG02 A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,00		
51	08-03-52 6-6	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00		
52	Pret	Intreruptor automat VA47-29 3P 40 A	buc	1,00		
53	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00		
54	Pret	Ontreruptor automat IEK BA47-29 1P 16 A 220 - 240 V	buc	1,00		
55	RpEE20 A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801	buc	2,00		
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare a ventilatiei				
56	VC05B	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw KT60-35-4	buc	1,00		
57	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton TD-350/125	buc	1,00		
58	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg BFK 60-35	buc	1,00		
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm LDR60-35	buc	1,00		
60	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg VBR60-35-2	buc	1,00		
61	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00		
62	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoii, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw K250 L	buc	1,00		
63	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		LDK250-900				
		Capitolul 3. Utilaj				
64	pret	Канальный вентилятор KE 60-35-4	buc	1,00		
65	pret	Быстроразъемный хамут FK250	buc	2,00		
66	pret	Канальный TD-350/125	buc	1,00		
67	pret	Касета фильтр FK-35 с фильтрующим элементом BFK 60-35	buc	1,00		
68	pret	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,00		
69	pret	Канальный нагреватель VBR 60-35-4	buc	1,00		
70	pret	Заслонка с электроприводом	buc	1,00		
71	pret	Канальный вентилятор K250 L	buc	1,00		
72	pret	Шумоглушитель LDK 250-900	buc	1,00		