

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul : Lucrări de reparația drumurilor locale din s.Elizaveta,mun.Bălți.
Autoritatea contractantă: Primaria s.Elizaveta,mun.Bălți.

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Elizaveta – amorsarea suprafeței cu îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte,executate la cald,în grosime de 4,0 cm,cu așternere mecanică.

2. Informații și proiectare

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din RM și să posede licență în domeniul drumurilor,să dispună de specialiști atestați în domeniu.La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare și prezent dirigintele de șantier atestat.

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui de șantier,lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările,graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractantă e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru supravegherea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoțite de certificat de proveniență care corespunde normelor în vigoare în Republica Moldova.Stratul de beton asfaltic să fie executat din beton asfaltic dens conform standartului SM EN 13108-1:2016 Mixuri asfaltice;CP D.02.25:2021 Drumuri și poduri. _.

Perioada de execuție – **2 luni**,perioada de garanție – **3 ani**.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele vor fi aplicate în operă.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Toate materialele se vor însoți cu certificate de proveniență de la furnizor.Pînă la recepția la terminarea lucrărilor să fie executate încercări de laborator a materialului compact.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul va excuta lucrările calitativ,în caz de depistare a viciilor ascunse sau defectelor vor fi înlăturate de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale de lucrările ce devin ascunse de către antreprenor și semnate de către responsabilul tehnic..

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Partea carosabilă să fie executată uniform cu înclinație spre acostamente.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

Să se păstreze lățimea drumului în limitele existente.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu-i necesar

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Nu-i necesar.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Nu-i necesar.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Nu-i necesar.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

. Nu-i necesar

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, instalații, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forța de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecției muncitorilor.

16. Definiții

Termenul executării lucrărilor – conform p.3.

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.



Autoritatea contractantă

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:Reparația drumurilor locale din s.Elizaveta,mun.Bălți
 Autoritatea contractantă: Primăria s.Elizaveta,mun.Bălți_

Lucrări reparația drumurilor locale din s.Elizaveta

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Capitolul 1.Reparația drumului asfaltat				
1.	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată ,cu suprafețe pînă la 1m2:grosime 5cm	m2	136,00
2.	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile,avînd lățimea tamburului 1000mm	m2	800,00
3.	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminți asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manualю (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3000,00
4.	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,20
5.	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte,executată la cald,în grosime de 4,0 cm,cu așternere mecanică.	m2	3000,00
Total				

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).



(semnătura autorizată)