

CAIET DE SARCINI SPECIFIC NR. 1

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria comunei Gotești, raionul Cantemir

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria comunei Gotești, raionul Cantemir

3. Lotul nr. 1: **Lucrări de construcție a evacuatorului de apă.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in halde teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	54,20
2	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	24,55
3	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	270,00
4	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (in rezerv)	100 m3	25,35
5	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 4 km	t	4 817,00
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	25,35
7	TsC26B11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	49,90
8	TsC27B11	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5	100 m3	49,90

1	2	3	4	5
		m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodarii apelor		
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	25,35
10	TsD09A11	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodarii apelor	100 m3	24,55
11	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	24,55
12	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19B11 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	24,55
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 1 km (500m)	t	4 665,00
14	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	24,55
		2. Camin de cadere, disipator		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,50
16	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	33,00
17	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	634,12
18	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	77,00
19	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	1 086,44
20	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau	buc	10,00

1	2	3	4	5
		macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf		
		3. Evacuator de apa		
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,00
22	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	80,00
23	37-04-003-1	Montari: de carcasa si plase de armatura	kg	1 178,80
24	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	20,10
25	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	595,90
26	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	111,00
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	280,00
		4. Intarsectia strazilor		
28	DG05A	Demontare de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	160,00
29	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (rigole existente)	m3	30,72
30	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t	t	0,96
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	19,00
32	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	19,00

Conducătorul grupului de lucru:
Bolocan Romeo - primar
Comuna Gotești, raionul Cantemir