

**Primaria Cricova, str.  
Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Construcția depozitului pentru materiale str. Chișinăului 94 or. Cricova  
mun. Chișinău  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. GARJ - SOLUTII ARHITECTURALE</b>		
		<b>1.1. Pardoseli</b>		
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=15 cm	m3	28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,512
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 20-40mm	m3	33,120
	4100126202818	Apa	m3	2,880
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,048
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,096
		<i>Total</i>		
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss, bariera vapori Material marunt=1,030	m2	192,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	227,424
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 373,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,920
		<i>Total</i>		
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	192,000
	7123010010200	Betonist	h-om	153,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	2663102100001 2	Beton clasa C 10/8	m3	19,680

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	6,336
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,152
		<i>Total</i>		
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 150x150-150 mm	kg	810,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,050
	2873122004100	Plase sudate	kg	818,100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,100
	2010237318750	Distantieri	buc	243,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,486
		<i>Total</i>		
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	192,000
	7123010010200	Betonist	h-om	153,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	2663102100001 2	Beton clasa C 10/8	m3	19,680
	4100126202818	Apa	m3	6,336
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,384
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,200
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,152
		<i>Total</i>		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	192,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,760
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,600
		<i>Total</i>		
7	CN54A Apl	Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pardosea	m2	192,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,880
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	79,680
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,600
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				

1	2	3	4	5
<b>Total Pardoseli</b>				
		<b>1.2. Asamblarea confectiilor de tamplarie - Conform plansei 4</b>		
8	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,390
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,339
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	3,390
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,390
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,837
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,340
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,034
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,390
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068
		<i>Total</i>		
9	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	24,000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,560
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	52,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,600
	2812106306000 1	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	24,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,120
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,480
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	15,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,960
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Asamblarea confectiilor de tamplarie - Conform plansei 4</b>				
		<b>1.3. Acoperis</b>		

1	2	3	4	5
10	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice, grosimea panourilor 60 mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal/m.p.hCL Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020	m2	192,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	230,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,600
	2811236304903 1	Panouri "Sandwich" *grosimea panourilor 60mm	m2	199,757
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	505,267
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	587,520
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	587,520
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,447
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,600
		<i>Total</i>		
<b>Total</b>				
<b>Total Acoperis</b>				
		<b>1.4. Pereti</b>		
11	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, din spuma rigida poliizocianurat (PIR), de tip "Sandwich" grosimea panourilor 50 mm cu rezistenta la foc "EI15" reactive foc B-S2, D0, coeficient transfer termic 0.29Kcal/m.p.hCL; Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2	198,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	247,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,760
	2811236304903 2	Panouri "Sandwich" *grosimea panourilor 50 mm	m2	208,019
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	652,608
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	611,820
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	611,820
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,690
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,800
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
<b>Total Pereti</b>				
Total				
CASM				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total				
<b>Total GARJ - SOLUTII ARHITECTURALE</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

