

Alexandru 2

Primaria Milestii Mici r-nul Ialoveni

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 02

Renovarea unui sector de drum pe str.Dosoftei cu beton armat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire				
1	tab 156 par 2	Restabilirea traseului	1 km	0,280		
2		Trasarea acselor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,280		
		Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. V=840m2x0,3 m med.	100 m3	2,520		
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km V=252 m3x1.3	t	327,600		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,520		
6	TsC02C 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea pamintului argilos)	100 m3	1,260		
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km V=126,0m3x1.35	t	170,100		
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,000		
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,260		
		Capitolul 3. Montarea tevii pentru drumuri L=5,0m, diam.0.8m x 1 buc.				
10	TsC03B 2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,180		

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,200		
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,600		
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	6,000		
14	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,200		
15	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (Копопатка швов паклей)	t	0,003		
16	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portale)	m3	1,400		
17	TsD03A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,100		
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,100		
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	1,000		
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (h=25 cm)	m3	1,700		
		Capitolul 4. Constructia fintinii de captare 1.2x1.2m pentru 1 tevi				
21	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,650		
22	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,950		
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2	0,080		
24	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzelor)	100m2	0,080		
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=20cm)	m3	1,060		
26	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m	m3	1,700		
27	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	7,000		
28	PD04A	Montarea armaturilor pentru	kg	158,000		

1	2	3	4	5	6	7
		monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat				
		Capitolul 5. Imbracamintea rutiera				
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=12 cm) V=280m.lx3,0.lat.x0,12(h)m=)	m3	100,800		
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20*70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gros.15,0 cm	m3	126,000		
31	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5*20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire gros.5,0cm	m3	42,000		
32	RpDD22 B	Confectionat si montat cofraje prntu turnarea betonului la drumuri si strazi: din panouri re folosibile inclusiv sprijinirile (K=0.5) V=280m.l.x2 partix0,14mx0,5(kof)=	m2	39,200		
33	IzF51A	Pelricula tehnica	m2	840,000		
34	CC03B	Montare plase sudate VR5 150*150 in 2 straturi V=840m2x3,08 kg	kg	2 587,20 0		
35	DA14A	Fundatie din beton (M350 pe baza de prundis concasat) la strazi, alei si platforme carosabile H=140mm V=280m.l.x3,0 m.lat.x0,14(h)m	m3	117,600		
36	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton	m	140,000		
37	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bitumos 0.83kg/m.l.) motorina a fost exclusa	m	140,000		

Total:

APROBAT:
L.S.

Investitor

