

**Construirea clădirii
administrative APL or. Durlesti,
situat în mun. Chisinau, or.
Durlesti, str. Alexandru cel Bun,
nr.5**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Constructii din beton armat

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	40,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	82,00
		<i>Total</i>		
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	160,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,40
		<i>Total</i>		
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,48
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,60
		<i>Total</i>		
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	12,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,27
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	108,60

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	16,52
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,01
		<i>Total</i>		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	16,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	145,71
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	171,64
		<i>Total</i>		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	60,10
		<i>Total</i>		
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 016,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	153,22
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Lucrari de executie a pilotilor		
		2.1. Ps-1 (8 buc)		
9	CQ12B	Executarea pilotilor din beton armat clasa C20/25 cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 530 mm si lungimea L =11,5 m, exclusiv spargerea capului pilotului, in teren categoria II, utilizarea betonului marfa. (piloti Ps-1 D 530mm, 11.5m adincime-8 buc, executat cu beton marfa C20/25, norma de consum=0.384; Armatura diametru mai mic de 8mm, norma de consum= 5.92 kg; Armatura diametrul mai mare de 8mm, norma de consum= 23.9kg; banda 50*6, norma de consum=2.81kg/m) (Koeficient manopera si utilaj K= 0.67)	m	88,00

1	2	3	4	5
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	129,71
	7123010010200	Betonist	h-om	82,54
	7123020011130	Fierar	h-om	26,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,53
	2663102100001 -1	Beton clasa.C 20/25	m3	34,13
	2710602300000 -1	Otel beton OB 37 diam. 8 mm	kg	526,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 124,23
	2811236309769 -1	Banda 50*6mm	kg	249,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,55
	2952270003620	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BSP - GALWELD" 50 - ch si 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)	h-ut	52,80
	2922140006741	Macara pe senile 15-19,9 TF	h-ut	52,80
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 8,1 - 14,9 kw	h-ut	17,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	17,60
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ps-1 (8 buc)				
		2.2. Ps-2 (6 buc)		
10	CQ12B	Executarea pilotilor din beton armat clasa C20/25 cu instalatia BSP Calweld, avind diametrul 530 mm si lungimea L =11,5 m, exclusiv spargerea capului pilotului, in teren categoria II, utilizarea betonului marfa. (piloti Ps-2 D 530mm, 9.5m adincime-6 buc, executat cu beton marfa C20/25, norma de consum=0.0438; Armatura diametru mai mic de 8mm, norma de consum= 5.95 kg; Armatura diametrul mai mare de 8mm, norma de consum= 23.53kg; banda 50*6, norma de consum=3.25kg/m) (Koeficient manopera si utilaj K= 0.67)	m	57,00
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	84,02
	7123010010200	Betonist	h-om	53,47
	7123020011130	Fierar	h-om	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,19
	2663102100001 -1	Beton clasa.C 20/25	m3	20,70
	2710602300000 -1	Otel beton OB 37 diam. 8 mm	kg	342,54
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 354,62
	2811236309769 -1	Banda 50*6mm	kg	187,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,48
	2952270003620	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BSP - GALWELD" 50 - ch si 100a cu motor diesel (exclusiv excavatorul)	h-ut	34,20
	2922140006741	Macara pe senile 15-19,9 TF	h-ut	34,20
	2952270003303	Electropompa de apa monoetajata de	h-ut	11,40

1	2	3	4	5
		joasa presiune 8,1 - 14,9 kw		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	11,40
		<i>Total</i>		
Total				
Total Ps-2 (6 buc)				
Total				
Total Lucrari de executie a pilotilor				
3. Lucrari de executie a fundatiei				
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	19,50
	7123010010200	Betonist	h-om	75,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,67
	2663102100000 -1	Beton C8/10	m3	20,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,97
	2922140007000	Macara	h-ut	4,88
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,80
		<i>Total</i>		
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C8/10	m3	1,50
	7123010010200	Betonist	h-om	17,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,92
	2663102100000 -1	Beton C8/10	m3	1,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,38
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	259,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	265,88
	2010237318750	Distantieri	buc	38,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,59
		<i>Total</i>		
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	4 099,80

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	221,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 202,30
	2010237318750	Distantieri	buc	614,97
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,00
		<i>Total</i>		
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	69,00
	7123010010200	Betonist	h-om	276,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,60
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	71,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,97
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	17,25
		<i>Total</i>		
16	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	760,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	40,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	64,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	72,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,40
	2320187315789	Decofrol	kg	96,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a fundatiei				
		4. Lucrari de executie a planseului cota - 4.600		
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	43,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,57
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	49,45
	4100126202818	Apa	m3	4,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,03
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,06
		<i>Total</i>		
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului	m2	430,00

1	2	3	4	5
		pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat		
	7134050013250	Izolator	h-om	30,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,50
	2670112204002-1	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	442,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,72
		<i>Total</i>		
19	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în placi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 825,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	118,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,30
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 870,62
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	18,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	511,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,82
		<i>Total</i>		
20	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	676,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,03
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	693,41
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	6,76
	2010237318750	Distanțieri	buc	189,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,68
		<i>Total</i>		
21	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C20/25)	m3	43,00
	7123010010200	Betonist	h-om	208,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,35
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	45,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	6,64
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	25,80
	2922140007000	Macara	h-ut	12,04
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Lucrari de executie a planseului cota -4.600				
		5. Lucrari de executie a coloanelor monolite cota -4.600		
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	896,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,59
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	919,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,97
	2010237318750	Distantieri	buc	251,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 420,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	92,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,10
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 455,91
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,20
	2010237318750	Distantieri	buc	397,71
	2922140007000	Macara	h-ut	1,42
		<i>Total</i>		
24	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	185,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	185,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,92
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	55,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	55,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,18
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18
	2320187315789	Decofrol	kg	22,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,70
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
25	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	20,50
	7123010010200	Betonist	h-om	99,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,22
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	21,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,30
	2922140007000	Macara	h-ut	5,74
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a coloanelor monolite cota -4.600				
		6. Lucrari de montare a blocurilor FS		
26	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-8 pentru fundatie)	buc	58,00
	7136080025001	Montator	h-om	16,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,80
	7123010010200	Betonist	h-om	1,18
	2666122800600-5	Bloc FS 4-8	buc	58,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	324,80
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	1,03
	1421102200227	Pietris	m3	0,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,71
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,35
		<i>Total</i>		
27	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Bloc FS 4-12 pentru fundatie)	buc	32,00
	7136080025001	Montator	h-om	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,65
	2666122800600-4	Bloc FS 4-12	buc	32,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	179,20
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,57
	1421102200227	Pietris	m3	0,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,26
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,19
		<i>Total</i>		
28	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat	buc	52,00

1	2	3	4	5
		se va include conform proiectului (Bloc FS 4-24 pentru fundatie)		
	7136080025001	Montator	h-om	14,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20
	7123010010200	Betonist	h-om	1,06
	2666122800600 -3	Bloc FS 4-24	buc	52,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	291,20
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,93
	1421102200227	Pietris	m3	0,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,92
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	150,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	153,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,50
	2010237318750	Distantieri	buc	42,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,15
		<i>Total</i>		
30	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	469,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,35
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	481,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,69
	2010237318750	Distantieri	buc	131,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,47
		<i>Total</i>		
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	130,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,65
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,90

1	2	3	4	5
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,25
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13
	2320187315789	Decofrol	kg	15,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,60
		<i>Total</i>		
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	25,90
	7123010010200	Betonist	h-om	125,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,66
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	27,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,54
	2922140007000	Macara	h-ut	7,25
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de montare a blocurilor FS				
		7. Lucrari de executie a planseului si grinzilor monolite, cota -0.100		
33	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 779,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	115,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 823,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,80
	2010237318750	Distantieri	buc	498,26
	2922140007000	Macara	h-ut	1,78
		<i>Total</i>		
34	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 800,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	510,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,40
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	9 020,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	88,00

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	2 464,14
	2922140007000	Macara	h-ut	8,80
		<i>Total</i>		
35	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	480,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	408,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	144,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	62,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48
	2320187315789	Decofrol	kg	57,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,60
		<i>Total</i>		
36	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 920,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	576,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	768,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	19,20
		<i>Total</i>		
37	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20/25)	m3	101,00
	7123010010200	Betonist	h-om	489,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,45
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	106,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	60,60
	2922140007000	Macara	h-ut	28,28
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a planseului si grinzilor monolite, cota -0.100				
8. Lucrari de executie a coloanelor monolite cota -0.100				

1	2	3	4	5
38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	904,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	927,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,05
	2010237318750	Distantieri	buc	253,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 657,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	107,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 698,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,57
	2010237318750	Distantieri	buc	464,02
	2922140007000	Macara	h-ut	1,66
		<i>Total</i>		
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	191,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	191,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,96
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	57,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	57,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,19
	2320187315789	Decofrol	kg	23,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,83
		<i>Total</i>		
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	23,00

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	111,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,35
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80
	2922140007000	Macara	h-ut	6,44
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a coloanelor monolite cota -0.100				
9. Lucrari de executie a planseului si grinzilor monolite, cota +3.900				
42	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 785,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	116,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 830,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,85
	2010237318750	Distantieri	buc	499,91
	2922140007000	Macara	h-ut	1,79
		<i>Total</i>		
43	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13 288,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	770,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,86
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	13 620,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	132,88
	2010237318750	Distantieri	buc	3 720,64
	2922140007000	Macara	h-ut	13,29
		<i>Total</i>		
44	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	480,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	408,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,40

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	144,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	62,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48
	2320187315789	Decofrol	kg	57,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,60
		<i>Total</i>		
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 920,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	576,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	768,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	19,20
		<i>Total</i>		
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20/25)	m3	113,50
	7123010010200	Betonist	h-om	550,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,07
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	119,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	68,10
	2922140007000	Macara	h-ut	31,78
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a planseului si grinzilor monolite, cota +3.900				
		10. Lucrari de executie a coloanelor monolite cota +3.900		
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 013,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 038,53

1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,13
	2010237318750	Distantieri	buc	283,70
	2922140007000	Macara	h-ut	1,01
		<i>Total</i>		
48	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 200,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 230,62
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,01
	2010237318750	Distantieri	buc	336,17
	2922140007000	Macara	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
49	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	191,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,33
	7124010010700	Dulgher	h-om	191,67
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,96
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	57,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	57,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,79
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,19
	2320187315789	Decofrol	kg	23,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,83
		<i>Total</i>		
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	23,00
	7123010010200	Betonist	h-om	111,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,35
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80
	2922140007000	Macara	h-ut	6,44
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie				

1	2	3	4	5
a coloanelor monolite cota +3.900				
		11. Lucrari de executie a planseului si grinziilor monolite, cota +7.900		
51	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 702,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	110,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,81
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 745,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,02
	2010237318750	Distantieri	buc	476,70
	2922140007000	Macara	h-ut	1,70
		<i>Total</i>		
52	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9 848,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	571,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	10 094,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	98,49
	2010237318750	Distantieri	buc	2 757,64
	2922140007000	Macara	h-ut	9,85
		<i>Total</i>		
53	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	480,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	408,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	144,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	144,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	62,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,48
	2320187315789	Decofrol	kg	57,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,60
		<i>Total</i>		
54	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc	1 920,00

1	2	3	4	5
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	576,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	288,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	768,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	19,20
		<i>Total</i>		
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C20/25)	m3	114,40
	7123010010200	Betonist	h-om	554,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,48
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	120,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	68,64
	2922140007000	Macara	h-ut	32,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a planseului si grinzilor monolite, cota +7.900				
		12. Lucrari de executie a parapetului		
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	119,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	122,90
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,20
	2010237318750	Distantieri	buc	33,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
57	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	413,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,87

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	423,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,13
	2010237318750	Distantieri	buc	115,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,41
		<i>Total</i>		
58	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	43,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	43,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,29
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04
	2320187315789	Decofrol	kg	5,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,86
		<i>Total</i>		
59	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C16/20)	m3	3,20
	7123010010200	Betonist	h-om	15,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,49
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,90
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de executie a parapetului				
		13. lucrari de executie a scarii interioare		
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	85,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34

1	2	3	4	5
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,85
	2010237318750	Distantieri	buc	23,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
61	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	309,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	316,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,09
	2010237318750	Distantieri	buc	86,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,31
		<i>Total</i>		
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,45
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,80
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	28,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
64	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C20/25)	m3	3,60
	7123010010200	Betonist	h-om	17,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2663102100000-2	Beton C20/25	m3	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,56
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,16
	2922140007000	Macara	h-ut	1,01
		<i>Total</i>		
Total				
Total lucrari de executie a scarii interioare				
		14. Lucrari de executie a scarii exterioare		
		14.1. Scara exterioara Ps2		
65	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	882,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	904,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,82
	2010237318750	Distantieri	buc	246,99
	2922140007000	Macara	h-ut	0,88
		<i>Total</i>		
66	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	876,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,38
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	898,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,76
	2010237318750	Distantieri	buc	245,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,88
		<i>Total</i>		
67	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	47,30

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,46
	7124010010700	Dulgher	h-om	47,30
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,19
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,18
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,05
	2320187315789	Decofrol	kg	5,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,95
		<i>Total</i>		
68	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C12/15)	m3	33,10
	7123010010200	Betonist	h-om	160,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,89
	2663102100000-4	Beton C12/15	m3	34,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,86
	2922140007000	Macara	h-ut	9,27
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara exterioara Ps2				
		14.2. Scara exterioara Ps5		
69	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	200,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,95
	2010237318750	Distantieri	buc	54,71
	2922140007000	Macara	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
70	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	203,60

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	208,69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,04
	2010237318750	Distantieri	buc	57,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,20
		<i>Total</i>		
71	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,14
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	3,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,57
		<i>Total</i>		
72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (C12/15)	m3	15,10
	7123010010200	Betonist	h-om	73,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80
	2663102100000-4	Beton C12/15	m3	15,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,06
	2922140007000	Macara	h-ut	4,23
		<i>Total</i>		
Total				
Total Scara exterioara Ps5				
Total				
Total Lucrari de executie a scarii exterioare				
		15. Lucrari de executie a peretelui de sprijin		
		15.1. Perete de sprijin Ps3		

1	2	3	4	5
73	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	206,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,62
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	211,25
	2010237318750	Distantieri	buc	30,92
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,06
		<i>Total</i>		
74	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,16
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	39,52
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,33
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02
	2320187315789	Decofrol	kg	4,99
		<i>Total</i>		
75	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C12/15	m3	5,20
	7123010010200	Betonist	h-om	20,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08
	2663102100000 -4	Beton C12/15	m3	5,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete de sprijin Ps3				
15.2. Perete de sprijin Ps4				
76	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	683,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,05
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	701,00

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	102,59
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,84
		<i>Total</i>		
77	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	883,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,65
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	905,48
	2010237318750	Distantieri	buc	132,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,83
		<i>Total</i>		
78	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	177,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,75
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	168,62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	15,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,62
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,09
	2320187315789	Decofrol	kg	21,30
		<i>Total</i>		
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C12/15	m3	35,50
	7123010010200	Betonist	h-om	142,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,20
	2663102100000 -4	Beton C12/15	m3	36,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,59
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,88
		<i>Total</i>		
Total				
Total Perete de sprijin Ps4				
Total				
Total Lucrari de executie a peretelui de sprijin				
Total				
Asigurari sociale				

Transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiul
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu