

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Ivancea, raionul Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Ivancea, raionul Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a grădiniței de copii din s. Ivancea, r-nul Orhei**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de demolare		
0	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile la blocul gospodresc	m2	428,00
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	428,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	372,62
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile - la galerie	m2	150,00
4	RpCG29E	Demolarea canalelor de ventilare pina la cota planseului	m3	1,20
5	RpCG29C	Demolarea parapetului din calcar lacustru pina la cota 3.600 (un rind de blocuri)	m3	5,67
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,12
7	TrI1AA02 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	30,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	30,00
		Capitolul 2. Constructia acoperisului nou tip sarpanta		
9	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centura antiseismica la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	56,80
10	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	119,52
11	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si	kg	267,00

1	2	3	4	5
		stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
12	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton A III 12 mm - elemente de ancorare A1 si A2, inglobate total sau partial in beton	kg	96,96
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	96,96
14	CA04B3	Beton turnat in centura antiseismica, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	12,00
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,952
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,50
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle de rasinoase 50x50 mm(V=4,25 m3), la constructii obisnuite	m2	577,00
18	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, a elementelor de imbinare D1 - D5, executate manual	t	0,352
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	15,70
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	4,25
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	577,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	577,00
23	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata	m2	72,30
24	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (buloane M12 - 402 buc)	m	96,00
25	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	98,80
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	42,20
		Capitolul 3. Canale de ventilare		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, cornier pentru carcasul canalelor de ventilare	kg	351,44
29	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	39,00
30	IzF13C	Strat termoizolant la canalele de ventilare, executat cu saltele din vata minerala 60-80 kg/m2, cu grosimi de 5 cm, asezate intre placile din tabla, si acoperite cu folie din impaslitura din fibre de sticla	m2	37,16
31	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla	m2	37,16

1	2	3	4	5
		profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		