

**Pavilioane pentru piata agricola
pe teritoriul nr. cad.
9201103.712, raionul Ungheni,
municipiul Ungheni, str. Decebal,
f/n. Obiect Nr.166**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1

Echipament electric de forta. Iluminat electric exterior (marca EEf/IEE.SU)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,56
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	6,85
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,34
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (pamant cernut)	m3	61,00
	9312040019600	Sapator	h-om	37,21
	1421102200525 *0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm - pamant cernut =0	m3	62,52
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную)	m3	26,80

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,31
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	26,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,83
	4100116202806	Apa	m3	2,68
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,07
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,17
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	11,12
Total Lucrari de terasamente pentru cablu				
		1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint		
8	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 15m	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,63
	7137010011500	Electrician	h-om	0,36
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,93
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv	m3	3,00

1	2	3	4	5
		udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,61
	4100116202806	Apa	m3	0,30
Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
		1.3. Tevi in transee		
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava PND ondulata, cu perete dublu D63)	km	1,20
	1	Muncitor	h-om	159,60
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,10
	530-01821110063	Teava PND ondulata, cu perete dublu D63	m	1 200,00
Total Tevi in transee				
		1.4. Piloni		
12	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Stilp, h=8m) 15 buc. x128 kg/buc.	t	1,92
	1	Muncitor	h-om	55,91
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut.	5,91
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut.	5,89
	160601	Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut.	8,33
	161002	Automacara, 16 t	h-ut.	2,00
13	Pret	Stilp, rotund, metalic, galvanizat, cu flansa, h=8m, CC 8M 62/174/4	buc	15,00
	74580007800	Stilp, rotund, metalic, galvanizat, cu flansa, h=8m, CC 8M 62/174/4 https://habsev.md/ru/product/pilon-c-8-761883	buc	15,00
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	15,00
	1	Muncitor	h-om	3,75
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	2,10
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	2,10

1	2	3	4	5
Total Piloni				
		1.5. Fundatie pentru piloni 15 buc.		
15	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	15,00
	1	Muncitor	h-om	15,45
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	16,05
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Piatra concasata, D40-70, GOST 8267-93)	m3	0,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74
	1421102200068 2	Pietris Piatra concasata, D40-70, GOST 8267-93	m3	0,86
	4100116202818	Apa	m3	0,08
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,32
17	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Fundatie prefabricata din beton armat, FP-2 (F-100/43))	buc	15,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2666122800600 1595	Fundatie prefabricata din beton armat, FP-2 (F-100/43) https://centrumkablowe.pl/fundamenty/Fundament-FP-2-F-10043-300x300-2502?srsId=AfmBOorXdGiOXCUXoU4_Zez3bpnGe5hsnY6Y3819XNa-LkZzfBdZzaAt	buc	15,00
	2922140006700	Macara turn	h-ut.	2,25
18	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (15onop x4 шт.)(montare)	buc	60,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00
Total Fundatie pentru piloni 15 buc.				
Total				
Asigurarea sociala				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de depozit		
		Total cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Dulapuri de distributie		
19	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,84
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,29
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,29
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,00
	1	Muncitor	h-om	25,76
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,46
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	30,00
	1	Muncitor	h-om	71,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	6,60
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	270,00
	1	Muncitor	h-om	302,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,40
Total Dulapuri de distributie				
		2.2. Cablu		
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	22,58

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	279,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,09
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,22
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	11,29
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	67,74
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	67,74
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,37
	1	Muncitor	h-om	6,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,18
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	3,77
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,18
25	Pret	Cablu АПвБ6Шв 4x25 mm2	m	1 400,00
	7785204025	Cablu АПвБ6Шв 4x25 mm2	m	1 400,00
26	Pret	Cablu АПвБ6Шв 5x25 mm2	m	35,00
	7785205025	Cablu АПвБ6Шв 5x25 mm2	m	35,00
27	Pret	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2	m	815,00
	7787103001,5	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2	m	815,00
28	Pret	Cablu ВВГнг-LS 3x2,5 mm2	m	30,00
	7787103002,5	Cablu ВВГнг-LS 3x2,5 mm2	m	30,00
29	Pret	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2	m	15,00
	7787105006	Cablu ВВГнг-LS 5x6 mm2	m	15,00
Total Cablu				
		2.3. Materiale		
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	4,50
	1	Muncitor	h-om	156,15
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,01
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	98,10
	5009031	Scoabe	10 buc	112,50

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	22,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	80,55
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	19,98
31	Pret	Furtun metalic cu izolatie PVC, D20 mm P3-ИПНГ-20	m	450,00
	75432820	Furtun metalic cu izolatie PVC, D20 mm P3-ИПНГ-20	m	450,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,14
	1	Muncitor	h-om	3,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,88
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,03
	5009030	Flanse	10 buc	0,14
	5009031	Scoabe	10 buc	0,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,52
	5009070	Racordari	10 buc	0,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,68
33	Pret	Teava PVC D20 mm	m	14,00
	75444020	Teava PVC D20 mm	m	14,00
34	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,14
	1	Muncitor	h-om	4,82
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,88
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,06
	5009030	Flanse	10 buc	0,14
	5009031	Scoabe	10 buc	0,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,52
	5009070	Racordari	10 buc	0,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,97
35	Pret	Teava PVC D32 mm	m	14,00
	75444032	Teava PVC D32 mm	m	14,00
36	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,46
	1	Muncitor	h-om	17,30
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,37
	5009031	Scoabe	10 buc	0,51
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,18

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,46
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,14
37	Pret	Jgheab metalic galvanizat neperforat cu capac: 50x80x1500mm. 30buc.	m	45,00
	754550800	Jgheab metalic galvanizat neperforat cu capac: 50x80x1500mm. 30buc.	m	45,00
38	Pret	Jgheab metalic galvanizat neperforat cu capac: 100x400x1000mm. 1buc.	m	1,00
	754550840	Jgheab metalic galvanizat neperforat cu capac: 100x400x1000mm. 1buc.	m	1,00
39	08-02-413-1	Conductor in tuburi din cauciuc-bitum, cantitate conductori in tub pina la 2, sectiune conductor pina la 6 mm ² (Tub termoretractabil)	100 m	0,32
	1	Muncitor	h-om	6,46
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05
40	Pret	Tub termoretractabil TTK 65/19 4:1	m	32,00
	754550900	Tub termoretractabil TTK 65/19 4:1	m	32,00
41	Pret	Cutie de distributie fara galogen, 80x80x50mm, IP54. KM41238	buc	30,00
	75432815099	Cutie de distributie fara galogen, 80x80x50mm, IP54. KM41238	buc	30,00
42	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	1,37
	1	Muncitor	h-om	242,49
	5009109	Cirlig	buc	279,48
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	71,79
43	Pret	Corp de iluminat LED, 1200mm, 36W, 3600lm, 4500K, IP65 ДСП 1306	buc	120,00
	7543441306	Corp de iluminat LED, 1200mm, 36W, 3600lm, 4500K, IP65 ДСП 1306 https://volta.md/ru/produs/corp-de-iluminat-dsp-2202-t8-220-230-v-iek-ip65-4003237	buc	120,00
44	Pret	Corp de iluminat LED, cantilever, 75W, 10500lm, 5000K, IP65, KCC tip III, ДКУ 1055-75III	buc	17,00
	7543441310	Corp de iluminat LED, cantilever, 75W, 10500lm, 5000K, IP65, KCC tip III, ДКУ 1055-75III https://volta.md/ru/produs/corp-de-iluminat-	buc	17,00

1	2	3	4	5
		stradal-led-elmos-bridgelux-80-w		
45	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,00
	1	Muncitor	h-om	44,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	17,29
46	Pretul firmei	Suport cu un singur brat, inaltime h=1m si iintindere L=1,5m. WPS 1/1,5/10	buc	13,00
	7500601011	Suport cu un singur brat, inaltime h=1m si iintindere L=1,5m. WPS 1/1,5/10 https://habsev.md/ru/product/consola-unghiulara-unitara-wps-11510	buc	13,00
47	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	9,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,12
48	Pretul firmei	Suport cu doua brati, cu unghiul 180*, inaltime h=1m si iintindere L=1,5m. WPD 1/1,5/10	buc	2,00
	7500601012	Suport cu doua brati, cu unghiul 180*, inaltime h=1m si iintindere L=1,5m. WPD 1/1,5/10	buc	2,00
49	08-03-599-5	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 6 (Cutie de conexiune)	buc	15,00
	1	Muncitor	h-om	52,05
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,15
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,90
50	Pretul firmei	Cutie de conexiuni, 93,5x89x290mm, EKM-2035-4S6-1R	buc	15,00
	9931013101	Cutie de conexiuni, 93,5x89x290mm, EKM-2035-4S6-1R	buc	15,00
51	08-02-	Teava din otel pe constructii instalate pe	100 m	3,00

1	2	3	4	5
	407-1	pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Banda de otel)		
	1	Muncitor	h-om	92,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	19,26
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	18,54
52	Pret	Banda de otel zincat, b=20mm F 207	m	300,00
	754550905	Banda de otel zincat, b=20mm F 207	m	300,00
53	Pret	Clama pentru banda de otel NC 20	buc	750,00
	754550908	Clama pentru banda de otel NC 20	buc	750,00
54	08-02-155-1	Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare (Etansarea teava cu cablu, pl.8)	trecere	23,00
	1	Muncitor	h-om	10,81
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	3,45
	5009837	Compozitie de etansare	kg	16,56
55	08-02-374-1	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm ² , cantitate conductori in linie: 2 (Intrarea in cladire sau in constructie, pl.8)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,00
Total Materiale				
		2.4. Priza de pamint		
56	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (exclus 4x40mm)	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	2,49
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,47
57	Pret	Banda din otel zincat 4x40mm	m	15,00
	1019373z	Banda din otel zincat 4x40mm	m	15,00

1	2	3	4	5
58	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Otel rotund zincat D16. 1 buc=3m)	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om	2,49
	101161401	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm Otel rotund zincat D16	t	0,02
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,76
Total Priza de pamint				
Total				
Asigurarea sociala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli pentru depozit				
Total cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
		3.1. Dulapuri de distributie		
59	Pretul firmei	Tablou general de distributie TGD cofret metalic 1000x650x285mm cu placa de montare, ЩМП-5-0 У1 IP65	buc	1,00
	9312007001	Tablou general de distributie TGD cofret metalic 1000x650x285mm cu placa de montare, ЩМП-5-0 У1 IP65	buc	1,00
60	Pretul firmei	intrerupator-separator de sarcina, 3P, I n =250A, BP32И-35А31250	buc	1,00
	931000020631	intrerupator-separator de sarcina, 3P, I n =250A, BP32И-35А31250	buc	1,00
61	Pretul firmei	Intrerupator automat, BA47-29/3P/C25	buc	2,00
	9310030c3025	Intrerupator automat, BA47-29/3P/C25	buc	2,00
62	Pretul firmei	Intrerupator automat, BA47-29/1P/C25	buc	6,00
	9310030c1025	Intrerupator automat, BA47-29/1P/C25	buc	6,00
63	Pretul	Intrerupator automat, BA47-29/1P/C10	buc	1,00

1	2	3	4	5
	firmei			
	9310030c1010	Intrerupator automat, BA47-29/1P/C10	buc	1,00
64	Pretul firmei	Contactator 2P 20A. KM20-20	buc	1,00
	93009023002020	Contactator 2P 20A. KM20-20	buc	1,00
65	Pretul firmei	timer electronic TƏ15	buc	1,00
	93101100010	timer electronic TƏ15 (https://volta.md/ru/produs/timer-digital-iek-te-15-230-v-128101)	buc	1,00
66	Pretul firmei	bloc de distributie, In=160A. ПБД-160A	buc	4,00
	93101100801	bloc de distributie, In=160A. ПБД-160A	buc	4,00
67	Pretul firmei	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2, KCP 2x25/2x16	buc	2,00
	93101100901	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2, KCP 2x25/2x16	buc	2,00
68	Pretul firmei	izolator, SM40	buc	2,00
	93101101001	izolator, SM40	buc	2,00
69	Pretul firmei	sina de cupru 30x4mm, L=500mm	buc	1,00
	93101101005	sina de cupru 30x4mm, L=500mm	buc	1,00
70	Pretul firmei	sina DIN, L=600mm	buc	2,00
	93101101006	sina DIN, L=600mm	buc	2,00
71	Pretul firmei	Panou electric a cortului comercial PE cutie pentru automate (6 module) cu locuri pentru prize si intrerupatori, IP55 (285x145x107mm) Scame 633.1010	buc	30,00
	931200903	Panou electric a cortului comercial PE cutie pentru automate (6 module) cu locuri pentru prize si intrerupatori, IP55 (285x145x107mm) Scame 633.1010	buc	30,00
72	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential, АВДТ32/2P/C16A/30mA	buc	30,00
	9310030dc16	Intrerupator automat diferential, АВДТ32/2P/C16A/30mA	buc	30,00
73	Pretul firmei	Intrerupator automat, BA47-29/1P/B10	buc	30,00

1	2	3	4	5
	9310030b1010	Intrerupator automat, BA47-29/1P/B10	buc	30,00
74	Pretul firmei	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (sura), KCP 2x25/2x16	buc	60,00
	93101100901s	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (sura), KCP 2x25/2x16	buc	60,00
75	Pretul firmei	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (albastru), KCP 2x25/2x16	buc	30,00
	93101100901a	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (albastru), KCP 2x25/2x16	buc	30,00
76	Pretul firmei	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (PE), KCP 2x25/2x16	buc	30,00
	93101100901p	clema de conexiune cu 2 randuri 2,5 - 50mm2 (PE), KCP 2x25/2x16	buc	30,00
77	Pretul firmei	sina DIN, L=130mm	buc	30,00
	93101310901	sina DIN, L=130mm	buc	30,00
78	Pretul firmei	priza interioara cu capac, cu contact de impamantare, 250V, 16A, IP54	buc	30,00
	93101310903	priza interioara cu capac, cu contact de impamantare, 250V, 16A, IP54	buc	30,00
79	Pretul firmei	intrerupator simplu interior, 10A, 250V, IP44	buc	30,00
	93101310905	intrerupator simplu interior, 10A, 250V, IP44	buc	30,00
Total Dulapuri de distributie				
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

