

**Termoizolarea anvelopei si
schimbarea sistemii de incalzire
la sediul CS Gotesti, rnul
Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-02-

~~Lucrari de reparatie~~

Intocmit in prețuri curente 13.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea pervazurilor ferestrelor din tabla zincata.	m	27,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu		
		1.2. Lucrari de finisare a fatadei		
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (densitate=120 kg/ m3, $\gamma=0,0.39$ W/mK)	m2	278,560
3	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala -30 mm (densitate=120 kg/ m3,	m2	72,600

1	2	3	4	5
		y=0,0.39 W/mK)		
4	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	278,560
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	27,000
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	323,360
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка)	m2	323,360
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de finisare a fatadei Inclusiv salariu		
		1.3. Termoizolarea cerdacului		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	287,600
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G	m2	287,600

1	2	3	4	5
		100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %		
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	287,600
		<i>Total</i>	lei	
		Total Termoizolarea cerdacului Inclusiv salariu		
		1.4. Soclu		
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,000
12	IzF10C	Strat termoizolator din placi de polistiren extrudat XPS -100mm	m2	44,000
13	CN54B	Aplicarea manuala a amorsei beton-contact baumit	m2	44,000
14	CC03A	Montarea plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa armata Bp-1 d4 100*100 mm)	kg	132,000
15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	44,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Soclu Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu		
		2. Schimbarea sistemului de incalzire		
		2.1. Lucrari de demontare		
16	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	43,230
17	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	170,000
18	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	36,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu		
		2.2. Sistem de incalzire		
19	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	170,000
20	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	36,000
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	36,000

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm		
22	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	22,000
23	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	22,000
24	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10,000
25	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,000
26	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,000
27	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,000
28	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilenă armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	22,000
29	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilenă	buc	2,000

1	2	3	4	5
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv		
30	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	18,000
31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	34,000
32	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	34,000
33	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 "	m	6,000
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000
35	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,000
36	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm	buc	15,000
		<i>Total</i>	lei	
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	lei	
		Total Schimbarea sistemului de incalzire Inclusiv salariu		
		Total	lei	