

**Obiectivul:** Lucrari de reparatie Pereu la Gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei

**Obiectul:** Lucrari de reparatie Pereu la Gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei

**Devizul:** Lucrari de reparatie Pereu la Gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	<b>Capitolul 1.</b>	<b>Pereu</b>		
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc.	m3	2,74000
2	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse .	m2	30,20000
3	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	190,52000
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...M250	m3	17,10000
	<b>Capitolul 1.</b>	<b>TOTAL Pereu</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Digitally signed by Negru Ruslan  
Date: 2023.09.07 13:51:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



L.S.