

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Gotesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Gotesti
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului adiacent Primariei Gotesi in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale

Составлена в текущих ценах 29.04.2025

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	70,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,4000		
		<i>Total</i>	lei			
		Итого Lucrari de demolare В том числе зарплата				
		1.2. Lucrari de terasament				
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2	4,9300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2958		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,9300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,5179		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9300		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,9160		
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	50,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,0000		
	4100126202818	Apa	m3	5,0000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,0000		
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	50,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,5000		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	57,5000		
	4100126202818	Apa	m3	5,0000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,5000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,0000		
		Total	lei			
		Итого Lucrari de terasament				
		В том числе зарплата				
		1.3. Lucrari de amenajare				
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	140,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	61,6000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,3000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	408,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1200		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	140,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8400		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr.=6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de pietris de granit fr.5-10 mm, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	493,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	286,0386		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7894		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	788,8000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Gr.=6 cm	m2	500,3950		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,4650		
	421102200547	Pietris de granit fr 5-10 mm (pentru strat)	m3	18,7340		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,8600		
		Total	lei			
		Итого Lucrari de amenajare				
		В том числе зарплата				
		Total	lei			
		Итого Lucrari de amenajare				
		В том числе зарплата				

	Total	lei	
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10 %			
		Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %	2 %			
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,5 %			
		Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			
		Итого по смете: В том числе зарплата				
