

**Reparatia capitala la sala
sportiva a gimnaziului din s.
Hlina, raionul Briceni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
1		Echipamrnt sportiv - panou baschet	buc	2,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
2	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (se include manopera si resursa)	100 buc	0,04
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Norma la canale - 100	100 m	0,54
4	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include manopera)	100 m	0,94
5		Cablu VVGng 3x1,5	m	64,00
6		Cablu VVGng 3x2,5	m	30,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include manopera si resursa)	buc	2,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (se include manopera si resursa)	buc	1,00
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include manopera si resursa)	100 buc	0,01
10	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (se include manopera si resursa)	100 buc	0,02
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII		
		Capitolul 3.1. Sala sportiva		
		Capitolul 3.1.1. Pereti		
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare	buc	1,00

1	2	3	4	5
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,72
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - 50 %	m2	150,00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,00
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	188,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	319,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	197,98
20	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus - lambriu	m2	102,00
21	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	19,00
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
23	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din eurolasa, incadrate in rama din teava 40*20 , inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre	m2	40,00
24	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru instalarea panourilor de baschet	buc	10,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.2. Tavan		
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	209,72
26	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor	m2	209,72
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,72
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	209,72
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	209,72
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,72
31	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	50,00
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
32	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	154,28
33	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm cu marcare necesara), la pardoseli	m2	154,28
		Capitolul 3.1.4. Obiecte de tamplarie		
34	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	55,10
35	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	4,92
36	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,90 *1,90)	m2	36,50
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,92
38	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice	m	19,00

1	2	3	4	5
39	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	19,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

