

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com.Suri

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Suri

3. Obiectul achizițiilor Reconstructia si modernizarea iluminatului public in sat.Suri si Surii Noi r.Drochia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie aleia Monument. sat.Suri		
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,2130
2	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	87,0000
3	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,7100
4	0410.	Nisip	m3	4,2600
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,2130
6	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	8,0000
7	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc	8,0000
8	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la	100 buc	0,0400

1	2	3	4	5
		cleme, sectiune pina la: 6 mm ²		
9	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	4,0000
10	0580.	corp iluminat P=50W	buc	4,0000
11	0611.	Brat 1x50 PT Stalp galvanizat	buc	4,0000
12	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,0000
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,2000
14	033.	VVGng 3x1.5	m	20,0000
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000
16	22.	Otel rotund 16	m	9,0000
17	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0400
18	003789.	Banda metalica 40*4	m	12,0000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
		2. Lucrari de constructie str.Parc sat.Suri		
20	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	2,0000
21	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000

1	2	3	4	5
22	002.	Pilon SV-9.5	buc	2,0000
23	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0680
24	003.	SIP5 2x25	m	68,0000
25	004.	CA-1500	buc	2,0000
26	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	2,0000
27	006.	CS-1500	buc	1,0000
28	051.	RA-25	buc	1,0000
29	007.	F200	m	6,0000
30	035.	N20	buc	6,0000
31	034.	P2x95	buc	2,0000
32	080.	Degetar termic	buc	2,0000
33	0111.	Curea USB	buc	3,0000
34	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	2,0000
35	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	4,0000
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	2,0000
37	035.	Kronstain	buc	2,0000
38	007.	F200	m	4,0000
39	035.	N20	buc	4,0000
40	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la	100 m	0,0300

1	2	3	4	5
		2,5 mm2		
41	033.	VVGng 3x1.5	m	15,0000
42	033.	P1x95	buc	4,0000
		3. Lucrari de constructie aleia parc sat.Suri		
43	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,4800
44	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	87,0000
45	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,6000
46	0410.	Nisip	m3	9,6000
47	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,4800
48	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	27,0000
49	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc	27,0000
50	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,1400
51	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	14,0000
52	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3500

1	2	3	4	5
53	033.	VVGng 3x1.5	m	35,0000
54	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000
55	22.	Otel rotund 16	m	9,0000
56	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0700
57	003789.	Banda metalica 40*4	m	12,0000
58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,0000
		4. Lucrari de constructie Biserica sat.Suri		
59	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
60	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
61	002.	Pilon SV-9.5	buc	1,0000
62	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0750
63	003.	SIP5 2x25	m	75,0000
64	004.	CA-1500	buc	4,0000
65	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	4,0000
66	006.	CS-1500	buc	1,0000
67	051.	RA-25	buc	1,0000

1	2	3	4	5
68	007.	F200	m	8,0000
69	035.	N20	buc	8,0000
70	034.	P2x95	buc	2,0000
71	080.	Degetar termic	buc	2,0000
72	0111.	Curea USB	buc	3,0000
73	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	2,0000
74	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	3,0000
75	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,0000
76	035.	Kronstain	buc	3,0000
77	007.	F200	m	6,0000
78	035.	N20	buc	6,0000
79	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0450
80	033.	VVGng 3x1.5	m	4,5000
81	033.	P1x95	buc	6,0000
		5. Lucrari de constructie sat.Suri		
82	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	5,0000
83	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000
84	002.	Pilon SV-9.5	buc	5,0000

1	2	3	4	5
85	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1540
86	003.	SIP5 2x25	m	154,0000
87	004.	CA-1500	buc	6,0000
88	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	6,0000
89	006.	CS-1500	buc	3,0000
90	051.	RA-25	buc	3,0000
91	007.	F200	m	14,0000
92	035.	N20	buc	14,0000
93	034.	P2x95	buc	4,0000
94	080.	Degetar termic	buc	4,0000
95	0111.	Curea USB	buc	9,0000
96	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	4,0000
97	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	4,0000
98	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000
99	035.	Kronstain	buc	4,0000
100	007.	F200	m	8,0000
101	035.	N20	buc	8,0000
102	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0600

1	2	3	4	5
103	033.	VVGng 3x1.5	m	6,0000
104	033.	P1x95	buc	8,0000
		6. Lucrari de constructie sat.Suri Noi		
105	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,0000
106	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000
107	002.	Pilon SV-9.5	buc	4,0000
108	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,1400
109	003.	SIP5 2x25	m	140,0000
110	004.	CA-1500	buc	2,0000
111	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	2,0000
112	006.	CS-1500	buc	3,0000
113	051.	RA-25	buc	3,0000
114	007.	F200	m	10,0000
115	035.	N20	buc	10,0000
116	034.	P2x95	buc	2,0000
117	080.	Degetar termic	buc	2,0000
118	0111.	Curea USB	buc	5,0000

1	2	3	4	5
119	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	4,0000
120	0580.	corp iluminat P=50W	buc	4,0000
121	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000
122	035.	Kronstain	buc	4,0000
123	007.	F200	m	8,0000
124	035.	N20	buc	8,0000
125	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,0600
126	033.	VVGng 3x1.5	m	6,0000
127	033.	P1x95	buc	8,0000
		7. Lucrari de constructie sat.Suri Noi		
128	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
129	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
130	002.	Pilon SV-9.5	buc	1,0000
131	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu	1000 m	0,0570

1	2	3	4	5
		valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect		
132	003.	SIP5 2x25	m	57,0000
133	004.	CA-1500	buc	4,0000
134	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	4,0000
135	007.	F200	m	4,0000
136	035.	N20	buc	4,0000
137	034.	P2x95	buc	2,0000
138	080.	Degetar termic	buc	2,0000
139	0111.	Curea USB	buc	4,0000
140	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	1,0000
141	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	1,0000
142	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
143	035.	Kronstain	buc	1,0000
144	007.	F200	m	2,0000
145	035.	N20	buc	2,0000
146	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,0600
147	033.	VVGng 3x1.5	m	1,50
148	033.	P1x95	buc	2,0000
		8. Lucrari de constructie PT 47 sat.Suri Noi		
149	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur	buc	4,0000

1	2	3	4	5
		picioar		
150	33-04-003-1	Montarea stlplilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000
151	002.	Pilon SV-9.5	buc	4,0000
152	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,3850
153	003.	SIP5 2x25	m	385,0000
154	004.	CA-1500	buc	17,0000
155	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	17,0000
156	006.	CS-1500	buc	2,0000
157	051.	RA-25	buc	2,0000
158	007.	F200	m	28,0000
159	035.	N20	buc	28,0000
160	034.	P2x95	buc	6,0000
161	080.	Degetar termic	buc	10,0000
162	0111.	Curea USB	buc	16,0000
163	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	4,0000
164	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	4,0000
165	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,0000
166	035.	Kronstain	buc	4,0000
167	007.	F200	m	8,0000

1	2	3	4	5
168	035.	N20	buc	8,0000
169	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,0600
170	033.	VVGng 3x1.5	m	6,0000
171	033.	P1x95	buc	8,0000
		9. Lucrari de constructie sat.Suri Noi		
172	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
173	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000
174	002.	Pilon SV-9.5	buc	1,0000
175	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0410
176	003.	SIP5 2x25	m	41,0000
177	004.	CA-1500	buc	2,0000
178	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	2,0000
179	007.	F200	m	4,0000
180	035.	N20	buc	4,0000
181	034.	P2x95	buc	2,0000
182	080.	Degetar termic	buc	2,0000

1	2	3	4	5
183	0111.	Curea USB	buc	4,0000
184	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	1,0000
185	0580.	corp iluminat P=50W	buc	1,0000
186	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
187	035.	Kronstain	buc	1,0000
188	007.	F200	m	2,0000
189	035.	N20	buc	2,0000
190	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,0150
191	033.	VVGng 3x1.5	m	1,5000
192	033.	P1x95	buc	2,0000
		10. Lucrari de constructie aleia parc sat.Surii Noi		
193	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21- 0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,6300
194	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	211,0000
195	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,1100
196	0410.	Nisip	m3	8,4400
197	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30	100 m3	0,6300

1	2	3	4	5
		cm		
198	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	28,0000
199	0710.	Manusa termoizolanta 3x6	buc	28,0000
200	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm ²	100 buc	0,1500
201	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	15,0000
202	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,3750
203	033.	VVGng 3x1.5	m	37,5000
204	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000
205	22.	Otel rotund 16	m	9,0000
206	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,0700
207	003789.	Banda metalica 40*4	m	12,0000
208	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,0000
209	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000
210	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,0000

1	2	3	4	5
211	002.	Pilon SV-9.5	buc	1,0000
212	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,0280
213	003.	SIP5 2x25	m	28,0000
214	004.	CA-1500	buc	2,0000
215	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	2,0000
216	007.	F200	m	4,0000
217	035.	N20	buc	4,0000
218	034.	P2x95	buc	2,0000
219	080.	Degetar termic	buc	2,0000
220	0111.	Curea USB	buc	4,0000
221	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	1,0000
222	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	1,0000
223	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
224	035.	Kronstain	buc	1,0000
225	007.	F200	m	2,0000
226	035.	N20	buc	2,0000
227	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,0150
228	033.	VVGng 3x1.5	m	1,5000

1	2	3	4	5
229	033.	P1x95	buc	2,0000
		11. Lucrari de constructie sat.Suri Noi		
230	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,2500
231	003.	SIP5 2x25	m	250,0000
232	004.	CA-1500	buc	4,0000
233	005.	ZAB 2X16-35(SO158)	buc	4,0000
234	007.	F200	m	14,0000
235	035.	N20	buc	14,0000
236	034.	P2x95	buc	2,0000
237	080.	Degetar termic	buc	2,0000
238	0111.	Curea USB	buc	6,0000
239	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	1,0000
240	0580.	corp Iluminat P=50W	buc	1,0000
241	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000
242	035.	Kronstain	buc	1,0000
243	007.	F200	m	2,0000
244	035.	N20	buc	2,0000
245	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la	100 m	0,0150

1	2	3	4	5
		2,5 mm2		
246	033.	VVGng 3x1.5	m	1,5000
247	033.	P1x95	buc	2,0000