

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria com. Albota de Jos
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria com. Albota de Jos
3. Obiectul achizițiilor: «Reparatia unui sector de drum in cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale "EUROPA ESTE APROAPE" pe strada Drujba din str. Iubileinaia, s. Albota de Jos, raionul Taraclia»
4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Reparatia drumului»
5. Deviz Local: 2-1

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Instalarea bordurilor				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	356,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,9200
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,43
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9675
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Грунт и бордюры	t	74,52
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,7289
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н-10 см под бетонное основание бордюров	m3	21,39
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,1761
1.	1421102200068	Piatra spartae LA30, fr.8-63 conform SM SR EN 13242+A1	m3	24,5985
2.	4100126202818	Apa	m3	2,1390
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,4919
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,9838
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) Бордюры 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0 Песок=0 Вода=0	m	713,00
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,9500
2.	7129020012800	Pavator	h-om	313,7200
1.	2663102100001	Beton clasa C20/25	m3	32,0850
2.	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	716,5650
6	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Подбивка грунтом с внешней стороны бордюров	100m2	3,56
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,8328
2. Baza cu strat de acoperire				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	8,00

1	2	3	4	5
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3200
1.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0280
2.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3200
1.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	2,3520
8	RpDA04B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 5 cm adîncime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	1 957,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,1400
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,9570
9	RpDA07A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietuite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	1 957,00
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2721
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,2721
10	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (pietris, balast sau piatra spartă) și cilindrarea lor cu autogreder (Укладка на основание дороги ремонтного материала (щебень, гравий, битый камень) и его укатка, автогрейдером) Conform SM SR EN 13242+A1 Средняя толщина 10 см	m3	195,70
1.	7129020012800	Pavator	h-om	131,1190
1.	1212121212121	Apa	m3	53,8175
2.	1421102200290	Piatra spartă LA30, fr.8-16 conform SM SR EN 13242+A1	m3	248,5390
3.	1411122201646	Piatra spartă LA30 fr. 16-31.5 conform SM SR EN 13242+A1	m3	19,9614
4.	1421202206000	Savura agregat fin 0-4 mm	m3	50,0992
1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,7613
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	28,7679
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4796
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0006 м2/т	t	1,17
1.	23203226000401	Bitum	t	1,2051
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3510
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 957,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	117,4200
1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	275,9370
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,4603
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,4603
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,4603
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,0003 м2/т	t	0,59
1.	23203226000401	Bitum	t	0,6077
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1770
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 957,00
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	97,8500
1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA-16	t	183,9580
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	10,3721
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,3721
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,3721

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria Albota de Jos**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria Albota de Jos**
3. Obiectulș achizițiilor: **«Siguranta rutiera pe un segment de drum in cadrul Programul Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale "EUROPA ESTE APROAPE" pe strada Drujba din str. Iubileinaia, s.Albota de Jos».**
4. Locul s-au tipul lucrărilor de construcție: **Reparația drumului**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Beton clasa (Bc 20/B 250) norma =0,01 м3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02	buc	4,000
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (треугольные знаки) Уступи дорогу Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,000

3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Главная дорога Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0	buc	1,000
		Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03		
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Пешеходный переход Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8=0 Piulita hexag. M8 =0 Saiba plata M 8=0 Saiba prec. plata pt. met M 6=0 Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	2,000
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) (пешеходные переходы красно-белый) Placi din cauciuc 5 mm=0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3 Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	22,000

6	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) Осевая разметка Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime = 0 1111000100020 Microbile de sticla норма 0,3	m2	41,000
---	-------	--	----	--------