

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ – MODEL

privind achiziția lucrărilor
prin procedura de achiziții publice de cererea ofertelor de prețuri

**Obiectul achiziției: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate
și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul Call Centru
din bd. Moscovei 8, mun. Chișinău**

Cod CPV: 45314320-0

„_____” _____ 2023

mun. Chișinău

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziții publice de tip Licitatie deschisă, nr. _____ din _____, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. _____ din _____, între: **Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”**, reprezentată de _____

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare „**Beneficiar**”, IDNO 1002600024700, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: 19.07.2017, pe de o parte, și,

_____, reprezentată de _____,

(denumirea operatorului economic)

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

care acționează în baza **Statutului**, denumită în continuare „**Antreprenor**”, IDNO _____, data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice: _____, pe de altă parte, denumiți în continuare „Părți”, iar separat „Parte”, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul Call Centru din bd. Moscovei 8, mun. Chișinău** (în continuare - „**Lucrări**”), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a **Lucrărilor executate**, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

- Proiectul tehnic de montare a SCS, proiectul de montare a sistemului de alimentare cu energie electrică și graficul de executare a **Lucrărilor**;
- Proces-verbal de recepție al **Lucrărilor** (Actele de predare – primire a Bunurilor și al **Lucrărilor**) – 2 exemplare;
- Factura fiscală – 2 exemplare.

1.3. Locul predării documentației enumerate la pct. 1.2 către Beneficiar: mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a **Lucrărilor** contractate este de **100 de zile din data solicitării Beneficiarului, conform graficului de executare.**

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentelor care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării Lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva Lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării Lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea Lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din Contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de Lucrări distincte fizic și funcțional.

2.6. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

- a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în Anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;
- b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract, cerințelor indicate în Anexa nr. 1.1 și actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract, **conform Specificațiilor de preț din Anexa nr. 2, constituie suma de _____ lei, inclusiv TVA.**
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer, în baza facturilor fiscale și a proceselor-verbale de recepție a Lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Lucrărilor executate în termen de **10 zile** calendaristice după prezentarea de către Antreprenor a facturilor fiscale, proceselor-verbale de îndeplinire a Lucrărilor și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.

3.4. Plata pentru Lucrările acceptate se va **face în termen de 20 (doăzeci) zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emise prin SIA „e-Factură” a actului de predare – primire a bunurilor și a proceselor – verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite și acceptarea acestora fără obiecții de către Beneficiar.** Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar, în caz dacă aceasta a fost constituită printr-o scrisoare de garanție bancară sau prin transferul sumei anterior primite de Beneficiar în contul garanției de bună execuție. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea Lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor contractate, prezentarea căreia ține de competența Beneficiarului, se pune de către acesta la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în Contract.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare, stabilite pentru executarea Lucrărilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. De asemenea, are obligația de a conduce executarea Lucrărilor contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, după caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele Contractului. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în Contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu sa convenit altfel.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din Contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite în ofertă vor acoperi toate obligațiunile din Contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a Lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea Lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea Lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate Lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier (teren) și pentru procedeele de executare utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a Contractului, în cuantum de **5,0 %** din suma totală a Contractului cu TVA, transferată pe contul Beneficiarului.

4.11. Antreprenorul trebuie să prezinte garanția de bună execuție după primirea înștiințării privind desemnarea în calitate de câștigător, dar nu mai târziu de data încheierii Contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în Contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în Contract.

4.13. La Lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în

ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă Contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării Lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția Lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea Lucrărilor.

4.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.21. Pe parcursul executării Lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei Lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri Lucrările, prin rezoluțiunea Contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.23. În cazul în care în timpul executării Lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția Lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.24. În timpul desfășurării Lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și Lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și Lucrările provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, care constituie responsabilitatea lui, să plătească toate taxele necesare legate de execuția Lucrărilor, atribuite spre plată Beneficiarului.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate Lucrările prevăzute în Contract, în termenele stabilite în Contract (inclusiv Anexele la acesta) și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare, prezentului Contract, în special cerințelor Anexelor nr. 1, 1.1 și 3.

6.2. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6.3. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și Lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.4. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.5. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevet, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea Lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare și prezentul Contract, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea Lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau rezultatele Lucrărilor nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la Lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătesc Lucrările, în ateliere de executare a Lucrărilor, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de Lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și alți specialiști tehnici ai Beneficiarului participă la examinarea și măsurarea Lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că Lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în Contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile Contractului, fără a exista în acest sens o

dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste Lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului, în termenii stabiliți la pct. 2.1. la prezentul Contract.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție:

- a) pentru elementele sistemului montat – 12 luni;
- b) pentru funcționarea sistemului montat – 24 luni din data semnării Actului de predare-primire de către ambele Părți;
- c) pentru Lucrările executate - 5 ani, conform art. 24 lit. 1) și art.30 al Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale a Lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1. din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea Lucrărilor se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii Antreprenorului își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de Beneficiar pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure Lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea Lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării Lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Pentru întârzierea în execuția și/sau predarea Lucrărilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalizări în cuantum de 0,1% din valoarea Lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea a intrat în întârziere. În caz dacă întârzierea predării Lucrărilor sau întârzierea înlăturării neajunsurilor aferente acestora depășește 10

zile, atunci se consideră ca refuz în executarea Lucrărilor și Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor pct. 4.10.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestuia.

10.11. Pentru refuzul de a executa/preda Lucrările sau pentru executarea/predarea necorespunzătoare a acestora Antreprenorului i se reține garanția de bună execuție.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Litigiilor care apar între Părți în legătură cu executarea Contractului, vor fi soluționate pe cale amiabilă prin tratative.

11.2. La soluționarea litigiului, Partea care invocă încălcarea Prezentei Contract, este obligată să-i înainteze prin poștă (cu aviz de recepție) celeilalte Părți o pretenție argumentată în scris, conținând descrierea deficiențelor constatate, documentele confirmative și propuneri în vederea soluționării litigiului.

11.3. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile Lucrărilor și/sau documentației elaborate în rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a echipamentului folosit, fiecare Parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpa a fost dovedită.

11.4. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor sunt înaintate Antreprenorului în termen de 20 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

11.5. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

11.6. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să corecteze deficiențele depistate în conformitate cu cerințele Contractului.

11.7. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate la executarea Lucrărilor și modelelor de control, inclusiv pentru viciile ascunse.

11.8. În cazul devierii de la calitatea Lucrărilor cheltuielile pentru staționare sau întârziere cauzate Beneficiarului sunt suportate de Antreprenor.

11.9. În caz, dacă litigiul nu este soluționat pe parcursul a 30 de zile calendaristice din momentul înaintării pretenției, el va fi transmis spre examinare instanței de judecată competente a Republicii Moldova.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa Lucrările;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea Contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, este aplicat sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe Lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia Lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a Lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul Contract;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Cererea de rezoluțiune a Contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul capitol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de rezoluțiune.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a Contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezoluțiunii Contractului, Beneficiarul va întocmi situația Lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și Lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile Contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia a fost rezolvit Contractul.

12.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a Lucrărilor executate în maximum de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului.

12.7. După rezoluțiunea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea Lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a Contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un Contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:

- a) Anexa nr. 1 – Specificații tehnice;
- b) Anexa nr.1.1 – Cerințe față de sistemul de cabluri structurate;
- c) Anexa nr. 2 – Specificații de preț;
- d) Anexa nr. 3 – Caietul de sarcini.

13.2. Prezentul Contract este semnat electronic de către ambele părți și este remis în mod automat prin mijloacele electronice.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.4. În documentele Contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre Părți.

13.6. Prezentul Contract este valabil până la **31 decembrie 2023**. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.

13.7. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
Adresa: Telefon: IBAN: Banca: Codul bancii: Cod TVA: Cod fiscal: E-mail:	Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42 Telefon: (022) 50-44-20 IBAN: MD97VI000002224212555MDL Banca: „Victoriabank” S.A. Sucursala nr. 12, mun. Chișinău Codul bancii: VICBMD2X884 Cod fiscal: 1002600024700

Semnăturile Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Anexa nr. 1
la Contractul de antrepriză nr. _____
din data „____” _____ 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Obiectul achiziției: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chișinău

Cod CPV	Denumirea Lucrărilor	Specificarea tehnică	Standarde de referință
45314320-0	Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chișinău	<i>Conform Caietului de sarcini din Anexa nr. 1.1 a prezentului Contract.</i>	CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

Semnăturile Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

**Cerințele față de sistemul de cabluri structurate
și de alimentare cu energie electrică a echipamentului electric, electronic și digital (în
continuare – EEED): calculatoare, monitoare, imprimante, echipamente de copiat, etc.**

1. Noțiuni generale

În prezentul document sunt expuse cerințele principale față de sistemul de cabluri structurate (în continuare – SCS) și a sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED. Aceste sisteme au ca funcție asigurarea transmiterii datelor și a altor servicii informaționale în conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 11801 față de SCS a oficiului Agenției Servicii Publice, amplasat pe adresa: bd. Moscova, nr.8, mun. Chișinău.

2. Cerințele față de montarea sistemului SCS:

SCS și de alimentare a EEED are ca scop asigurarea locurilor automatizate de muncă (în continuare – LAM). Pentru fiecare LAM urmează să fie asigurat cu interfețe de rețea – minim trei conexiuni cu prize telecomunicaționale RJ-45 cu standardul de referință ISO/IEC 11801, EN 50173 de categoria 5E, și minim trei prize de alimentare 220V cu puterea 0,6kW. **Numărul total al LAM-urilor de muncă este - 32.**

Schema amplasării și elementele SCS ca repartitor orizontal, jgheaburi, intrări de cabluri, canale de cabluri, prize telecomunicaționale și de alimentare sunt prezentate în Cerințele tehnice detaliate.

Antreprenorului i se va oferi pentru examinare setul de documentație cu **Cerințele tehnice detaliate**. În baza documentelor oferite - pe perioada de actualizare a procedurii de achiziție publicată pe platforma MTender, Antreprenorul desemnat câștigător, în 3 zile lucrătoare va elabora planul de montare și realizare a sistemelor cu descrierea lucrărilor și termenului de executare a acestora. Lucrările vor fi executate de către antreprenor conform termenilor indicați cu controlul lucrărilor de către reprezentantul I.P. „Agenția Servicii Publice”.

Antreprenorul trebuie să asigure din cont propriu procurarea, transportarea materialelor și echipamentelor necesare.

SCS în clădirea ASP de pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 8, trebuie să fie montat de la dulapul de comunicații (existent) în repartitor orizontal în spațiul culoarului (coridorului) prin jgheab metalic 300X50 (cu despărțitor pentru organizarea cablurilor UTP și de alimentare 220 V) - montat în spațiul între tavan suspendat și tavan.

Trasarea cablurilor de la jgheab metalic către zona LAM-ului trebuie să fie executată prin țevă din plastic cu diametru 30 mm, orizontal cu coborârea verticală la nivelul de podea cu fixarea la coloanele de structură. Traseele, cantitatea și tipul elementelor sunt indicate în Cerințele tehnice detaliate.

Traseele de la locul intrării în podea până la LAM trebuie să fie executate în țevi de plastic cu diametru 30 mm montate în șapă de podea.

LAM-ul trebuie să fie organizat în trapa de podea, dotat cu minim trei prize telecomunicaționale și minim trei prize de alimentare cu energie electrică 220V.

Prizele telecomunicaționale și de alimentare electrică 220 V trebuie să fie montate în construcție de **trapă montată în podea** cu mărimi variabile maxime 260X260X120 mm (Lungimea x Lățimea x Înălțimea), pentru 12 module. Antreprenorul este obligat să utilizeze un set care va asigura integritatea trapei cu prize și corespunderea construcției trapei cu accesorii - elementele sistemului de cablaj structurat și alimentarea cu energie electrică cu care trapa o să fie echipată (minim trei prize telecomunicaționale și minim trei prize 220V).

Toate accesoriile pentru trapa de podea, rame pentru prize, adaptori, module, prize electrice, etc. trebuie să corespundă unificării sus-menționate.

Patch panelurile trebuie să fie cu minim 24 de porturi RJ-45 de Cat 5E.

Distribuitorii de cabluri și patch-panelurile trebuie să fie de standard 19" și 1U în înălțime.

Patch-panelurile și distribuitorii de cabluri trebuie să fie montate în conformitate cu schema-desen din Cerințele tehnice detaliate.

Pe toate prizele telecomunicaționale trebuie să fie aplicate semnele de marcaj cu etichete pe bază de hârtie cu strat protector. Dimensiunile etichetelor - 25X8 mm, înălțimea simbolurilor de etichetă - 5 mm. Marcajul trebuie să prezinte denumirea repartitorului – numărul patch-panelului - portul patch-panel.

Modelul etichetei de marcaj:

CC-1-01;

CC-1-02.

Toate cablurile trebuie să fie minim de categoria 5E UTP sau STP, obligatoriu cu fire de cupru cu diametru 24 AWG (nu se permite folosirea cablurilor altor categorii sau diametru, cu firele din alte materiale decât cupru, de ex. din aluminiu cuprat, sau care nu corespund cerințelor standardului ISO 11801 și a performanței minime aferente cablurilor categoriei 5E).

Antreprenorul va urma să prezinte pentru evaluare și acceptare de către beneficiar următoarele mostre: cablu UTP sau STP Cat. 5E, patch-panel, jgheab metalic, țeava de plastic 30mm, trapa montare în podea, ramele pentru prize, adaptori etc. care vor fi utilizate pentru verificarea corespunderii cerințelor. Antreprenorul trebuie să asigure în strictă conformitate materialele utilizate/solicitate în cerințele tehnice descrise.

La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul, în comun cu reprezentantul Beneficiarului, va executa testarea parametrilor conexiunilor sistemului de cabluri structurate. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările de testare a sistemului de cabluri structurate cu echipament specializat cu certificatul valabil. Procesul de testare trebuie să fie realizat în conformitate cu anexa B a standardului ISO 11801. Echipamentul de testare se va asigura de către Antreprenor fiind inclus în ofertă.

Lucrările se consideră efectuate condiționate prin îndeplinirea următoarelor cerințe:

- furnizarea proiectului tehnic elaborat de către Antreprenor care trebuie să fie aprobat de către Beneficiar.

- executarea lucrărilor de montarea sistemului conform proiectului.

- furnizarea documentației de exploatare ce conține: planul elementelor SCS, planul magistralelor SCS, planul de marcare a prizelor.

- furnizarea rezultatelor testării sistemului de cabluri structurate Beneficiarului, semnarea actului de predare – primire a Bunurilor și procesului -verbal a lucrărilor executate de către Beneficiar.

3. Cerințele față de montarea sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED:

Sistemul de alimentare trebuie să asigure fiecare LAM cu minim trei prize 220V 16A.

Prizele de alimentare cu energie electrică de 220V din motivul de unificare trebuie să fie montate în trapă de podea. Prizele trebuie să corespundă complectăției trapului și să fie de același model.

Toate prizele trebuie să fie alimentate din panoul de distribuție amplasat în locul indicat în schema elementelor sistemului de alimentare din cerințele tehnice detaliate. Conexiunile între panoul de distribuție și prize trebuie să fie realizate în conformitate cu planul și schema monofilară.

Prizele de alimentare trebuie să fie conectate în grupe până la șase LAM-uri, cu securizarea acestora cu întrerupătoare automat diferențiale.

Toate elementele sistemului de alimentare trebuie să fie selectate din punct de vedere asigurării cerințelor față de securitatea în muncă și a fiabilității.

Montarea sistemului se efectuează în baza proiectului elaborat de către Antreprenor, care trebuie să fie autorizat de către organele de control în domeniu în conformitate cu cerințele tehnice detaliate.

Lucrările de proiectare și montare se efectuează de către Antreprenor în conformitate cu cerințele normativelor în vigoare - Normele Amenajării Instalațiilor Electrice (în continuare – NAIE).

Înainte de efectuarea lucrărilor de montare, proiectul tehnic și graficul de executare a lucrărilor trebuie să fie aprobat de către Beneficiar.

Documente normative de referință de care trebuie să se conducă Antreprenorul la elaborarea documentației tehnice și nemijlocit la realizarea lucrărilor:

a) Proiectarea și montarea instalațiilor electrice în clădiri rezidențiale și publice - CII 31-110-2003.

b) **NCM G.02.03:2017** Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații.

Proiectarea rețelelor electrice orășenești.

c) **NCM G.01.01:2016 Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică.**

d) **ПВЭ (с 2000 по 2021).**

e) CP A.08.01-96 **Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente.**

f) **NCM G.02.03:2017 Instalații electrice de automatizare, semnalizare și telecomunicații.**

Amenajarea protecției clădirilor și construcțiilor contra trăsnetului.

g) **NCM A. 07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții.**

Antreprenorul este obligat să asigure darea în exploatare a sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED. Darea în exploatare trebuie să fie însoțită cu procedura de control electrotehnic supravegheat de persoane abilitate.

Lucrările se consideră efectuate după:

- furnizarea proiectului tehnic elaborat de către Antreprenor care trebuie să fie aprobat de către Beneficiar.
- executarea lucrărilor de montare a sistemului conform proiectului.
- furnizarea procesului verbal lucrărilor executate.
- furnizarea documentației de exploatare ce conține: planul elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică a EEED, planul magistrelor cablurilor de alimentare, planul de marcare a prizelor, planul elementelor sistemului de alimentare cu energie electrică, schema liniară.
- furnizarea rezultatelor testării sistemului de alimentare cu energie electrică, semnarea actului de predare – primire a Bunurilor și procesului - verbal a lucrărilor executate de către Beneficiar.

4. Alte condiții:

Lucrările de execuție se efectuează de către Contractant (Antreprenor) prin personal calificat și care dispune de certificate de atestare tehnico profesională. Lucrările menționate supra, la finalizare, se supun verificării, inclusiv prin efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție și profilactice a instalației electrice executate și prezentarea raportului tehnic de către Contractant (Antreprenor). Măsurările și încercările de reglare-recepție se efectuează de către persoane atestate, conform legislației în vigoare a R.M.

Supravegherea tehnică a lucrărilor de execuție este realizată prin personalul autorizat al Beneficiarului.

Antreprenorul va oferi :

- **garanția pentru elementele sistemului montat timp de minim 12 luni din data semnării actului de predare – primire a Bunurilor de ambele părți;**
- **garanția pentru funcționarea sistemului montat timp de minim 24 de luni – din data semnării actului de predare – primire a Bunurilor de ambele părți;**

- **garanția pentru Lucrările executate - 5 ani, conform art. 24 lit. l) și art.30 al Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.**

În cazul în care vor fi depistate neglijențe și/sau deficiențe tehnice în funcționarea sistemelor instalate pe parcursul termenului de garanție, Antreprenorul se va obliga să înlăture problemele depistate pe perioada de exploatare de către Beneficiar.

Semnăturile Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Anexa nr. 2
la Contractul de antrepriză nr. _____
din data „_____” _____ 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Obiectul achiziției: Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chișinău

Cod CPV	Denumirea Lucrărilor	U.M.	Cantitatea	Prețul (fără TVA), lei	Prețul (cu TVA), lei	Termenii de executare
45314320-0	Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru” din bd. Moscova, nr. 8, mun. Chișinău	lucrări	-/-			<i>Lucrările vor fi executate în termen de până la 100 de zile din data solicitării Beneficiarului, conform graficului de executare.</i>

Semnăturile Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

Anexa nr. 3
la Contractul de antrepriză nr. _____
din data „_____” _____ 2023

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: *Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru”, al ASP amplasat pe adresa: bd. Moscovei, nr.8, mun. Chișinău.*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

1. Descriere generală: *Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru” al ASP amplasat pe adresa: bd. Moscovei, nr.8, mun. Chișinău.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: *Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”*

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *nu se aplică.*

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: *nu se aplică.*

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: *nu se aplică.*

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: *nu se aplică.*

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: nu se aplică.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de montare a sistemului de cabluri structurate și a sistemului de alimentare cu energie electrică pentru edificiul „Call Centru „, al ASP amplasat pe adresa: bd. Moscovei, nr.8, mun. Chișinău.*

Autoritatea contractantă: *Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de montaj SCS		
1	08-02-395-2	Lucrări de montaj: Jgheab metalic stantat pe construcții montate, lățime jgheab până la 400 mm	m.	45,00
2	Preț de piață	Jgheab metalic perforat 300x50x3000 (Лоток металлический перфорированный 300x50x3000)	m.	45,00
3	Preț de piață	Tijă filetată PGO 8x1000mm (Шпилька резьбовая 8x1000mm)	m.	45,00
4	Preț de piață	Ancora de expansiune cu piuliță cu flansa LSI 8x85 mm (Анкер распорный с прокладочной гайкой 8x85 мм)	buc.	90,00
5	Preț de piață	Piuliță hexagonală NM 8mm (Гайка шестигранная 8 мм)	buc.	180,00
6	Preț de piață	Șaibă plată extinsă POD 8 mm (Шайба плоская 8 мм)	buc.	180,00
7	08-02-410-2	Lucrări de montaj: Țeavă din polietilenă, pe suportul pardoselii, diametru până la 50 mm ()	100 m	318,00
8	Preț de piață	Țeavă 125H 32mm x 3m PVC alb (Трубка 125H 32ММx3М ПВХ)	m.	318,00
9	Preț de piață	Clipsă Scame pentru țeavă/tub gofrat 860.1332G 32 mm PVC (Клипса Scame для трубы 32ММ ПВХ)	buc.	477,00

10	Preț de piață	Diblu cu șurub SMK 6x40 (Шуруп с дюбелем SMK 6x40)	buc.	477,00
11	RpEA09D	Lucrări de montaj: Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 30x17-30x40 mm (Короб)	m.	5,00
12	Preț de piață	Conduct pentru cablu ta-gn 80x40 (Короб 80x40 с направляющими)	m.	5,00
13	Preț de piață	Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm (Саморез для дерева-гипсокартона 3.5x25 мм)	buc.	30,00
14	10-01-038-03	Lucrări de montaj: Rotunjire jgheab (Повороты короба)	buc.	14,00
15	Preț de piață	Colțar plat 80x40 (Угол плоский 80x40)	buc.	2,00
16	Preț de piață	Capac lateral 80x40 (Заглушка 80x40)	buc.	12,00
17	08-01-087-3	Lucrări de montaj: Construcții metalice sub utilaj (Instalarea trapa de podea)	buc.	30,00
18	08-03-591-8	Lucrări de montaj: Priză de fisa tip neângropat, la instalație deschisă (2xRJ-45)	100 buc	0,20
19	Preț de piață	Ramă pentru canal plastic 80x40 (Рамка под короб 80x40)	buc.	18,00
20	Preț de piață	Carcasă pentru 2 modul brava negru F0000MB (Рамка для люка под модуль brava)	buc.	180,00
21	11-04-008-01	Lucrări de montaj: Bloc detașabil și flexibil (module, celule "ТЭЗ") masa rg, până la 5 (Съемные модули RJ-45)	buc.	104,00
22	Preț de piață	Modul rj-45 utp cat.5e (Модуль rj-45 cat 5e для люка)	buc.	94,00
23	Preț de piață	Modul RJ-45 AMP, Krone (Модуль RJ-45 AMP, Krone)	buc.	10,00
24	Preț de piață	Adaptor (77607N) DKC 1 modul negru (Адаптор DKC 77607N для люка)	buc.	94,00
25	Preț de piață	Adaptor pentru ramă 80x40 (Адаптер под рамку 80x40)	buc.	10,00
26	Preț de piață	Capac legal, 77616N, negru (Заглушка под рамку 77616N для люка)	buc.	86,00
27	10-01-054-03	Lucrări de montaj: Cablu utp în cutii pozate	100 m	45,40
28	Preț de piață	Cablu utp cat 5e (Кабель UTP cat.5e)	m.	4 540,00
29	Preț de piață	Colier pentru cablu 2,5x200 (Хомут пластиковый 2.5x200)	buc.	300,00
30	11-02-001-03	Lucrări de montaj: Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masa, kg, până la : 10 (Установка оборудования на резьбе)	buc.	4,00
31	10-06-032-01	Lucrări de montaj: Măsurarea cablurilor: Complexul de măsurări cu curent continuu a cablurilor pereche montate până la și după reglarea	100 cupluri	4,16

		în dispozitive terminale (Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства)		
32	10-01-051-15	Lucrări de montaj: Fasonare și conectare cabluri în patch-panel	10 buc	10,40
33	11-04-028-01	Lucrări de montaj: Racordarea conectorilor de priză în aparataj, cantitatea contactelor în conector, buc, până la: 14	1 conector	288,00
34	Preț de piață	Protector plastic pentru RJ-45 (Протектор резиновый rj-45)	buc.	288,00
35	Preț de piață	Conector RJ-45 (Коннектор rj-45)	buc.	288,00
36	Preț de piață	Cablu utp cat 5e patch (Патч-кабель utp cat 5e)	m.	324,00
		2. Lucrări de montaj sistemului de alimentarea cu energie electrica a echipamentului digital EEED:		
37	08-02-420-1	Lucrări de montaj: Cutie de ramificație la bare-conductori de distribuție, cu siguranța, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,01
38	Preț de piață	Ladă de metal ЩРН 460x310x130 мм IP31 24 module (Электрический распределительный щит на 24 модулей)	buc.	1,00
39	RpEE15B	Lucrări de montaj: Montarea întrerupătoarelor - întrerupător automat monopolar 32 A cu nul-simbol 3130N (Установка выключателей автоматов однополярных 32А занулённых)	buc.	9,00
40	Preț de piață	Întrerupător de sarcină ВН-32 3Р 32А 400V (Выключатель нагрузки ВН-32)	buc.	1,00
41	Preț de piață	Întrerupător automat diferențial ABDT32 C16A 30mA (Выключатель нагрузки C16A)	buc.	3,00
42	Preț de piață	Întrerupător automat diferențial ABDT32 C10A 30mA (Выключатель нагрузки C10A)	buc.	5,00
43	08-02-148-1	Lucrări de montaj: Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	5,00
44	Preț de piață	Cablu electric din cupru cu secțiunea 3x2.5 (Кабель электрический ВВГнг 3x2.5)	m.	500,00
45	Preț de piață	Colier plastic 3,6x200 mm (Хомут пластиковый 3,6x200)	buc.	100,00
46	08-02-402-1	Lucrări de montaj: Cablu, pe construcții montate și jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificație, cu 2-4 fire, în încăperi cu mediu normal, secțiunea firului până la 10 mm ²	100 m	0,10
47	Preț de piață	Cablu VVGng electric din cupru cu secțiunea 5x4 (Кабель электрический ВВГнг 5x4)	m.	10,00
48	10-01-051-15	Lucrări de montaj: Fasonare și conectare cabluri (în priză)	10 buc	10,30
49	10-06-034-12	Lucrări de montaj: Lucrări diverse: Doza de distribuție de perete pe cablu cu înveliș din masă plastică	buc	6,00

50	Preț de piață	Lucrări de montaj: Cutie distribuție pentru montaj aparent cu grad de protecție IP44 68x68x45 pentru 6 intrări (Распределительная коробка 68x68x45)	buc.	6,00
51	Preț de piață	Forbox 4 mm (Соединитель форбокс 4 мм)	buc.	10,00
52	Preț de piață	Forbox 6 mm (Соединитель форбокс 6 мм)	buc.	30,00
53	Preț de piață	Bandă izolantă 0,18x19 mm (Изолента 0.18x19мм)	buc.	5,00
54	08-03-591-8	Lucrări de montaj: Priză de fișă tip neângropat, la instalație deschisă	100 buc	1,03
55	Preț de piață	Priză electrică 220V (Розетка электрическая 220v)	buc.	13,00
56	Preț de piață	Priză electrică negru (77482N) 220v (Розетка силовая 220В для люка)	buc.	90,00
		3. Lucrări de măsurare		
57	1-11-010-2	Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonala până la 20 m	1 măsurare	1,00
58	1-11-011-1	Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate la pământ	100 puncte	1,03
59	1-11-013-1	Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	7,00
60	1-11-028-1	Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici	1 linie	7,00
		4. Utilaj		
61	Preț de piață	Trapă de podea cu o adâncime variabilă 12 module 88312 (Люк напольный на 12 модулей)	buc.	30,00
62	Preț de piață	Cassaforma (88112) 12 Modul RAL9005	buc.	30,00
63	Preț de piață	Patch-panel 24-porturi	buc.	4,00

Semnăturile Părților:

Antreprenor	Beneficiar Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”