

**Constructia cazangeriei la
gadinita-cresa din s. Doina, r-nul
Cahul**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucruri № 03/18-2-1-7

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrrrilor	Unitatea de msurr	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1		Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=0,3 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-0,3	buc	1,00
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24	buc	1,00
3		Автомат дифференциальный двухполюсный АД12/2/16/30	buc	1,00
4		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,00
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,00
6		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С2	buc	2,00
7		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2	buc	1,00
8		Выключатель разъединительный ВН32-3Р-20А	buc	1,00
9		Пускатель магнитный ПМА-0247	buc	5,00
10		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
12	08-03-526-1	Автомат mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А	buc	10,00
13		Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,00
14		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	4,00

1	2	3	4	5
15	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	5,00
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трансформатором	buc	1,00
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника подвесного с люминисцентными лампами	100 buc	0,04
18	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника	100 buc	0,01
19	08-03-593-3	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu grele монтаж светильника взрывозащищенный	100 buc	0,01
20		Светильник ALS.OPL 236	buc	4,00
21		Светильник NBT F 226	buc	1,00
22		Светильник взрывозащищенный	buc	1,00
23		Лампы ЛЛ 18	buc	8,00
24		Лампы ЛК-26	buc	3,00
25		Фонарь аккумуляторный	buc	1,00
26	08-02-149-1	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу	100 m	0,08
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,38
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,48
29		Кабель ВВГнг(А)-LSLTX сеч. 3 x 1,5 мм ²	м	110,00
30		Кабель ВВГнг(А)-LSLTX сеч. 3 x 2,5 мм ²	м	13,00
31		Кабель ВВГнг(А)-LSLTX сеч. 4 x 10 мм ²	м	64,00
32		Кабель ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 x 1,5 мм ²	м	6,00
33		Трос оцинкованный Д-5,2 мм	м	5,00

1	2	3	4	5
34	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D20	100 m	0,05
35	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,32
36		Короб стальной оцинкованный 40 x 20 мм	м	32,00
37	08-02-144-1	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm ² Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей	100 buc	0,86
38	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный открытой установки	100 buc	0,04
39		Выключатель открытой установки	buc	4,00
40	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная	100 buc	0,02
41		Розетка штепсельная	buc	2,00
42	08-02-168-1	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)	buc	1,00
43		Муфта натяжная	buc	1,00
44	08-02-303-5	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m	buc	9,00
45		Трубостойка	buc	8,00
46		Анкер для концевой крепления	buc	1,00
47	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле	10 buc	0,30
48	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм	100 m	0,31
49	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² Полоса Д-20x4 мм	100 m	0,20

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Lucrari de constructie		
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление)	m3	12,24
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,24
52	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,24

Proiectant

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.