

Obiectivul: Lucrări de reparație a drumurilor locale
Obiectul: Drum local L558 "R-3-Hîrtop-Ialpug"

CAIET DE SARCINI

Costul estimativ - 600 000 lei

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul.	m2	890
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	8,9
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	195
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.	t	0,58
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	890
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.(ridicarea pămîntului de pe marginea drumului)	100m3	0,5
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	120

Întocmit: Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Vasile Tocaru