

**Reabilitarea str. 31 August 1989 in
perimetrul str. Chisinau si str. Stefan
cel Mare si Sfint din or. Singera, mun.
Chisinau cu lungimea de 0,5 km.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-1
Rețele exterioare de canalizare pluviala**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,5700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5685
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	49,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,7528
3	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 003,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	361,0800
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,8054
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,0090
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,0030
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	14,9447
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	46,5000

1	2	3	4	5
	9312040019600	Sapator	h-om	28,3650
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,6625
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	139,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,1055
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	139,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,2875
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,9050
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,2600
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,8234
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,2132
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	59,0318
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	1,4200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1950
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	227,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1290
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4200

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5112
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5680
Total				
Total Lucrari de terasament				
		2. Conducte		
12	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=250 mm)	m	75,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	57,7500
	2523156701810	Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=250 mm	buc	12,9413
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	12,9413
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2740
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,7500
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,7500
13	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=315 mm)	m	33,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	25,4100
	2523156701811	Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=315 mm	buc	5,6941
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	5,6941
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1206
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3300
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6500
14	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 250-400 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=400 mm)	m	198,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	152,4600
	2523156701812	Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=400 mm	buc	34,1649
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	34,1649

1	2	3	4	5
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7235
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,9800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,9000
15	AcA14D	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=500 mm)	m	33,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,3300
	2523156701813	Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=500 mm	buc	5,6941
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	5,6941
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1340
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4950
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6500
16	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	339,0000
	2513206621500 1	Banda de semnalizare	m	339,0000
17	AcA22C	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 225 mm. (Cot corugat injectat, 30 grade, D=250 mm)	buc	7,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,7400
	2875274428111	Cot corugat injectat, 30 grade, D=250 mm	buc	7,3500
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	7,4235
18	AcA22C	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 225 mm. (Cot corugat injectat, 45 grade, D=250 mm)	buc	7,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,7400
	2875274428112	Cot corugat injectat, 45 grade, D=250 mm	buc	7,3500
	2513736601730	Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate	buc	7,4235
Total				
Total Conducte				
3. Rigole carosabile din beton				
19	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de	buc	17,0000

1	2	3	4	5
		cablaje etc.). (Rigola carosabila, L=2000 mm, B=600 mm, H=750 mm)		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	32,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1020
	2666122800611	Rigola carosabila, L=2000 mm, B=600 mm, H=750 mm	buc	17,1700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,9500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1360
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	8,5000
20	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.). (Bloc din beton pentru deversare, TIP 110)	buc	1,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060
	2666122800613	Bloc din beton pentru deversare, TIP 110	buc	1,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000
21	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (Placa carosabila, L=500 mm, B=400 mm, H=150 mm)	buc	68,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	20,4000
	2666122800612	Placa carosabila, L=500 mm, B=400 mm, H=150 mm	buc	68,4760
22	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru rigole)	m3	0,5000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,2650
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	0,5202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0505
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1750
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,1625
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,3000
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in	m3	2,0000

1	2	3	4	5
		fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (Beton pentru disipator de energie)		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	17,0600
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	2,0806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2020
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,6500
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,2000
Total				
Total Rigole carosabile din beton				
4. Camine de vizitare				
24	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 2.81 m3)	m3	3,0500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,8855
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5180
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,8100
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3993
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2211
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3839
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	30,7135
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	22,1137
	2320156200901	Motorina	kg	5,5284
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	64,4983
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,4571
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,9780
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2318
25	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 9.78 m3)	m3	7,9000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,6990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,4650
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	9,7800
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,1115
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,6510
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,8019
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63,5160
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	47,6370

1	2	3	4	5
	2320156200901	Motorina	kg	11,9093
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	150,8505
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	5,5576
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,0771
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,4819
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	5,0000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	5,0000
27	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	5,0000
	2661126455101 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)	buc	5,0000
28	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	5,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	5,0000
29	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	5,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	5,0000
30	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc	5,0000
	2661126433195 5	KИO-1(0,02 m3)	buc	5,0000
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	8,0000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	8,0000
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	8,0000

1	2	3	4	5
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	8,0000
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	8,0000
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	8,0000
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc	10,0000
	2661126433091 1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	10,0000
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИ 7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000
	2661126433085 5	Inel prefabricat pentru camine KИ 7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000
36	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	142,1000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	142,1000
37	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	291,0000
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	291,0000
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7692
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,3540
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,6770
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2365
	2320166200676	White spirit	kg	0,8385
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4193

1	2	3	4	5
39	Pret de piata	Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250	buc	13,0000
	2875274200001	Capac carosabil cu rama din fonta cu inchizator C250	buc	13,0000
40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)(Exclus compresor mobil)	m3	2,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4750
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,8750
	4100126202818	Apa	m3	0,2500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0500
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	2,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,6250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	2,6009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6250
Total				
Total Camine de vizitare				
		5. Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt		
42	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	630,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	182,7000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,2050
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,2000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	185,2200
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	34,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6532
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	26,5050
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	26,5050
44	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,0700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5145
45	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	64,1300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,7170
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,5430
	4100126202818	Apa	m3	6,4130
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,4673
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,9346
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	53,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,9056
	1411122201752	Piatra sparta	m3	61,4560
	4100126202818	Apa	m3	5,3440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,2224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,4448
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	53,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,9056
	4100126202818	Apa	m3	5,3440
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,2224
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,4448
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	0,2600
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2678
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0780
49	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	427,5000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,3000
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	40,1850
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,7025
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,8308
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m.p.)	t	0,1300
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1339
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0390
51	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	427,5000

1	2	3	4	5
		manuala		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,3000
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	40,1850
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,7025
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,8735
Total				
Total Demolarea si reconditionarea drumului din asfalt				
6. Transportarea gunoiului				
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	0,8800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9800
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	167,2000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,4038
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3168
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3520

Primar



Valeriu POPA

