

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Modernizarea obiectivului de semafor din or. Chisinau, la nodul rutier bd. Dacia - str. Bacioii Noi, (lucrari suplimentare)."

Autoritatea contractanta: Direcția Generală Mobilitate Urbană

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea statiei de autobus-Lucrari de constructie		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	687,6000
2	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	739,2000
3	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	162,0000
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 18x30 cm, pe fundatie de beton B15 100x30x18 cm	m	403,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8 l/m2	t	0,0890
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10 cm	m3	8,7600
7	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	3,6000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,2000
9	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 2,5x1,5 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,5760
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	2,4000
11	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2	147,6000

1	2	3	4	5
		mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica SKPg-II k=1.143		
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt pe baza de mastic bituminos SMSc-I h=5cm k=1.25)	m2	147,6000
		2. Amenajarea semafoarelor-Lucrari de montare		
13	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,4000
14	590-2109	Cablu FTP-5 cat	m	240,0000
15	MsCC06	Montarea tablou, chemare pietoni (TBII)	buc	12,0000
16	MsCF02	Programarea adaptorului la PCC	1 modul	5,0000
17	MsCF18A	Inercarea circuitelor secundare locale (comanda, semnalizare, masura, blocaje)	buc	2,0000
18	MsCF18B	Inercarea circuitelor secundare la distanta (comanda, semnalizare, masura, blocaje)	buc	2,0000
19	10-06-068-05	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune: Testarea utilajului	buc	2,0000