

Lista cu cantitățile de lucrări № 22/17-2-2-1-1

Sistematizarea verticala si amenajare teren

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3.017		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8.267		
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3.017		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4.857		
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	8.812		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.101		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint surplus)	100 m3	3.017		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6.788		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	528.00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20.222		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3.017		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.086		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.207		

Total Lucrari de

1	2	3	4	5	6	7
terasamente						
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Imbracaminte teren baschet si volei (672,4 m2)				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	67.24		
	7129020012800	Pavator	h-om	24.879		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15.600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	88.152		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10.288		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1.547		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3.228		
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	100.86		
	7129020012800	Pavator	h-om	30.258		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	128.092		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5.043		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4.236		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21.987		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.504		
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	672.40		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40.344		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	94.808		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2.017		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10.758		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5.312		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5.312		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5.312		
10	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	672.40		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33.620		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	47.740		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2.017		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5.379		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2.690		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2.690		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2.690		
11	CG51A norma adaptiva	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 20", acoperire industrială in 2 straturi, grosimea stratului de 0,5-0,7 mm pe suport existent (executare invelis poliuretanic multistrat al terenului de sport - manopera, exclusiv cost materiale)	m2	660.90		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,506.852		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	641.073		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	9.983		
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	99.135		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	44.280		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	92.526		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13.218		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6.609		
12	pret de piata	Cost materiale pentru sistema: Casali CONFOSPORT 5+2mm + Top COLOR (Hard CUSHION) on Asphalt (1. Adeziv PU 1.0kg/m2 / 1 strat 2. Guma gr. 5mm / 1 strat 3. Confort sealer 0.5kg/m2/ 1 strat 4. Confort Coating 1.5kg/m2 / 3 straturi 5. Top Color 0.6kg/m2/ 2 straturi 6. Tape filler / 1 strat / marcaj 7. Pitlinea / 2 straturi / marcaj). (cost materiale finisare invelis analogie invelisului poliuretanic Moulicourt 2K)	m2	660.90		
	1111000100034	Cost materiale pentru sistema Casali CONFOSPORT 5+2mm + Top COLOR (Hard CUSHION)	m2	660.900		
Total Imbracaminte teren baschet si volei (672,4 m2)						
		2.2. Pavaj din dale de beton (208,8m2)				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3	20.90		
	7129020012800	Pavator	h-om	7.733		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.849		
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27.400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3.198		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.481		

[illegible]

Total	lei
Asigurari sociale de stat	24.00 %
Cheltuieli de transport	10.00 %
Cheltuieli de depozitare	2.00 %
Cheltuieli directe	100.00 %
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 %
Beneficiul de deviz	6.00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

**Terenuri sportive multifunctionale in cadrul limitelor
parcului „Suarul Copilariei” din or. Cimisia, RM.
Teren multifunctional de baschet si volei.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaile de lucrări № 22/17-2-2-1-2

Deviz-oferta № 22/17-2-2-1-2

Solutii constructive.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	
		1. Ingradire teren				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0.367		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1.611		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15.70		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32.342		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29.90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.269		
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	29.90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26.013		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.990		
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (pamint surplus)	100 m3	0.225		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.368		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3.218		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0.815		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	39.40		

1	2	3	4	5	6	
		autobasculanta la distanta de 5 km				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4.176		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.225		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.081		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.001		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.090		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C3,5/M50 (sapa)	m3	6.50		
	7123010010200	Betonist	h-om	22.425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.600		
	2663102100919	Beton de ciment B 12.5	m3	6.762		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.660		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3.900		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.625		
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii izolate)	m3	4.47		
	7123010010200	Betonist	h-om	17.880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.788		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	4.650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.454		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2.682		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.117		
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	58.00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	55.100		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2.900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4.640		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	5.220		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.203		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.029		
	2320187315789	Decofrol	kg	6.960		
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78.00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.312		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	79.950		
	2010237318750	Distantieri	buc	11.700		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.780		
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu	kg	334.80		

1	2	3	4	5	6	
		diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18.414		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.339		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	343.170		
	2010237318750	Distantieri	buc	50.220		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.348		
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (d=20AI)	kg	355.70		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19.564		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.423		
	2710602300001	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (d=20AI)	kg	364.592		
	2010237318750	Distantieri	buc	53.355		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.557		
14	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (armatura d=20mm)	buc	180.00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	28.800		
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	2.700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.440		
	2320116200573	Benzina auto	l	9.000		
15	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (profil 100x60x6mm)	t	0.62		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8.928		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.116		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.558		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.558		
	2811106302001	Stilp din otel gata confectionati profil 100x60x6mm	kg	621.240		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.589		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.093		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.136		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.589		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.496		
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	18.60		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20.460		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.934		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	2.046		
	2430116104160	Email alchidic	kg	3.162		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3.720		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.930		
	2320166200676	White spirit	kg	1.860		
17	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (grinzi de fundatie)	m3	11.53		
	7123010010200	Betonist	h-om	46.120		

1	2	3	4	5	6	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.612		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	11.996		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.170		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6.918		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.882		
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	76.80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.680		
	7124010010700	Dulgher	h-om	72.960		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.840		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6.144		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6.912		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.269		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.038		
	2320187315789	Decofrol	kg	9.216		
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	145.20		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9.293		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.436		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	148.830		
	2010237318750	Distantieri	buc	21.780		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.452		
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	399.60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	19.980		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.199		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	409.590		
	2010237318750	Distantieri	buc	59.940		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3.996		
21	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Sm1 ... Sm3)	t	4.919		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	70.834		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.854		
	7212030022700	Sudor	h-om	4.427		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.427		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	4,928.838		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.673		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	180.000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	180.000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.738		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.082		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4.673		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3.935		
22	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet	t	0.123		

1	2	3	4	5	6	
		asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil U10)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4.305		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.615		
	2811106301200	Elemente metalice grinzi din profil tevi si profil U	kg	125.460		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.055		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.012		
	2775276309887	Confectii metalice diverse	kg	0.246		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.055		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.018		
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	151.20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	166.320		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	15.725		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	16.632		
	2430116104160	Email alchidic	kg	25.704		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30.240		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7.560		
	2320166200676	White spirit	kg	15.120		
24	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri din cornier L50x5mm - si plasa metalica zincata, d=6AI inclusiv elementele de fixare, buloane, piulite)	m2	572.62		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	858.930		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57.262		
	7212030022700	Sudor	h-om	14.316		
	2811236309904	Cornier metalic L50x5mm	kg	4,826.500		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	282.200		
	2873122005338	Plasa rabit 45x45x1,9mm zincata	m2	547.020		
	2775276309887	Confectii metalice diverse	kg	361.300		
	2874115820392	Suruburi cap hexagonal 10 x 20 mm	buc	1,848.000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,848.000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	28.631		
	4011106202741	Energie electrica	kw	45.810		
	2430126103294	Vopsea grund pentru metal	kg	40.083		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	572.620		
25	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din corniere metalice captusita cu plasa rabita zincata)	m2	3.49		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	12.355		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.396		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.663		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.942		

1	2	3	4	5	6	
	2812106306002	Usi metalice confectionate din cornier L50x5 si plasa	m2	3.490		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.977		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.489		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.745		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.443		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.003		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.070		
26	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (elemente metalice ale panourilor)	m2	300.10		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	330.110		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	31.210		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	33.011		
	2430116104160	Email alchidic	kg	51.017		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	60.020		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15.005		
	2320166200676	White spirit	kg	30.010		
Total Ingradire teren						
		2. Tribune				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1.32		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.571		
28	TRI1AA03F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2.30		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.380		
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2.30		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0.244		
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.013		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.005		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.005		
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C3,5/M50 (sapa)	m3	1.32		
	7123010010200	Betonist	h-om	4.554		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.528		
	2663102100919	Beton de ciment B 12.5	m3	1.373		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.134		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.792		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.330		
32	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de	m3	2.00		

1	2	3	4	5	6	
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatie)				
	7123010010200	Betonist	h-om	8.000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.800		
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2.081		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.203		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.500		
33	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20.00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	19.000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1.600		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1.800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.070		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.010		
	2320187315789	Decofrol	kg	2.400		
34	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	29.80		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.907		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.089		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30.545		
	2010237318750	Distantieri	buc	4.470		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.298		
35	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	115.40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5.770		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.346		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	118.285		
	2010237318750	Distantieri	buc	17.310		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.154		
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31.20		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5.928		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.312		
	7212030022700	Sudor	h-om	0.312		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.312		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31.200		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.156		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.250		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.468		
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1.09		

1	2	3	4	5	6	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.199		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.113		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0.120		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.185		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.218		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.055		
	2320166200676	White spirit	kg	0.109		
38	CL26A	Rame metalice gata confectionate (tribune)	kg	424.70		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46.717		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	4.247		
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	424.700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.123		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.398		
	2430126103294	Vopsea grund pentru metal	kg	2.123		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.494		
39	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa striata 3mm	t	0.163		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2.445		
	7212030022700	Sudor	h-om	9.128		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0.652		
	2733103610000	Tabla groasa riflata 3mm	kg	171.150		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.793		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.717		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.076		
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2.934		
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3.260		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3.260		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.073		
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	26.80		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29.480		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.787		
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	2.948		
	2430116104160	Email alchidic	kg	4.556		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5.360		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.340		
	2320166200676	White spirit	kg	2.680		

Total Tribune

Total	lei
Asigurari sociale de stat	24.00 %
Cheltuieli de transport	10.00 %
Cheltuieli de depozitare	2.00 %
Cheltuieli directe	100.00 %
Cheltuieli de regie	14.50 %
Total	100.00 %
Beneficiul de deviz	6.00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

**Terenuri sportive multifunctionale in cadrul limitelor
parcului „Suarul Copilariei” din or. Cimisia, RM.
Teren multifunctional de baschet si volei.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 22/17-2-2-1-3

Deviz-oferta № 22/17-2-2-1-3

Echipament sportiv.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Echipament sportiv Lucrari de constructii				
1	TsH38D kman=0,5	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal pentru baschet (montare stilp cu panou pentru baschet gata confectionat)	buc	2.00		
	7123010010200	Betonist	h-om	1.920		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15.500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310.860		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.726		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.574		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.118		
2	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	2.00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.140		
	7123010010200	Betonist	h-om	3.840		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31.000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.120		
	2710602000092	Otel beton profil neted	kg	1.386		
	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4	m	8.672		
	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	8.380		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310.860		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.726		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.574		
	2430126103529	Vopsea pentru metal Hammerite	kg	1.466		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.118		
3	TsH80A	Aranjarea bancilor - montare scaune cu spatar din masa plastica (inclusiv set din 4 buloane cu saiba si piulita)	buc	40.00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.800		
	2874115850028	Bulon de montare	buc	160.000		
	2874115881198	Saiba	buc	160.000		
	2874115840603	Piulita	buc	160.000		
4	CE35A	Plasa de siguranta din polietilena d2mm	m2	672.40		

1	2	3	4	5	6	7
		consolidata cu toroane din otel d=4mm (311.6m/l) - montare (exclusiv cost plasa)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	94.136		
	1111000100045	Toroane din otel d=4mm	m	317.709		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6.724		
Total			lei			
Asigurari sociale de stat			24.00 %			
Cheltuieli de transport			10.00 %			
Cheltuieli de depozitare			2.00 %			
Cheltuieli directe			100.00 %			
Cheltuieli de regie			14.50 %			
Total			100.00 %			
Beneficiul de deviz			6.00 %			
Total Echipament sportiv Lucrari de constructii						
		2. Utilaj				
5	pret de piata	Stilp din metal cu panou pentru baschet Heavy profesional	buc	2.00		
	50097241	SISTEM DE BASCHET HEAVY PROFESIONAL (marketsport.ro)	buc	2.000		
6	pret de piata	Scaun pentru arbitru volei	buc	1.00		
	50097243	Scaun pentru arbitru voleibol	buc	1.000		
7	pretul firmei	Scaun cu spatar	buc	40.00		
	11111111111	Scaun cu spatar (artimex.ro)	buc	40.000		
8	pret de piata	Plasa protectie fir 2mm ochi 45x45mm	m2	672.40		
	1752127334760	Plasa de siguranta din polietilena d2mm (zonasport.ro)	m2	672.400		
Total			lei			
Cheltuieli de achizitionarre-depozitare			1.20 %			
Total Utilaj						

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Colun N.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0