

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ștefan Vodă din
str. N. Testemițeanu, 4, or. Ștefan Vodă

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin,
nr. 42.

1. Descriere generală: *Lucrările de reparații curente a edificiului CM Ștefan Vodă
prevăd lucrări de reparație a sălii și încăperilor, în scopul îmbunătățirii aspectului interior.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.
- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre: *Nu se aplică.*

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărirea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **Agentia Servicii Publice**

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Ștefan Vodă din str. N. Testemițeanu, 4, or. Ștefan Vodă.*

Autoritatea contractantă: *I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Sala		
		1.1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,300
		<i>Total</i>		
2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor.	m2	6,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	2,958
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006
		<i>Total</i>		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,698
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,490
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,830
		<i>Total</i>		
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,054
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,396
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	78,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,313

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,566
		<i>Total</i>		
5	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (3 fișii de 10 x 0,1m, culoare albastra)	m2	3,500
	7422010060100	Timplar	h-om	12,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,050
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,088
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,053
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	3,850
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	5,250
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	2,310
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	21,000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,630
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,350
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	4,200
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,700
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,105
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,750
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,000
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,105
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,070
		<i>Total</i>		
6		Banda de mascare 48mm x 25m		35,000
	11111	Banda de mascare 48mm x 25m	buc	35,000
		<i>Total</i>		
7	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	33,705
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900
		<i>Total</i>		
8	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei)	t	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
		<i>Total</i>		
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa glisanta 2050 x 750 mm, culoarea gri, geam termopan mat pe toata inaltimea, gr. sticlei 18mm)	m2	1,540

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,154
	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa glisanta 2050 x 750 mm, culoarea gri, geam termopan mat pe toata inaltimea, gr. sticlei 18mm)	m2	1,540
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,160
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,770
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,924
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.1.2. Tavan		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,081
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,405
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,135
		<i>Total</i>		
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,270
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	1,331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
		<i>Total</i>		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,648
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,240
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,080
		<i>Total</i>		
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,904
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,296
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,043

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,216
		<i>Total</i>		
14	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	6,741
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
		<i>Total</i>		
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,960
		<i>Total</i>		
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 48 W (Armstrong) 600mm x 600mm	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,920
	2875274400502	Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm	buc	18,000
	2051142950700	Dibluri	buc	36,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,440
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Sala				
		1.2. Informare		
		1.2.1. Pereti		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,060
		<i>Total</i>		
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,240

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	36,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,490
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,830
		<i>Total</i>		
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,254
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,196
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	18,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,366
		<i>Total</i>		
21	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	6,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	6,741
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,180
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Informare				
		1.3. Statie grafica		
		1.3.1. Pereti		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,039
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,065
		<i>Total</i>		
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe	m2	1,300

1	2	3	4	5
		suprafetele peretilor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	41,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,232
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,162
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,054
		<i>Total</i>		
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,345
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,432
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,465
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	20,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,411
		<i>Total</i>		
26	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	12,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	13,482
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Statie grafica				
		1.4. Eliberarea actelor		
		1.4.1. Pereti		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,033
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,165
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,055

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	30,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,903
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,515
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,505
		<i>Total</i>		
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,769
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,806
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,301
		<i>Total</i>		
31	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	11,235
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Eliberarea actelor				
		1.5. Arhiva		
		1.5.1. Pereti		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,600

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,018
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,030
		<i>Total</i>		
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	174,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,233
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,168
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,722
		<i>Total</i>		
35	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	174,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,370
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	69,780
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,467
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	87,225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,349
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,744
		<i>Total</i>		
36	RpCE29A	Pellicula din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	21,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,050
	00000117	Pellicula din polimeri grosime 1 mm	m	23,594
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,044
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,630
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Arhiva				
		1.6. Coridor		
		1.6.1. Pereti		

1	2	3	4	5
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,051
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,255
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,085
		<i>Total</i>		
38	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,838
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002
		<i>Total</i>		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	49,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,479
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,395
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,465
		<i>Total</i>		
40	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,017
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,958
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	24,650
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,099
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,493
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Coridor				
		1.7. Intrare de serviciu		
		1.7.1. Pereti		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,040

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	20,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,609
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,015
		<i>Total</i>		
44	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,007
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,218
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,203
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.7.2. Tavan		
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	7422010060100	Timplar	h-om	5,330
	2874136313300	Diblu din metal	buc	10,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2,730
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				

1	2	3	4	5
Total				
Total Intrare de serviciu				
		1.8. Bucatarie		
		1.8.1. Pereti		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,039
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,195
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,065
		<i>Total</i>		
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,641
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	32,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,978
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,890
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,630
		<i>Total</i>		
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,494
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,956
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,326
		<i>Total</i>		
50	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	16,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	17,976
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,480
		<i>Total</i>		
51	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	2,010

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	7,196
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,603
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,050
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,030
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	2,211
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	3,015
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	1,327
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	12,060
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,362
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,201
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,412
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,402
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,005
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,040
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,603
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Bucatarie				
		1.9. Birou sef		
		1.9.1. Pereti		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,040
		<i>Total</i>		
53	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	17,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,513

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,565
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,855
		<i>Total</i>		
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,799
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,026
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	8,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,855
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,034
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,171
		<i>Total</i>		
56	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	15,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	16,852
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450
		<i>Total</i>		
57	RpCO46D	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj furniruit, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	1,020
	7422010060100	Timplar	h-om	3,652
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,306
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,026
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,015
	2020212918940	Furnir stejar calii gros 0,7 mm S1122	m2	1,122
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	1,530
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,673
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,120
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,184
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,102
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,224
	1592127301142	Alcool tehnic 90 grade	l	0,204
	2430116104999	Serlac natural	kg	0,031
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,510
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,080
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,306
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,031
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,020
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.9.2. Tavan		
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,320
		<i>Total</i>		
59	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 48 W (Armstrong) 600mm x 600mm	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,640
	2875274400502	Corp de iluminat (Armstrong) 600mm x 600mm	buc	6,000
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,480
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	1,200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Birou sef				
		1.10. Copertina		
60	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020	m2	17,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,783
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,655
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,718
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,968
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,053
		<i>Total</i>		
61	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030	m2	17,600

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,704
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	12,690
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	61,635
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	14,502
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,438
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,528
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040
		<i>Total</i>		
Total				
Total Copertina				
		1.11. Pereu		
62	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (cu recuperarea materialelor)	m2	5,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,952
		<i>Total</i>		
63	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demonstate anterior. fara costul pavajului)	m2	5,600
	7129020012800	Pavator	h-om	3,249
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,088
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	8,960
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	73,920
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,028
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,213
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,112
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereu				
		1.12. Scarile		
64	RpCP45D	Demontarea baghetelor antialunecare din aluminiu	kg	10,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030

1	2	3	4	5
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,050
65	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la scari (Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1)	m	20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,200
	2743123549025	Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45mm P1 sampanie mat	m	21,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,020
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000
		Total		
		Total		
		Total Scarile		
		Total		
		Total Lucrari de constructie		

Total
Asigurare sociala (VR) * 24 %
Transportul materialelor (VR) * 10 %
Achizitionare depozitare (VR) * 2 %
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %
Total Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %
Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi
TVA (Total) * 20 %

Total deviz:
Inclusiv salariu