

Nr.	Denumirea, caracteristica tehnică	Unit. măs.	Cant.
1	Строительная длина ЛЭП	км	4,464
2	Установка щита учёта типа BZUM-DDE-25	шт	1
3	Установка распределительного щита типа ЩМП-1-3 76 IP54	шт	1
4	Монтаж распределительного щита КМПн 2 / 2 в РУ-0,4кВ, ТП	шт	1
5	Затягивание кабеля марки АВВГ 3x4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4)	м	192
6	Монтаж самонесущих изолированных проводов марки СИП-5, 2x25	км	4,464
7	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 2x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	9
8	Монтаж, прокладка кабеля АВВГ 3x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве	м	1,5
9	Монтаж однофазного счётчика	шт	1
10	Монтаж выключателя нагрузки ВН-32, 40А	шт	2
11	Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29	шт	6
12	Монтаж цифрового таймера АСН-15	шт	1
13	Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210	шт	1
14	Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В	шт	1
15	Монтаж металлической трубостойки 80/80мм, L-6м	шт	1
16	Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4)	шт	117
17	Монтаж светильников типа LED-50W, LED-30W	шт	128
18	Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-5м)	шт	128

Заказчик: Primaria com. Morozeni.

Название объекта:

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Morozeni, 512

Номер объекта: 07-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data	07-02/ 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР.		
					Faza	Coala	Coli
ISP		Rotari V.			„RONI-PLUS” SRL Chişinău		
Elaborat		Rotari V.					

Ведомость объёмов
строительных и монтажных
работ