

**Reutilizarea imobilului existent in
Atelier de tesut, in satul Valeni,
raionul Cahul, cod cadastral
nr.9424105507**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1
Amenajare teritoriu. Plan general**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Pavaj tip B1 - 205m2		
1	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,050
2	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	20,500
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, PB100.20.8	m	54,000
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	205,000
		Total Pavaj tip B1 - 205m2 Inclusiv salariu		
		2. Spatii verzi		
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,240
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	31,200
7	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in	m2	120,000

1	2	3	4	5
		vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm		
8	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2	1,200
9	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,200
10	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	10,000
11	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Salcim alb	buc	6,000
12	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi / Tei argintiu	buc	4,000
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu		
		3. FAM		
13	TsH91B	Instalarea urne de strada	buc	4,000
		Total FAM Inclusiv salariu		

		Total	lei
		Asigurarea sociala	24 %
		Transportul materialelor	10 %
		Total	
		Cheltuieli de regie	14,5 %
		Total	
		Beneficiu de deviz	6 %
		Total	
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
