

**Intretinerea si reparatia
drumurilor locale in s. Popestii
de Jos, r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 0001

lotul 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	58,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=10 cm)	m3	580,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65/m2	t	2,430
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu griblura BAD 22.4 leg.bitum 50/70). (Se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	3 740,000
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	680,000

Proiectant Vasile Bunescu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

