

CAIET DE SARCINI

Obiectul ” Lucrări de reparație în LABORATOR, etajul 4 al IMSP Spitalului Clinic Republican, ”T.Moșneaga” mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29 - REPETAT
Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Clinic Republican, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul Clinic Republican, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

1. Descriere generală

IMSP Spitalul Clinic Republican se află în sectorul Centru, mun. Chișinău. Clădirea a fost construită în 1977, conform normelor în vigoare la data construcției. Incăperile preconizate pentru reparație. se afla în IMSP Spitalului Clinic Republican , et 4 .Clădirea este din beton armat.

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz elaborată în baza actului de defectare și verificată, în conformitate cu actele legislative și documentației normative în vigoare. Aviz Nr.063/20,02,2018 , Aviz Nr.104/26,02,2018

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

1) Timplarie PVC, trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

a) Ferestrele

- Profil PVC din PVC ecologic (care nu contine Plumb) , nereciclat, cu min. cinci [5] camere de aer, clasa A, consolidate cu profile de metal de grosimea minima de 1,2 mm.. Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC(Classa A) ar trebui să fie: grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului de la exterior și interior $\geq 2,8$ mm; grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei): $\geq 2,5$ mm; grosimea pereților interiori de separare: $\geq 1,0$ mm.

- Sticlă: Geam termopan , despărțitură [4-n- 4], LOW-E si minim 10 ani garantie.

Deschiderea: Toate ferestrele, care se deschid conform proiectului , trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice . Fiecare fereastră care se deschide trebuie sa fie dotata cu mecanism de deschidere in doua pozitii, , mecanism de blocare a actiunii greșite, plasă moschit.

b) Glasvandurile

– vor fi confecționate din profil din Al, cu un rând de sticlă cu grosimea 6 mm. Înălțimea glasvandurilor – 3,4 m.

c) Ușile

-Uși de tip „swing”, glisante conform proiectului. Balamalele confecționate din material cu rezistența sporită la uzură. Antreprenorul va livra beneficiarului un set de bălămăli de rezervă.

Tîmplăria va fi însoțită de certificat de garanție pentru exploatare pe un termen de 10 ani.

d) **Pardoselile** – efectuate din linoleum medical. Antreprenorul va prezenta mostre în cantitate de min. 4 culori, însoțite de certificate sanitare.

- e) **Pereți.** Existenți din cărămidă, nou confecționați din gips-carton pe schelet din profil cu rezistență sporită. Finisarea – vopsea tip latex medical rezistentă la soluții dezinfectante însoțită de certificat sanitar.
- f) **Tavane** – suspendate din PGC, finisate cu vopsea tip latex medical rezistentă la soluții dezinfectante.
- g) **Alimentarea cu energie electrică:**
Va fi executată din rețeaua existentă.
- k). **Sistemul de climatizare a aerului** cu regenerare.
- n). **IT și semnalizare antiincendiu** – conform devizului și conectată la sistemul de control „Bollid”.

4.Solicitări

1. Ofertantul trebuie sa prezinte minimum 3 scrisori de recomandare din partea altor beneficiari, la contractele prezentate pentru demonstrarea lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani și copia proceselor verbale de recepție a lucrărilor.

2. Ofertantul sa specifice denumirea materialelor folosite, sa prezinte certificate de conformitate și/sau fișa tehnică pentru materialele utilizate:

- 1)Timplarie PVC
- 2)Linoleum medical (acoperire antibacterială PVC)

3.La solicitare, în decurs de 3 zile, operatorul va prezenta mostrele pentru materiale de baza, care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

4.Ofertantul va prezenta graficul executării lucrărilor.

5.Ofertantul va prezenta capacitatea de mobilizare pentru realizarea lucrării.

6.Ofertantul va prezenta lista lucrătorilor angajați, calificările profesionale, precum și durata de muncă în companie.

7.Ofertantul va prezenta lista diriginților de șantier atestați pe compartimente, cu stagiul de muncă în compania ofertantului ultimele 6 luni, sau contract de subantrepriză, însoțit de certificat de atestare a diriginților de șantier a subantreprenorului.

8.Disponibilitatea bazei de producere a antreprenorului si subantreprenorului.

9.Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani.

10. Termen de garanție pentru lucrările executate – 5 ani.

11. **Termen de executare a lucrărilor – 3 luni, din momentul Dispoziției de începere a lucrărilor**

12. **Atentie ofertanți. Lucrările sunt finanțate din surse proprii a Beneficiarului. Lucrările vor fi executate cu sistarea parțială a activității normale a Laboratorului , fapt care invocă anumite pierderi de profit pentru Beneficiar.Astfel neexecutarea lucrărilor în termenii stabiliți va genera pierderi pentru Beneficiar . Pierderea care va fi pusă pe sama Antreprenorului ofertant prin următoarea formulă de penalizare în progresie : 1. Întârziere cu 15 zile – penalizare cîte 0,1 % / zi din valoarea Contractului ; 2. . Întârziere cu 15 – 30 zile – penalizare cîte 0,5 % / zi din valoarea Contractului ; 3. . Întârziere cu 31-45 zile – penalizare cîte 1 % / zi din valoarea Contractului ; 2. . Întârziere peste 45 zile – penalizare cîte 2 % / zi din valoarea Contractului .**

13. **Executarea Contractului se consideră finalizat după semnarea de ambele părți a Actului de recepție la terminarea lucrărilor cu înlăturarea neconformităților din Anexa Nr.2**

14. Disponibilitatea de bani lichizi conf.IPO min. 1000000 lei

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Materialele se vor transporta și păstra, conform cerințelor producătorilor și furnizorului.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Cartea tehnică a construcțiilor va fi completată de executor, semnată și transmisă beneficiarului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Defectele apărute în termenul garanției de bună execuție vor fi înlăturate de antreprenor, conform legislației în vigoare.

8. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Materialele certificate în Republica Moldova.

9. Lucrătorii Ofertantului se supun ordinii interne a Beneficiarului.

9. Definiții

Investitor - persoană fizică sau juridică, care plasează mijloacele patrimoniale, financiare, proprii, împrumutate sau atrase sub formă de investiții pentru atingerea scopuri comerciale, sociale de binefacere etc.

Antreprenor - persoană fizică sau juridică, care execută lucrări sau servicii prin contract de antrepriză încheiat cu beneficiarul.

Beneficiar - persoană fizică sau juridică abilitată de investitor, care realizează proiectul de investiții.

Documentație normativă - documentație, care stabilește un complex denorme, reguli, prevederi, condiții obligatorii de respectat la proiectare, executarea prospecțiunilor tehnice și construcție, reparație capitală a clădirilor și construcțiilor, precum și la fabricarea elementelor, articolelor și materialelor de construcții.

Documentație de proiect - set de de documente, care cuprind sistemul de materiale, calcul și texte utilizate la reparația capitală a obiectului.

Furnizor - persoană fizică sau juridică, care prin contract asigură livrarea consumatorului materialelor de construcție, utilajelor.

Licența - documentul, care confirmă dreptul la un anumit gen de activitate.

Defect - este orice parte a lucrărilor executate incomplet, conform prevederilor contractului, proiectului.

Șantierul - este zona definită în datele contractului.

Lucrările - cerința contractului ca Antreprenorul să execute și să transmită Investitorului.

10. Cerințe privind calculul costului

Valoarea ofertei este calculată conform CPL.01.01-2012 – „Instrucțiuni privind întocmirea

devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

11. Certificat ISO 9001 Obligatoriu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cab .72 *		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,8000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,3000
3	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	8,6000
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка:дверных полотен встроенных шкафов с двух сторон	m2	6,1000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,0500
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	25,0500
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,0500
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,0500
9	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная гидроизоляция линокрот	m2	2,2500
10	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	2,2500
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm HE СКОЗЪЗЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	25,0500
12	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	23,0000
13	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,3000
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,9000
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,3000
16	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (100 m2	0,0570
17	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	20,0000
18	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	11,4000
19	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок)	m2	5,1000
20	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	60,0000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен48,7 потолков10,55 и откосов 1,1	m2	60,3500
22	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de	m2	15,4000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	49,8000
24	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	49,8000
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и ригеля толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,5500
26	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	10,5500
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	60,3500
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	60,3500
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	60,3500
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	60,3500
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,5000
		2. Cab.72		
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	8,8200
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери балк с фрамугой)	m2	1,9200
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (дверь входн)	m2	2,1000
35	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревян перегородки ,)	m2	7,2000
36	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	31,6000
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	31,6000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	31,6000
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	31,6000
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm HE СКОЗЬЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	31,6000
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по	m	13,0000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		stenam, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)		
42	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	8,8200
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,8000
44	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,3000
45	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
46	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок балк из алюмин профиля)	m2	1,9200
47	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	31,7000
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен потолков и откосов	m2	32,6000
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,1000
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	24,1000
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,5000
52	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	8,5000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	32,6000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	32,6000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	32,6000
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	32,6000
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	23,2000
		3. Cab. 71		
58	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,1000
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
60	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	16,2000
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	13,9000
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка	m2	11,2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		облицовки из фаянса, керамики)		
63	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,9000
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2	13,9000
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,9000
66	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,9000
67	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,2000
68	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
69	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,0000
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,2000
71	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,1000
72	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,9000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	29,5000
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	24,0000
75	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	24,0000
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,3000
77	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	4,3000
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	28,3000
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	29,5000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	29,5000
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	29,5000
82	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,8400

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
83	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(13,9*1,1)=15,3м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	15,3000
		4. Cab. 70		
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,9000
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
86	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	8,6000
87	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,7000
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	5,0000
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,7000
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,7000
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,7000
92	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,7000
93	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,6300
94	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,9000
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,2500
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,2000
97	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	17,6000
98	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,9000
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	23,3000
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	17,4000
101	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	17,4000
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,9000
103	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	5,9000
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	23,3000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)		
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	23,3000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,3000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	23,3000
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(18.7*1,1)=20.57м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	20,5700
		5. Cab. 69		
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,3000
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,3000
111	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	14,3000
112	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема 2 buc	m3	0,6000
113	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,3700
114	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,3000
115	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка дверного проема	m2	4,6000
116	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	32,2000
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	32,2000
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	32,2000
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	32,2000
120	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,2000
121	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,2000
122	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,2000
123	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere, 76 mm, feronerie GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,3000
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,6000
125	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	34,2000
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	34,8000
127	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным	m	5,6000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен		
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	26,1000
129	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	26,1000
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,7000
131	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	8,7000
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	34,8000
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	24,2000
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	34,8000
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	34,8000
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	34,8000
137	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Вfl-s1с заходом на стену на 10 см.(32.2*1,1)=35.42м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	35,4200
		6. Cap.68		
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	6,0000
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
140	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	11,1000
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,9000
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	1,2000
143	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,9000
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,9000
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,9000
146	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se adauga la 1mm grosime:	m2	18,9000
147	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,7000
148	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в	m2	2,1000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		кабинет из алюмин профиля)		
149	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,0000
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,3000
151	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	19,6000
152	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,9000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	22,4500
154	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	16,6000
155	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	16,6000
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,8500
157	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,2000
158	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	5,8500
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	22,4500
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	22,4500
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	22,4500
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	22,4500
163	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1c с заходом на стену на 10 см.(18,9*1,1)=20.79м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	20,7900
		7. Cab.67		
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,0000
165	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
166	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,0000
167	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	21,2000
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	13,8000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,8000
170	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
171	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,3700
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,8000
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,8000
174	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	13,8000
175	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,2000
176	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	8,9000
177	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,0000
178	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,2000
179	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	21,0000
180	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,9000
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	21,6000
182	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	17,2000
183	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	17,2000
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	17,2000
185	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,4000
186	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	4,4000
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,1000
188	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	21,6000
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	21,6000
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,6000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,КраскаМОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза		
191	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1c заходом на стену на 10 см.(13,8*1,1)=15,18м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	15,1800
		8. Cab.66		
192	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	7,7000
193	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	24,4000
194	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	24,4000
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	24,4000
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	24,4000
197	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	24,4000
198	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,6000
199	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	15,9000
200	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,7000
201	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,2000
202	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,3000
203	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	7,9000
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	17,1000
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	10,8000
206	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	10,8000
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	17,1000
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,3000
209	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,3000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,2000
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	17,1000
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	17,1000
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	17,1000
214	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1c заходом на стену на 10 см.(24,4*1,1)=26,84м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	26,8400
		9. Cab64-65		
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	13,0400
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	3,8000
217	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	29,2000
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	39,6000
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	39,6000
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	39,6000
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	39,6000
222	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	39,6000
223	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
224	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
225	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	8,9000
226	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	13,0400
227	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	7,0000
228	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
229	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	43,9000
230	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	14,4000
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	45,3000
232	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec	m2	34,7000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului		
233	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	34,7000
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,3000
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,6000
236	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	10,6000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	45,3000
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,3000
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	45,3000
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,5000
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(39,6,4*1,1)=43,56м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	43,5600
		10. Cab - 60 *		
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,9000
243	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	11,7000
244	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	21,0000
245	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	21,0000
246	RpCP45D	Demontarea-Демонтаж мет каркаса из уголка № 40	kg	27,0000
247	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)и витражей	kg	150,0000
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	21,0000
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,0000
250	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	21,0000
251	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
252	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
253	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	16,8000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
254	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,9000
255	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,7000
256	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
257	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	22,4000
258	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,3000
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	23,0000
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	19,0000
261	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	19,0000
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	23,0000
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,0000
264	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	4,0000
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	23,0000
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	23,0000
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	23,0000
268	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	17,6000
269	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(21*1,1)=23,1м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	23,1000
11. Cab - 60				
270	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,7400
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
272	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	7,5000
273	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,4000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
274	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,4000
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2	18,4000
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,4000
277	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se adauga la 1mm grosime:	m2	18,4000
278	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	9,4000
279	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,7400
280	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,1000
281	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
282	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	18,0000
283	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,8000
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	18,7000
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	14,0000
286	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	14,0000
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	18,7000
288	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,7000
289	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	4,7000
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	18,7000
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,7000
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	18,7000
293	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	13,7000
294	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального	m2	20,2400

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см18,4*1,1)=20,24м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.		
		12. Cab - 59		
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	3,7000
296	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
297	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
298	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	11,5000
299	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	11,5000
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	11,5000
301	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,5000
302	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	11,5000
303	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	16,5000
304	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,7000
305	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,0000
306	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
307	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,2000
308	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,7000
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	14,3000
310	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	10,1000
311	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	10,1000
312	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	14,3000
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,2000
314	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art	m2	4,2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		CF52)		
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	14,3000
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	14,3000
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекции расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	14,3000
318	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,5000
319	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(1,5*1,1)=12,65м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	12,6500
		13. Cab - 58		
320	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	7,4000
321	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (дверь балк)	m2	1,8400
323	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	14,7000
324	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
325	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,6000
326	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
327	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка дверного проема	m2	4,0000
328	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	17,6000
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,6000
330	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	22,6000
331	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	22,6000
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	22,6000
333	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,6000
334	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	22,6000
335	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	7,4000
336	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	4,0000
337	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	7,7000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
338	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
339	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,8000
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	35,6000
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	29,4000
342	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	29,4000
343	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	35,6000
344	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,2000
345	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	6,2000
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	35,6000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	35,6000
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	35,6000
349	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	17,4000
350	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см22,6*1,1)=24,86м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	24,8600
14. Cab - 57				
351	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,1000
352	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	4,0000
353	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	14,3000
354	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	13,9000
355	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	13,9000
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	13,9000
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,9000
358	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se adauga la 1mm grosime:	m2	13,9000
359	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie	m3	0,3000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		ordinara - дверь		
360	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка дверного проема	m2	4,5000
361	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	16,2000
362	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	7,3000
363	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000
364	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,2200
365	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,9000
366	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	15,4000
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	19,6000
368	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- стены и откосы	m2	16,3000
369	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	16,3000
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	19,6000
371	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,3000
372	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	3,3000
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	19,6000
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	19,6000
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1m2=0,2 кг за 2 раза	m2	19,6000
376	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,5000
377	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см13,9*1,1)=15,296м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	15,2900
378		ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ		0,0000
379	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2	15,5000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		etc.(Демонтаж обшивки дверей и полок встроенных шкафов)		
380	RpCN12A	Desfacerea profilelor (Снятие наличников по периметру существ окна)	m	6,5000
381	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	8,9000
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	11,9000
383	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, коллон и ригеля	m2	3,0000
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	11,9000
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	11,9000
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	11,9000
		15. Cab - 56-51a		
387	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	17,3000
388	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
389	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,0000
390	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	41,5000
391	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	32,9000
392	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,3000
393	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
394	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	9,2000
395	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка дверного проема	m2	9,2000
396	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice,- полы	m2	15,1000
397	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)(41,5+15,1+2,7площ пола под перег)	m2	59,3000
398	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	59,3000
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,3000
400	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	59,3000
401	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородка - глухая - белые	m2	11,0300
402	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	17,3000
403	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	9,3500
404	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников	m	16,8000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен		
405	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
406	RpCR29A	Curatarea vopselei 33,7+17	m2	0,0000
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов(9,2+44,6+17)	m2	61,6000
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	44,6000
409	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	44,6000
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	61,6000
411	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,0000
412	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	17,0000
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	61,6000
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,6000
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	61,6000
416	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	40,0000
417	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см59,3*1,1)=65,2м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	65,2000
		16. Cab - 50-49		
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,9000
419	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	4,0000
420	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,0000
421	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	18,1000
422	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic-,Разборка мозаичных полов	m2	18,5000
423	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,5000
424	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	19,0000
425	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка	m2	19,0000
426	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,3000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
427	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-штук-ка дверного проема	m2	4,5000
428	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,5000
429	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,5000
430	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с РАЗДВИЖНЫМИ дверными блоками белые	m2	8,9000
431	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,9000
432	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,2000
433	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,9000
434	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,9000
435	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	11,5000
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	11,5000
437	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	30,5000
438	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски - потолок	m2	18,5000
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,5000
440	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	18,5000
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,5000
442	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	18,5000
443	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	18,5000
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	18,5000
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	18,5000
446	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	18,5000
17. Cab - 48 spalatoria				
447	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ	m2	4,1000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		спаренных окон блоков,)		
448	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,1000
449	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	20,6000
450	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	20,6000
451	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic-,Разборка мозаичных полов	m2	12,7000
452	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	12,7000
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	12,7000
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,7000
455	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Демонтаж обшивки дверей и полок встроенных шкафов)	m2	6,8000
456	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000
457	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,3000
458	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,9000
459	CK22B 1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
460	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	16,6000
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	16,6000
462	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,2000
463	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски - потолок	m2	12,7000
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,7000
465	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	12,7000
466	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,7000
467	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	12,7000
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	12,7000
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	12,7000
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	12,7000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
471	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	12,7000
		18. Cab. 74-depozit		
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	21,2000
473	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,5000
474	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	16,9000
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	16,9000
476	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact"	m2	16,9000
477	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,9000
478	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	16,9000
479	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,5000
480	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	21,2000
481	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	11,5000
482	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	19,0000
483	RpCR29A	Curatarea vopselei со стен .колонн 59,3 и потолка 16,9	m2	76,2000
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов 59,3+16,9+1,9)	m2	78,1000
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	61,2000
486	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,9000
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	78,1000
488	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	78,1000
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	78,1000
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	78,1000
491	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(16,9*1,1)=18,59м2 с установкой мет профиля	m2	18,5900

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5		
		19. Cab. 77		
492	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,0000
493	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	4,0000
494	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка:дверных полотен встроенных шкафов	m2	4,5000
495	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроен шкаф)	m2	4,5000
496	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	32,6000
497	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice,- полы	m2	18,0000
498	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,0000
499	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,0000
500	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,0000
501	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,0000
502	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0000
503	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30см)	m	2,9000
504	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,4000
505	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски со стен 5,8 и потолка 2,6	m2	7,4000
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен5,8 и потолков2,6 и откосов 0,6)	m2	9,0000
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului5,8+0,6	m2	6,4000
508	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	6,4000
509	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,6000
510	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,6000
511	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,0000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
512	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	9,0000
513	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI 9+6,3шкаф	m2	15,3000
514	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза 9+6,3 шкаф	m2	15,3000
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	32,6000
516	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32,6000
517	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,5000
518	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitate superioare . gr 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки60*60 на клею, площадью: более 16 м2)	m2	18,0000
		20. Cab. 78		
519	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,9000
520	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
521	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка:дверных полотен встроенных шкафов	m2	4,5000
522	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроен шкаф)	m2	4,5000
523	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	32,9000
524	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,5000
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,5000
526	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,5000
527	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,5000
528	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,5000
529	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,9000
530	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,9000
531	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,7000
532	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,3000
533	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste	m2	8,3200

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		35 m din panouri fixe si foi de usa Aluminev pereгородки с дверными блоками белые		
534	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	14,2000
535	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	14,8000
536	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	12,2000
537	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	12,2000
538	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,6000
539	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,6000
540	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	14,8000
541	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	14,8000
542	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI 9+6,3шкаф	m2	14,8000
543	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза 9+6,3 шкаф	m2	14,8000
544	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	32,9000
545	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	32,9000
546	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	32,9000
547	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,9000
548	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(18,5*1,1)=20.35m2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	20,3500
		21. Cap. 79		
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	9,8000
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	5,7000
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка:дверных полотен встроенных шкафов	m2	4,5000
552	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35	m2	4,5000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно встроен шкаф)		
553	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	7,0200
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	35,9000
555	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,9000
556	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	35,9000
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,9000
558	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,9000
559	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	5,7000
560	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,8000
561	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,6500
562	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	16,4000
563	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	5,1000
564	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2	6,7000
565	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,7000
566	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	6,7000
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	6,7000
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	6,7000
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	6,7000
570	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	6,7000
571	RpCB15Ак з/пл=0,5	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	50,0000
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	50,0000
573	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,0000
574	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг",	m2	30,8000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		включая комплектующие)		
575	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Vf1-s1.(35,9*1,1)=39,49m2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	39,4900
		22. Cab.80		
576	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,2000
577	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,9000
578	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей и окон)	kg	75,0000
579	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	1,3700
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	4,5000
581	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	4,5000
582	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверное полотно в встроен шкаф)	m2	5,8000
583	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	25,2000
584	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	25,2000
585	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	25,2000
586	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,2000
587	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	25,2000
588	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,9000
589	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,2000
590	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,5000
591	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,2000
592	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	45,0000
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 45,9 потолков 5,1 +4,5)	m2	55,5000
594	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	50,4000
595	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	50,4000
596	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,1000
597	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	5,1000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)		
598	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	55,5000
599	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	55,5000
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	55,5000
601	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	55,5000
602	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	21,3000
603	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Вfl-s1.(25,2*1,1)=39,49м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	27,7200
		23. Cab.81 кладовая		
604	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	6,4000
605	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	1,5000
606	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	10,9000
607	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки потолка из дерева, фанеры, ДВП)	m2	2,5000
608	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	10,9000
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	10,9000
610	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,9000
611	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	10,9000
612	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,2000
613	CD55Aприм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- Залладка окон проема	m3	0,1000
614	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (100 m2	0,0370
615	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosimeШтукатурка заложенного проема и перегородки	m2	4,2000
616	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)10,7*-2,1 и 1,2*2,1+	m2	4,0200
617	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1600
618	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	10,0000
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 10 м2+ 4,2)	m2	14,2000
620	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. местами	m2	14,2000
621	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0	m2	14,2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		mm pe suprafețele peretilor, glafuri și tavanelor		
622	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	39,6000
623	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	39,6000
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,9000
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(10,9*1,1)=12м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	12,0000
		24. Cab.82		
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,5000
627	RpCG29A	Demolarea pereti despartitori	m2	6,7000
628	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	35,8000
629	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	3,5000
630	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	3,5000
631	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,2500
632	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
633	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
634	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,5000
635	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,7000
636	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,2000
637	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosimeШтукатурка перегородки	m2	3,7000
638	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,8000
639	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	35,8000
640	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,8000
641	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	35,8000
642	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	53,3000
643	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 56.3 потолков 5,1)	m2	61,4000
644	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,3000
645	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	56,3000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		adauga e la art. CF50)		
646	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,1000
647	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	5,1000
648	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	61,4000
649	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	61,4000
650	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	61,4000
651	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	61,4000
652	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	30,7000
653	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Vf1-s1.(35.8*1,1)=39,38м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	39,3800
25. Cab. depozit (деформац шов)				
654	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	4,2000
655	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	4,4000
656	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	4,4000
657	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	4,4000
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,4000
659	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	4,4000
660	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,2000
661	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren	m2	3,1000
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	25,7000
663	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	18,2000
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,4000
665	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,	m2	25,7000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)		
666	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	25,7000
667	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	25,7000
668	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	25,7000
669	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(4,4*1,1)=4,84м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	4,8400
670	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu установка алюмин профиля в середине во вертикали деф шва Т	m	2,5000
		26. Cab.46		
671	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,1000
672	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	4,0000
673	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	75,0000
674	CD55Априм	Zidarie din blocuri ВСА la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara -закладка дверн проема	m3	0,2500
675	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стeны	m2	2,2000
676	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-2,2+4,0	m2	6,2000
677	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	17,2000
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,2000
679	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	17,2000
680	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,2000
681	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	17,2000
682	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
683	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,1000
684	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,8000
685	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,5000
686	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	42,5000
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 42,8 потолков2,5)	m2	45,3000
688	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	42,8000
689	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	42,8000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)		
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,5000
691	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,5000
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	45,3000
693	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	45,3000
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	45,3000
695	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	45,3000
696	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,7500
697	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(17,2*1,1)=18,92м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	18,9200
		27. Cab.45		
698	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,0500
699	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
700	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi,..) (Разборка: сущ дверн блока пл	m2	1,7000
701	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Монтаж сущ двери без стоимости дверного блока)	m2	1,7000
702	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,6000
703	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,6000
704	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact"	m2	18,6000
705	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,6000
706	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,6000
707	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
708	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0500
709	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,8000
710	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт	m	6,4000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен		
711	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane- штук-ка заложен проема	m2	2,2000
712	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	39,0000
713	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен 36,4+2,2+0,6+ потолков 2,6)	m2	41,8000
714	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	39,2000
715	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	39,2000
716	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,6000
717	CF53B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,6000
718	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	41,8000
719	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	41,8000
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	41,8000
721	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1m2=0,2 кг за 2 раза	m2	41,8000
722	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	16,2000
723	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(18,6*1,1)=20,46m2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	20,4600
		28. Cab.44		
724	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,0500
725	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
726	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	17,6000
727	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,6000
728	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	17,6000
729	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,6000
730	CG56A1 κ=2	Sapa din amestic uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se adauga la 1mm grosime:	m2	17,6000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
731	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoseli (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
732	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	5,0500
733	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,8000
734	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,4000
735	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	63,7000
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	64,3000
737	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri - preparare manuala a mortarului	m2	46,7000
738	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,6000
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	64,3000
740	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	64,3000
741	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	64,3000
742	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1m2=0,2 кг за 2 раза	m2	64,3000
743	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(17.6*1,1)=19.36m2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	19,3600
29. Cab.43				
744	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	5,2000
745	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	4,2000
746	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	18,6000
747	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	18,6000
748	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	18,6000
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,6000
750	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	18,6000
751	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики)	m2	21,2000
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	21,2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
753	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,2000
754	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,2000
755	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,2000
756	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	5,2000
757	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,8100
758	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	6,5100
759	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	39,8000
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	40,4000
761	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri - preparare manuala a mortarului стены и откосы	m2	21,8000
762	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	21,8000
763	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,6000
764	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	18,6000
765	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	40,4000
766	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	40,4000
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	40,4000
768	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	40,4000
769	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(18.6*1,1)=20.46м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	20,4600
30. Cab. 42-depozit				
770	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,4000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,5000
772	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	8,6000
773	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	8,6000
774	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	8,6000
775	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,6000
776	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	8,6000
777	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	1,5000
778	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,4000
779	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,6200
780	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	9,3000
781	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов	m2	38,2000
782	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	29,6000
783	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	8,6000
784	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	38,2000
785	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	38,2000
786	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	38,2000
787	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	38,2000
788	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1, с заходом на стену на 10 см .(8,6*1,1)=9,46м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	9,4600
		31. Cab.37A Vestiar (раздевалка у туалета)		
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	6,1000
790	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,1000
791	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	17,9000
792	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Демонтаж обшивки дверей встроенных шкафов)	m2	11,1000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
793	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (одностворчатые двери для встроенных шкафов лимир ДСП , установленные на существующие петли)	m2	11,1000
794	CK33C	Broasca Мебельный замок	buc	8,0000
795	CK33B	Miner-ручка для встроенных шкафчиков	buc	8,0000
796	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
797	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,1000
798	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	3,3000
799	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	7,0000
800	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	17,9000
801	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact"	m2	17,9000
802	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,9000
803	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se adauga la 1mm grosime:	m2	17,9000
804	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	33,1000
805	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен потолков ,откосов)	m2	33,8000
806	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	30,8000
807	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga e la art. CF50)	m2	30,8000
808	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,0000
809	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	33,8000
810	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	33,8000
811	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	33,8000
812	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	33,8000
813	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,0000
814	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-	m2	19,3600

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		s1.(17,6*1,1)=19,36m2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5		
		32. WC(Туалет)		
815	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	0,0100
816	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	5,2700
817	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит и разборка обшивки канал труб .)	m2	3,3000
818	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах)	m2	4,7000
819	RpCO56B	Demontari:(Разборка обшивки под облицовкой .)	m2	1,9000
820	RpCO56B	Demontari: lambriuri i tavane din, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки потолка армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	-
821	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (Замена реек в столярке, из дерева) 30*30	m	20,0000
822	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	19,7000
823	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (100 m2	0,0120
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	22,1000
825	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	22,1000
826	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стени и потолка	m2	8,3000
827	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	8,3000
828	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	30,4000
829	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) влагост	m2	4,7000
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	4,7000
831	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,7000
832	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)2,1*1,0 , 2,1*0,7=2 шт	m2	5,1000
833	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" полы	m2	4,7000
834	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,7000
835	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,7000
836	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная гидроизоляция линокром	m2	4,7000
837	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T	m2	4,7000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)		
838	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm HE СКОЗЬЗЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,7000
		33. Cap 36		
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	4,1000
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	2,1000
841	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	15,4000
842	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	15,4000
843	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стени	m2	2,4000
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	2,4000
845	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-	m2	2,4000
846	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	15,4000
847	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	15,4000
848	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	15,4000
849	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	2,1000
850	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,1000
851	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	2,3000
852	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	5,9000
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен+ потолков)	m2	43,1000
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Частичный ремонт	m2	4,0000
855	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,0000
856	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	6,0000
857	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	43,1000
858	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойч к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	43,1000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
859	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(15,4*1,1)=16,94m2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	16,9400
34. cab33-35 Camera de duș , încăpere auxiliară				
860	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	10,1000
861	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	8,4000
862	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla-разборка стеклоблоков	m2	12,6000
863	CK23C	Ferestre din mase plastice culoare alba 5 camere.76 mm .feroneria GU cu termopan 4+24+4 LowE (24) , avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,0000
864	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre i (Подоконники шир до 25-30 см)	m	5,4500
865	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутрен	m	16,5000
866	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din , gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит .)	m2	3,0000
867	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	32,8000
868	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	35,8000
869	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidari Пробивка дверного проема	m3	0,2500
870	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок, в кладке, включая резку балок по размерам)	kg	10,0000
871	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" полы	m2	35,8000
872	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,8000
873	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	3,0000
874	CE13A	Invelitori cu membrane bituminoase Горизонтальная гидроизоляция линокрот	m2	3,0000
875	CG01A1kr=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	3,0000
876	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica calitatea superioare . gr 10 mm HE СКОЗЪЗЯЩАЯ inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	3,0000
877	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	32,8000
878	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.с заходом на стену на 10 см32,8*1,1)=36,08m2 с установкой мет профиля	m2	36,0800

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5		
879	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (100 m2	0,0640
880	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, керамики) стены	m2	15,7000
881	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	28,5000
882	CF15A	Tencuieli interioare l, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie,-15,7+8,8+4	m2	28,5000
883	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,0000
884	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	3,0000
885	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	92,7000
886	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	102,1000
887	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	66,3000
888	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,8000
889	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si tavanelor si g/c in dus	m2	102,1000
890	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	41,6000
891	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок в кабинет из алюмин профиля)	m2	4,0000
892	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,glafurilor si tavanelor cu STOPGRUND 1 m2=0.1 kg	m2	102,1000
893	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1m2=0,2 кг за 2 раза	m2	102,1000
		35. Coridor		
894	RpCM33E	Demontarea placajelor din, azbociment Демонтаж подшивки подвесного потолка	m2	121,0000
895	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)и витражей	kg	250,0000
896	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	121,1000
897	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare- снятие отбойных досок с восстановлением	m	124,8000
898	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	121,1000
899	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	121,1000
900	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" полы	m2	121,1000
901	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	121,1000
902	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A:se	m2	121,0000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		adauga la 1mm grosime:		
903	CH05B	Briu de protejare din laminat -отбойная доска из ламинир MDF существ без стоимости	m	124,8000
904	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые 3 buc	m2	14,8400
905	RpCP45A	Demontarea usilormetalice (Демонтаж металлических дверей 0,6*1,55=9 шт, 0,6*0,9=7 шт 0,6*0,6=2 шт)	kg	285
906	CD55Априм	Zidarie din blocuri BCA la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,2000
907	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosimeШтукатурка заложеного проема	m2	0,7200
908	CK22C1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa Алюминев перегородки с дверными блоками белые	m2	12,2000
909	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок , толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) внутренн вокруг дверн коробок	m	150,0000
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков и откосов)	m2	218,0000
911	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	218,0000
912	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	218,0000
913	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	218,0000
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	218,0000
915	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см(121*1,1)=133,1м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	133,1000
		36. Hol (Фойе)		
916	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor Зашивка выше витражей	m2	2,0000
917	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	38,4000
918	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски потолка	m2	7,8000
919	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Грунтовка глубокого проникновения потолок ригель	m2	7,8000
920	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. потолок ригель	m2	7,8000
921	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare- снятие отбойных досок с восстановлением	m	11,5000
922	CH05B	Briu de protejare din laminat -отбойная доска из ламинир MDF существ без стоимости	m	11,5000
923	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка линолеума.)	m2	46,2000
924	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из цементного раствора)	m2	46,2000
925	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" полы	m2	46,2000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
926	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,2000
927	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	46,2000
928	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.c заходом на стену на 10 см46,2*1,1)=50,82м2 с установкой мет профиля DOLKEN НК 25*25 и EL 3.5	m2	50,8200
929	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены	m2	53,2000
930	CK18Ak=0.5sal	Demontarea baghetelor la lambriuri din lemn Демонтаж деревян наличников у дверей лифтов	m	31,6000
931	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime,i, intre 15 - 25 cm latime(31,6+5,2) ремонт по периметру дверн проемов лифтов и дв блока	m	36,8000
932	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	56,9000
933	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,9000
934	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	56,9000
935	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	56,9000
936	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	56,9000
937	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu установка алюмин профиля по периметру дверей лифтов шириной 7 см	m	31,6000
938	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante -двери лифта	m2	6,7000
		37. Сămară (кладовая)		
939	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre.) (Разборка:существ спаренных окон блоков,)	m2	2,8000
940	CK22B1	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Дверной блок из алюмин профиля)	m2	2,8000
941	RpCR29A	Curatarea vopselei Снятие старой краски стены и потолка	m2	36,0000
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,9000
943	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	36,0000
944	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,9000
945	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea Окраска встроенных шкафов и полок эмалью белой	m2	28,0000
946	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (Разборка линолеума.)	m2	5,9000
947	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact"	m2	5,9000
948	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,9000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
949	CG56A1 κ=2	Sapa din amestec uscat NIVELIR Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime:	m2	5,9000
950	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) - 2 mm .termelie Fire rezistance- Bfl-s1.(5,9*1,1)=6,49м2 с установкой мет профиля DOLKEN HK 25*25 и EL 3.5	m2	6,4900
		38. Lucrari auxiliare coordonate cu beneficiarul		
		38.1. Canale de ventilație (Вентканалы)		
951	RpCO56C	Demontari: captuseli din l, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, демонтаж обшивки венткоробов	m2	180,0000
952	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn разборка деревянного каркаса	m2	180,0000
953	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm Закладка пустот в существ перегородках в проходах венткоробов	m3	1,0000
954	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, Штукатурка по кладке с двух сторон	m2	10,0000
		38.2. Glafuri exterioare (Откосы со стороны балконов)		
955	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) наружн	m	132,0000
		38.3. Lucrari auxiliare		
956	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita Облицоака стен у умывальников 20*30	m2	54,0000
957	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Установка пласт уголка по периметру облицовки	m	36,0000
958	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,0000
959	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate Перекрыть существ люки в полах фанерой толщ 14	m2	2,5000
960	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	15,0000
961		ВЫСТУПАЮЩИЕ ЧАСТИ КОЛОНН		0,0000
962	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare Снятие старой краски и потолка и откосов	m2	50,0000
963	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor si glafuri (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)	m2	50,0000
964	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	50,0000
965	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,0000
966	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafuri si tavanelor	m2	50,0000
967	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .glafurilor si tavanelor cu OSCAR ZERO MUCIGAI	m2	50,0000
968	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ,Краска МОЮЩАЯСЯ антибактериальная устойчив к дезинфекц расх 1м2=0,2 кг за 2 раза	m2	50,0000
		38.4. Transportarea gunoiului		
969	TsH92B	Incarcarea in auto: deseului	t	95,0000
970	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub	t	95,0000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U/M	Volum
1	2	3	4	5
		25 kg, pe distanța de 40 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 40 м)		
971	TsI50C5	Transportarea deseului de 5 t la distanța de 25 km	t	95,0000
972	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcatură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали), для каждых пройденных 10 м после первых 10 м)	t	95,0000
973	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcatură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)	t	95,0000
39. Notă (Примечание!)				
974		În devizul de cheltuieli este inclus 100% de refacere a șapei de mortar. Volumele necesare de executat de facto, se coordonează cu beneficiarul. (В смету включено 100% замены цементной стяжки! Объем выполнения работ определяется по согласованию с заказчиком -фактически!!!)		0,0000
975		Dimensiunile glăvandurilor și a geamurilor necesare de executat se concretizează la fața locului (В связи с отсутствием рабочих чертежей -размеры на изготовление окнных ,дверных блоков и алюминиевых витражей уточняются по месту.)		0,0000
976		Glasvandurile din aluminiu se cîpșuesc cu sticlă reliefată – sus , și în partea de jos cu panou ri sandwich (Алюминевые перегородки по высоте заполняются ламбри и узорчатým стеклом)		0,0000
977		Toate materialele obținute în urma demontărilor care pot fi utilizate repetat se acțează în prezența unei persoane de la beneficiar și se transmit la depozitul beneficiarului (Все материалы от разборки подлежащие повторному использованию определяются на месте в присутствии представителя заказчика и оформляются актом за подписью заказчика и подрядчика и передаются на склад заказчика!)		0,0000
978		Lucrările de tencuială, chituire și vopsire se execută pînă sub tavanele suspendate (Штукатурку ,перетирку,покраску стен выполнять на высоту до уровня подвесного потолка)		0,0000

Total deviz:

Elaborat _____

Deviz-oferta №

Sistem antiincendiar ” Lucrări de reparație în LABORATOR, etajul 4 al IMSP Spitalului Clinic Republican, ”T.Moșneaga”

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Sistema antiincendiu Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze Сигнал-20П исп.01	buc	1,00		
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Panou informativ C2000-БКИ	buc	1,00		
3	10-08-003-03	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control, Sursa de alimentare 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,00		
4	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: Avertizor antiincendiu manual Fire -03	buc	3,00		
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, Detector antiincendiu de fum, СПД 3	buc	200,00		
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor, Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,00		
7	10-01-039-06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,00		
8		Acumulator 12V, TP/12/7	buc	1,00		
9	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	26,80		
10		Cablu UTP cat3E	m	2 440,00		
11		Cablu de forta LK-PC 2*0.75 CU	m	100,00		
12		Cablu de forta LK-PCAT.5E-FTP/CU OUT	m	140,00		
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	2,00		
14		Canal din plastic pentru cablu 22*10 mm	m	200,00		
15	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	4,00		
16		Teava gofrata 16 mm	m	400,00		

1	2	3	4	5	6	7
17	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100	buc	5,00		
18		Doza de distributie din plastic 100*100 mm	buc	5,00		
19	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama), Dulap antiincendiar ШП-1300x545	buc	9,00		
		Capitolul 1.2. Utilaj				
20		Bloc de baza 20 zone, Сигнал-20П исп.01	buc	1,00		
21		Panou informativ, С2000-БКИ	buc	1,00		
22		Sursa de alimentare 12V/2A, HD-PB0201 РИП 2А	buc	1,00		
23		Avertizor anti-incendiu manual Fire-3	buc	3,00		
24		Detector anti-incendiu de fum, СПД 3	buc	200,00		
25		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	3,00		
26		Dulap antiincendiar ШП-1300x545	buc	9,00		
27		Furtun ОП-4-8	buc	50,00		
28		Stingator ОП-6	buc	30,00		
29		Stingator ОУ-3	buc	30,00		
30		Semne antiincendieare	buc	100,00		
31		Semne iluministente 220V	buc	40,00		
32		Felinar СГД-5	buc	2,00		
33		Furtun D51 in complet	buc	22,00		

Total:

Elaborat _____

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № TV-02.18

Deviz-oferta № TV-02.18

Lucrari de ventilare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, ORG 150*100	buc.	21,000		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ORG 200*100	buc.	1,000		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ORG 200*150	buc.	5,000		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ORG 200*200	buc .	18,000		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. difuzor VRF 125	buc .	3,000		
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grila Armstrong 600*600	buc .	2,000		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Vents 350/2	buc .	5,000		
8	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	89,000		
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	93,000		
10	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	96,000		
11	VA10C	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	19,930		

1	2	3	4	5	6	7
		de 700 - 1600 mm				
12	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	35,560		
13	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea 50 mm, Izover aluminofol	m2	15,000		
14	IzH02A	Izolarea cu carton ondulat a conductelor executate din teava PVC ingropate direct in perete pentru tevi cu diam. de 20 mm	m	125,00 0		
15	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 600*300	buc .	1,000		
16	VB10A	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie. Priza de aer OZR 800*500	buc .	1,000		
17	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D100	buc .	1,000		
18	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D125	buc .	1,000		
19	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D250	buc .	3,000		
20	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de retur D315	buc.	4,000		
21	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d100	buc.	1,000		
22	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d125	buc.	1,000		
23	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d250	buc.	3,000		
24	VB20A	Gura de refulare pe canal, cu d315	buc.	3,000		
25	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d100	buc.	8,000		
26	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d125	buc.	8,000		
27	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Clapeta de reglare DK d160	buc.	8,000		
		Прямые затраты	lei			
		Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %			
		Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 7 %	7,00 %			
		Total ПЗ+Asigur+Transp	100,00 +			
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 14,5 %	14,50 %			
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			
		Beneficiu pe deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
28	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor fleibile, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	57,000		
29	VC36A	Montarea dulapului de climatizare	kg	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
30	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc.	16,000		
31	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc.	10,000		
32	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc.	9,000		
33	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc.	2,000		
34	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm	buc.	2,000		
35	VC17A	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h . Instalarea compresor/condesator unitate exterioara Qx=12 kW	buc.	1,000		
36	VC17B	Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulata, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 11.200 - 25.800 mc/h. Instatarea compresor/condesator unitate exterioara Qx=20 kW	buc.	1,000		
		Прямые затраты	lei			
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 27,5 %	27,50 %			
		Transportarea materialelor (ПЗ+Asigur) * 7 %	7,00 %			
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 76 %	76,00 %			
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu	100,00 +			
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
37		Ventilator BKMIQ 315	buc.	4,000		
38		Ventilator BKMIQ 250	buc.	3,000		
39		Ventilator BKMIQ 125	buc.	1,000		
40		Ventilator BKMIQ 100	buc.	1,000		
41		Atenuator LDC 100-1000	buc.	1,000		
42		Atenuator LDC 125-1000	buc.	1,000		
43		Atenuator LDC 250-1000	buc.	3,000		
44		Atenuator LDC 315-1000	buc.	4,000		
45		Atenuator LDR 50-25-100	buc.	1,000		
46		Atenuator LDR 70-50-100	buc.	1,000		
47		Baterie de incalzire HKW 315-2	buc.	1,000		
48		Clapeta de inchidere KOP 500-250, cu servomotor cu arc VA05S230	buc.	1,000		
49		Clapeta de inchidere KOP 700-400, cu servomotor cu arc VA05S230	buc.	1,000		
50		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 4.0 (2.3)	buc.	1,000		
51		Nod de amestecare a bateriei de incalzire SUMIX 6.3 (4.1)	buc.	1,000		
52		Panou de comanda a sistemii de ventilatie IIIYB-4	buc.	1,000		
53		Aparat de refulare a aerului CETRA THT 02, in	buc.	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		set ventilator N=1,1 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=36 kW, automatica cu senzore, panou de comanda				
54		Aparat de refulare a aerului CETRA THT 01 Hospital, in set ventilator N=0,37 kW, filtru EU5, baterie de incalzire cu apa Q=15.6 kW, automatica cu senzore, panou de comanda	buc.	1,000		
55		Racord flexibil PVC 150	buc.	2,000		
56		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon. Qx=12 kW, autormatica in set.	buc.	1,000		
57		Compresor/condesator, unitate exterioara, freon. Qx=20 kW, autormatica in set.	buc.	1,000		
58		Carcas, filtru cu saci EU5 200*200	buc.	8,000		
59		Filtri H14 305*305-78	buc.	8,000		
60		Filtri cu carcas EU5 200*200	buc.	8,000		
61		Tub flefibil neizolat D100	m	13,000		
62		Tub flefibil neizolat D125	m	9,000		
63		Tub flefibil neizolat D160	m	17,000		
64		Tub flefibil izolat D100	m	12,000		
65		Tub flefibil izolat D125	m	8,000		
66		Racord flexibil PVC 100	buc	2,000		
67		Racord flexibil PVC 125	buc	2,000		
68		Racord flexibil PVC 250	buc	6,000		
69		Racord flexibil PVC 315	buc	8,000		
70		Racord flexibil PVC 60-30	buc	2,000		
71		Racord flexibil PVC 70-40	buc	2,000		

Total:

**” Lucrări de reparație în LABORATOR, etajul 4
al IMSP Spitalului Clinic Republican,
”T.Moșneaga”**

WinCmeta2000

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Retele electrice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Retele electrice				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	1 810,00		
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1 810,00		
		Total	lei			
		Capitolul 1.2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm,	buc	5,00		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	80,00		
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	18,10		
6		Cablu VVGng 3x1.5	m	660,00		
7		Cablu VVGng 3x2.5	m	990,00		
8		Cablu VVGng 5x4	m	160,00		
9	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,63		
10		Corp de iluminat 1x18	buc	26,00		
11		Corp de iluminat 1x30	buc	37,00		
12	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	1,02		
13		Corp de iluminat 4x18	buc	102,00		
14	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu	100 buc	0,12		

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de mediu normale, monolampa				
15		Corp de iluminat plastic p/u lampi economice	buc	12,00		
16		Lampa LD-18W	buc	434,00		
17		Lampa bactericida 30W	buc	37,00		
18		Bec LED 7W E27	buc	12,00		
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,49		
20		Intreruptor monopolare pentru instalare incorporata IP 20	buc	49,00		
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,24		
22		Intreruptor bipolare pentru instalare incorporata IP 20	buc	24,00		
23	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,65		
24		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20 , Inom - 16A	buc	165,00		
25	08-02-420-1	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune	100 buc	0,32		
26		Cutii (doze) pentru distributia circuitelor.	buc	32,00		
		Total	lei			
		Capitolul 1.3. Utilaj				
27		Panou intern p/u 24 automate	buc	5,00		
28		Intreruptor automat BA47-29/1P/C16	buc	10,00		
29		Intreruptor automat BA47-29/1P/C25	buc	50,00		
30		Intreruptor automat BA47-29/3P/C16	buc	10,00		
31		Intreruptor automat BA47-29/3P/C25	buc	10,00		
		Total	lei			
	Total deviz:					

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Sistem de pa za si supraveghere video

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Sistema paza si video				
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-08	Aparate receptoare: Tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc	6,00		
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC1864	buc	1,00		
3	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 8 PC 5108	buc	6,00		
4	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (RIP) 2A	buc	2,00		
5	10-01-039-06	Acumulator 12V, TP/12/7	buc	3,00		
6		Acumulator 12V 7Ah	buc	3,00		
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena HC-103	buc	6,00		
8	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc	26,00		
9		Sensor DSC LC-102-PIGBSS	buc	26,00		
10	10-08-002-01	Avertizoare "PIC" automate: Sensor DSC LC-100-PI	buc	17,00		
11		Sensor DSC LC-100-PI	buc	17,00		
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea sensorului	buc	43,00		
13		Cronstein LC-MBS	buc	43,00		
14	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, AU-MS12S	buc	58,00		
15		Avertizoare magnetice AU-MS12S	buc	58,00		
16	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, AU-MS-18M	buc	38,00		
17		Avertizoare magnetice AU-MS-18M	buc	38,00		
18	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie din metal de perete 285*295*75 mm	buc	3,00		
19		Cutie din metal 285*295*75mm	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
20	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	13,00		
21		Cablu COR 6x0,22	m	1 000,00		
22		Cablu PVS 3*1.5 mm	m	300,00		
23	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	3,00		
24		Canal din plastic pentru cablu 25*16 mm	m	300,00		
25	10-06-049-01	Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir	100 m	24,00		
26		Teava gofrata 16 mm	m	2 400,00		
27	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica 100*100	buc	10,00		
28		Doza de distributie din plastic 100*100 mm	buc	10,00		
29	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala (Видеорегистратор TC- NR2020M7-S1)	buc	1,00		
30	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Camera IP Interna	buc	4,00		
31	11-06-001-01	Monitor 23.60 FULL HD, 1920*1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9, Brightness 250 , Contrast Ratio 1000:1 (Typical) DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare	buc	1,00		
32	11-03-001-01	Dispozitive, HDD 3TB Segate	buc	2,00		
33	10-02-016-01	Dispozitive, Switch POE MG 1005P	buc	1,00		
34	10-02-016-01	Dispozitive, Switch HP Procurve2810-24G	buc	2,00		
35	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza interna (1xRJ- 45+1xRJ-11)	buc	30,00		
36		Priza interna 1xRJ-45+1xRJ-11	buc	30,00		
37		Conector RJ45	buc	1 000,00		
38		Conector RJ12	buc	1 000,00		
39		Conector RJ11	buc	1 000,00		
40	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	28,00		
41		Cablu UTP cat3E	m	1 000,00		
42		Cablu CAT 5 E UTP cupru Elan	m	1 800,00		
Total			lei			
Capitolul 1.2. Utilaj						
43		Tastatura pentru panouri PK5501 E1H	buc	6,00		
44		Panou de alarma PC1864	buc	1,00		
45		Dispozitiv intermediar pentru 8 zone PC 5108	buc	6,00		
46		Bloc de alimentare (RIP) 2A	buc	2,00		
47		Sirena cu stroboscop, HC-103	buc	6,00		
48		Videoregistrator TC-NR2020M7-S1	buc	1,00		
49		Camera IP interna	buc	4,00		
50		Monitor 23.60 FULL HD, 1920*1080 Pixels, 60Hz, Aspect Ratio 16:9, Brightness 250 , Contrast Ratio 1000:1 (Typical)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		DRC30,000,000:1, D-Sub (VGA), HDMI, inclusiv Cablu de conectare				
51		HDD 3TB Segate	buc	2,00		
52		Switch POE MG 1005P	buc	1,00		
53		Switch HP Procurve2810-24G	buc	2,00		
54		Mouse USB	buc	1,00		
Total			lei			

Total deviz:

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Retele de apa si canalizare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	22,00		
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00		
3	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,00		
4	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	2,00		
5	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	68,00		
6	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	24,00		
7	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	220,00		
8	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	120,00		
9	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17,50		
10	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm Pexalplex	m	150,00		
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	70,00		
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Robinet bila	buc	68,00		
13	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	120,00		
14	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	25,00		
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	70,00		
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	17,50		

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
17	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00		
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	20,00		
19	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	20,00		
20	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,00		
21	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
22	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,00		
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	34,00		
24	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
Total			Lei			
Capitolul 1.2. Lucrari de montare						
25	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,00		
26	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 3 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,00		
Capitolul 1.3. Utilaj						
27		Spalator din inox cu 1 chiuveta, dim. 600x600x900 mm (adincime min. 300 mm)	buc	2,00		
28		Spalator din inox cu 3 chiuvete, dim. 1600x600x900 mm (adincime min. 300 mm)	buc	3,00		

Vice director exploatare si securitatea obiectului

G.BOBEICO