

Reparația climatizoarelor și a instalațiilor frigorifice (inclusiv demontări și montări)

1. Reparația (alimentarea cu agent frigorific) și montarea ulterioară a climatizoarelor (care au fost în folosință) de tip split (cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor)

Tabelul 1

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Anenii Noi	SCT	str. Tighina, 8	3
2	Bălți	SÎUD	str. Moscovei, 13	1
3	Cahul	SCT	str. B. P. Hașdeu, 13	1
4	Cantemir	CM	str. Basarabiei, 4	2
5	Călărași	CM	str. Bojole, 2	2
6	mun. Chișinău		str. A. Pușkin, 42	3
7		DGSC	str. M. Viteazul, 11/1	2
8		DC	str. A. Pușkin, 47	3
9		SCT	str. Armenească, 42B	2
10		SCT 1	str. Ialoveni, 100B	3
11		DÎT și CCA	str. Salcîmilor, 28	2
12	Cimișlia	CM	str. Alexandru cel Bun, 133	1
13	Dondușeni	CM	str. 31 august 1989, 6/1	2
14	Drochia	CM	str. Mitropolit Varlaam, 2F	2
15	Edineț	CM	str. 31 august 1989, 40	2
16	Fălești	SCT	str. Ștefan cel Mare, 38	1
17	Glodeni	CM	str. V. Zgîrcea, 15/1	2
18	Hîncești	SÎUD	str. M. Hîncu, 148A	1
19	Leova	CM	str. B. P. Hașdeu, 2B	2
20	Nisporeni	CM	str. Ioan Vodă, 5	1
21	Rezina	BÎT și DCA	str. M. Eminescu, 6	2
TOTAL:				40

2. Diagnosticarea și demontarea climatizoarelor cu prezentarea actului de diagnostică (cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor)

Tabelul 2

Nr. d/o	Localitatea și denumirea subdiviziunii		Adresa	Numărul climatizoarelor
1	Anenii Noi	SCT	str. Cosmodemeanscaia, 5A	7
2	Basarabeasca	SEAI	str. 28 iunie, 34	7
3	Bălți	SÎUD	str. Moscovei, 13	1
4	Cahul	SCT	str. B. P. Hașdeu, 13	1
5	Călărași	SEAI	str. Ștefan cel Mare, 6	7
		BÎT și DCA	str. Ștefan cel Mare, 6	5
6	Dondușeni	SSC	str. E. Sîrbu, 7a	4
7	Fălești	SCT	str. Ștefan cel Mare, 38	1
8	Rezina	BÎT și DCA	str. M. Eminescu, 1	2
9	Sîngerei	SSC	str. Presei, 1	5
TOTAL:				40

3. Reparația (identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific R410A (21 kg)) instalației frigorifice SYSCROLL 360 AIR.EVO amplasată în mun. Chișinău str. A. Pușkin, 42.

4. Reamplasarea a trei blocuri interioare (de tip casetă) a climatizorului de tip VRF AERMEC MVAM 4500T din CM2 Chișinău amplasat pe str. A. Pușkin, 47.

Cerințe suplimentare

1. Montarea blocurilor exterioare a climatizoarelor va fi efectuată în așa fel, ca în procesul deservirii tehnice ulterioare să nu fie necesare serviciile autoturnului sau a alpiniștilor.
2. Blocurile interioare a climatizoarelor vor fi amplasate cât mai departe posibil de locurile de muncă.
3. Comunicațiile între blocuri vor fi montate în interior într-un canal de plastic alb 50X50 sau 60X60.
4. În procesul montării climatizoarelor circuitele frigorifice vor fi alimentate cu agenți frigorifici necesari. Cheltuielile legate de alimentarea cu agenți frigorifici și costul acestora vor fi incluse în prețul montării.
5. Înainte de montarea climatizoarelor ele vor fi deservite tehnic. Cheltuielile legate de deservirea tehnică va fi inclusă în prețul montării.
6. Înainte de demontarea climatizoarelor se va întocmi un act de diagnostică. În actele de diagnostică vor fi indicate defectele depistate (dacă vor fi) și cauza probabilă a apariției lor.
7. După efectuarea reparației (montării) climatizoarelor, Prestatorul va garanta buna lor funcționare în decurs de 12 luni.