

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lucrari de intretinere si  
reparatie a drumurilor locale  
din raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Intretinerea drumurilor</b> <b>Capitolul 1.1. Intretinerea periodica si reparatii curente</b> <b>Capitolul 1.1.1. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic</b>		
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	15,50
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,60
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,252
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	77,52
5	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	602,20
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata., cu suprafete pina la 1 m2, grosimea 5 cm	m2	697,88
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,10
8	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t	17,18
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	1 085,28

1	2	3	4	5
		asternere mecanica		
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 085,28
11	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	450,24
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din pietris</b>		
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,00
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	30,00
15	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	76,85
16	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	7,562
		<b>Capitolul 1.2. Asigurarea securitatii rutiere</b>		
17	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	90,00
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	90,00
19	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	101,00
20	DF59A	Montarea parapetului metalic la drumuri	м лин	10,00
21	DF59B	Montarea parapetului metalic la accesele la poduri	м лин	10,00
22	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	47,00
23	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	100,00

1	2	3	4	5
24	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	90,00
		<b>Capitolul 1.3. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b>		
25	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	140,00
26	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A sau utlaj similar	1000 m2	12 400,00
27	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 sau utlaj similar	1km	2 370,00
28	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 sau utilaj similar	1 km	2 765,00
29	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata sau utilaj similar	1 km	930,00
30	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocurinator cu rotor Ural-375 sau utilaj similar	1 km	60,00
31	DI65A	Deplasarea autocurinatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km	160,00
32	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocurinator cu rotor pe baza de DT-75 sau utilaj similar	1 km	260,00
33	DI65A	Deplasarea autocurinatorului cu rotor de la locul parcarii la locul de lucru	1 km	200,00
34	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	3 209,97
35	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	390,00
36	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	260,00
37	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	225,00

1	2	3	4	5
38	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer, grosimea stratului de 0,5m	1 km	81,00
39	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	5,00
40	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM-800C, AD-405A(65115) sau utilaj similar (MAD cu 30% , 50% de sare 70 gr./m2)	1000 m2	3 668,00
41	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130, 131 sau utlaj similar	1000 m2	1 550,00
42	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 sau utilaj similar	t	128,00
43	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1 280,00
		<b>Capitolul 1.4. Intretinerea de rutina</b>		
44	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	491,88
45	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi (nuc),fara balot	buc	200,00
46	TsG14A1	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	16 785,40
47	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	11 805,00
48	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4 263,00
49	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	738,00
50	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1 031,23
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 319 369,33

1	2	3	4	5
52	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	1 800,00
53	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati	m	1 800,00
54	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m <sup>2</sup>	2 700,00
55	RpDB29C	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3 cm	m <sup>2</sup>	2 700,00
		<b>Capitolul 2. Reparatia drumurilor si constructiilor ingineresti</b>  <b>Capitolul 2.1. Reparatia poduri si podete</b>		
56	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m <sup>3</sup>	80,00
57	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat	t	1,40
58	D1127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,40
59	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (marcaj vertical la poduri)	buc	28,00
60	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m <sup>3</sup>	3,18
61	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	525,00
62	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Calea de acces spre obiect)	m <sup>2</sup>	9 600,00
63	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Calea de acces spre obiect)	m <sup>3</sup>	27,30
64	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m <sup>2</sup>	1,11
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m <sup>3</sup>	9,00

1	2	3	4	5
66	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	24,48
67	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	6,39
68	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	72,00
69	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	19,50
70	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,38
71	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	86,00
72	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi	kg	660,00
73	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	49,70
74	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	178,00
75	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	1,777
76	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	135,00
		<b>Capitolul 2.2. Constructii autopavilioane</b>		
77	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de	m3	6,56

1	2	3	4	5
		coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu		
78	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,10
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,80
80	TrB22D2D1	Transportul materialelor cu macaraua pe senile, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t	8,16
81	CP08A	Montarea panourilor verticale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	18,00
82	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	33,84
83	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,00
84	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,02
85	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	0,85
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,80
87	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	76,80
88	CN11A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat	m2	76,80
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,72
90	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate	m2	2,70

1	2	3	4	5
		pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		
91	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	18,00
92	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,00
93	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	24,00
94	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,27
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,00
96	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	27,00

Şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Cegorean Valeriu

L.S.

