

**Reparatia terenului de baschet
de pe Terenul sportiv din str. M.
Sadoveanu or Calarasi**



Deviz-oferta
**Reparatia terenului de baschet de pe Terenul sportiv
din str. M. Sadoveanu or Calarasi**

Reparatii


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia terenului de baschet de pe terenul sportiv din str.M. Sadoveanu or.Calarasi		
1	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	496,0000
	931006001 9930	Muncitor	h-om	8,6304
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,8720
	294042000 7201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	4,5136
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,5136
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,5136
		<i>Total</i>		
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,9600
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1240
		<i>Total</i>		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3250
	232032260 00401	Bitum	t	0,3347
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0975

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm	t	60,0160
	931006001 9930	Muncitor	h-om	12,6034
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	60,6162
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3946
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	7,9821
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,9565
		<i>Total</i>		
5	RpDE1 0C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	12,0000
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	1,4400
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	5,7600
	243011610 3220	Vopsea alba V-101-1	kg	8,8992
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4,3260
	251320662 9274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	1,4090
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,5760
		<i>Total</i>		
6	TsH38 F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,0000
	712301001 0200	Betonist	h-om	8,1400
	1-1-1-1-1-1	Cos de baschet INSPORTLINE 11085 Panou baschet 1,1*0,7 m 14 kg IN25980 Senoda II	buc	2,0000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Reparatia terenului de baschet de pe terenul sportiv din str.M. Sadoveanu or.Calarasi				

1	2	3	4	5
Total				
Asigurari sociale (VR) * 24 %				
TOTAL VR+Asigur				
Cheltuiile de regie (VR+Asigur) * 14,5 %				
TOTAL VR+Asigur+Cheltu				
Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 %				
TOTAL VR+Asigur+Cheltu+Benefi				
T V A (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Primarul oraşului Călăraşi



Victor AMBROCI

Executor: Ion Chicu