

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Amenajare teren fotbal

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,600
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,500
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,080
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	13,000
		Capitolul 1.2. Imbracaminte		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 1000x200x100 pe beton C12/15	m	40,000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Vr1 3x100x100 (1,13 kg/m2)	kg	339,000
8	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile B15	m3	30,000
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Red 8 mm Zigzag densitatea 30 kg/m2 intr-un strat	m2	280,000

1	2	3	4	5
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon artificial bicolor 35 mm PE monolifermentat rezistent UV DTEX-12000/6 microni, 15750 tufs/m2 3/8 inch, infiltrat cu nisip cuartos / consum Banda forbo 0,6 m/m2 / Se exclude cauciuc faramitat	m2	300,000
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	90,000
12	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	37,700
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,000
		Capitolul 1.3. Gard		
14	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata cu ochiuri 5x5cmx2.2mm, consum plasa zincata 1.05 m2/m2 / se exclude otel beton	m2	200,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
15	08-02-412-2	Introducerea conductoarelor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,500
16		Cablu din cupru BBГHГ(A) LSLTx sec.3x1,5 mm2	m	50,000
17	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29	buc	1,000
18	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, IH=6A, tip BA47-29/1P/C6A sau analog	buc	1,000
19	08-03-575-1	Dispozitiv - Detector zi-noapte	buc	1,000
20	pret furnizor	Detector zi-noapte	buc	1,000
21	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor	buc	4,000
22	pret furnizor	Corp de iluminat stradal PL-SLG 30 CW 30W 6500K	buc	4,000

Primar

(functia, semnatura, nume, prenume)

Valeriu POPA

