

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitală a acoperisului cladirii Casei de cultura or. Riscani**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (разборка элементов крыши - шифера)	m2	1 680,7000
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (демонтаж коньков)	m	110,0000
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – așterala la invelitori	M2	1 680,7000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis. (демонтаж ендовых из кровельн.стали).	m	90,0000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis. (демонтаж отделки парапетов из кров. стали).	m	440,8000
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (демонтаж желобов и водост. труб).	m	980,0000
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc). (демонтаж выходов на кровлю).	m2	18,0000
		Total Demontare Inclusiv salariu		
		2. Lucrari de constructie		
8	CE30A	Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din țigla, placi tip eternity etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obisnuite. Normele resurseelor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (cherestea de rasinoase – 2,40 m3)	M2	1 680,7000
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub	m2	1 680,7000

1	2	3	4	5
		stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300		
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula bariera de vapori densitate 80 gr/1m2) Material marunt=1,0300	m2	1 490,0000
11	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %. (Минераловатные плиты толщ. 150мм, плотность 125 кг/м2)	m2	1 490,0000
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula sub acoperis) Material marunt=1,0300	m2	1 680,7000
13	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Profnastil) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	1 680,7000
14	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Tabla zincata 0,8mm K=1,6 la tabla zincata) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	110,0000
15	CE23C3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm. (Устр-во ендовых из оцинков. стали). Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	90,0000
16	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	440,0000

1	2	3	4	5
		racordurilor la cosuri etc. (parapet 0,8mm) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	500,0000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	480,0000
19	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	4,8000
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 700x550	buc	47,0000
21	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	50,0000
22	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	50,0000
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrade, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	675,00