

Primarul mun. Soroca

L. Pilipetchi

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria mun. Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria mun. Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Lucrari de reparatie a acoperisului la gr. 15 mun. Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Demontarea placilor de la parapet	buc	76,00		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie (Parapet)	m3	7,65		
3	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Demontarea placilor de cornisa	buc	51,00		
4	RpCI42F	Demontarea stratului de ruberoid a acoperisului vechi	m2	53,60		
Total Demontari						
Incluziv salariu						

1	2	3	4	5	6	7
		2. Centura				
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	7,20		
6	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	128,00		
7	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D16A1, Ancer l=0,7-128buc (Ancorarea centurii)	kg	141,60		
8	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1 (640 buc l=1,2 m)	kg	170,50		
9	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12A3 pentru centura (560 m.l)	kg	497,30		
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	64,00		
11	CA04F	Beton turnat in centura preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B 15	m3	12,80		
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Ancher d 12 mm l=0,5m , saiba M 12-86 buc, piulita M 12 -86 buc)	kg	38,20		
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de	m2	10,60		

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, pentru turnarea betonului (tumbe sub popi)				
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: -53 buc ,	kg	10,20		
15	CA04B3	Beton turnat in stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), (Suport pentru stilpii acoperisului -53buc)	m3	0,70		
Total Centura						
Incluziv salariu						
		3. Acoperis				
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	14,45		
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	14,45		
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , 100x30-7,7m3)	m2	857,20		
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 50x15mm .Norma de cherestea 0,00075	m2	857,20		
20	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	8,57		
21	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,57		
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	857,20		

[illegible]

Beneficiu de deviz
Total
TVA
Total

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit



(Z. Captari)

(funcția, semnătura)

Verificat



(M. Sanalatii)

(funcția, semnătura)