

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Plantarea arborilor cu balot in sectorul Centru, pe 4 adrese, conform necesitatilor Preturii sectorului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de plantare a arborilor pe adresele: Str.Grenoble colt Str.Testimitanu, Soseaua Hancesti, 62a, Str.Suruceanu 15/1, Str. 31 August, Str.L.Korolenko				
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	31,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,1700		
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (volumul exact se va determina la fata locului, in dependenta de calitatea solului in care se vor planta arborii)	t	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
3	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2480		
4	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase	100 buc	0,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4371		
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi Acer tataricum Artar tatarasc Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. inaltimea min. 4-5 m, circumferinta tulpinii 12-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii.	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5 m. sau Container de dimensiuni similare.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303001 1	Arbori Acer tataricum Artar tatarasc	buc	1,0500		
6.	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	4,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600		
	2830127303001 3	Arbori Catalpa bignonioides Nana Catalpa globosa	buc	4,2000		
7	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Platanus acerifolia Platan comun Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale RM. Inaltimea min. 3 m, circumferinta tulpinii 18-30 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.	buc	25,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2500		
	2830127303001 21	Arbori Platanus acerifolia Platan comun	buc	26,2500		
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Salix globosa Salcie globosa Material saditor crescut in conditii climaterice specifice zonei geografice centrale ale	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		RM. Inaltimea min. 1,5-2 m, circumferinta tulpinii 10-20 cm coroana simetrica, bine ramificata, fara deteriorari mecanice, daunatori sau infectii. Balot protejat, cu diametrul min.0,6 m, inaltime balot min 0,5m. sau Container de dimensiuni similare.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303001 4	Arbori Salix globosa Salcie globosa	buc	1,0500		
9	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu	m3	15,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000		
10	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu	m3	3,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0380		
11		Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,1000		
	11111	Sol pentru amenajare dupa plantare	m3	3,1000		
12	TsH222A	Incarcarea solului (sol nou adus din locuri autorizate) in transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate), grosime strat - 5-10 cm	m3	3,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4410		
13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,4000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8008		
14	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto (volumul exact de sol necesar se va determina la fata locului, la necesitate) grosime strat 5-10 cm	m3	3,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2940		
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,1000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,7750		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000		
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 5-10 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,1000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9610		
17	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	31,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,3400		
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (1x1 m)	m2	31,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8600		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,0300		
19	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu	100m2	0,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7820		
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (1 data la pantare si de 3 ori timp de 2 saptamiini dupa plantare, k=4) K=4,0000	100 buc	0,3100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6412		
	1212121212121	apa	m3	2,4800		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,6412		
Total						
Total Lucrari de plantare a arborilor						