

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Reabilitarea si amenajarea zonei adiacente
blocului 13/2 str. Nicolae Testimiteanu mun.
Chisinau, cu revitalizarea spatiilor verzi si
identificarea zonelor de parcare**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 Plan general (43/20-PG)

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de materie prima, resurse materiale si termo-energetice	
				Pe unitate de masura	In perioada lucrarilor de reglare-demarare
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		111,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	32,335
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	0,39
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	4,46
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	32,781
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		3,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	4,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,057
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	2,325
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	2,325
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare sol fertil	100 m3		0,923
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	5,556
4	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (carosabil-gazon)	m		94,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	24,492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	24,492
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (trotuar)	m		17,300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	4,498
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	4,498
6	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace	buc		7,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	5,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	3,15
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	0,214
7	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	12,24
8	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea	buc		1,000

1	2	3	4	5	6
		manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm			
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	0,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	0,87
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100 m3		0,048
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	0,289
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		172,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	31,349
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Pavaj Tip I (Pietonal)					
11	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		3,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	34,359
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	3,805
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	5,327
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=100mm	m3		38,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	37,67
	14111222017512	Piatra sparta M400 fr.20-40mm	m3	1,1500	43,758
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	3,805
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	7,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,981
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm de culoare alba, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		380,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	220,766
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	6,012
	26611128006513	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm de culoare alba	m2	1,0150	386,208
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	608,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2 994,535
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	1,902
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	16,285
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	7,61
		<i>Total</i>			
		Total Pavaj Tip I (Pietonal)			
3. Pavaj Tip II (Rutier)					
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		5,822
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,573
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,822
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	8,151
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=160mm	m3		93,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	92,268
	14111222017512	Piatra sparta M400 fr.20-40mm	m3	1,1500	107,18
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	19,572

1	2	3	4	5	6
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	39,144
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm de culoare gri, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		582,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	337,792
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	9,199
	26611128006516	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm de culoare gri	m2	1,0150	590,933
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	931,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	4 581,914
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	2,911
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	24,918
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	11,644
		Total			
		Total Pavaj Tip II (Rutier)			
4. Pavaj Tip III (Teren de joaca)					
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		0,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	4,009
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,444
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	0,622
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=100mm	m3		4,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	4,396
	14111222017512	Piatra sparta M400 fr.20-40mm	m3	1,1500	5,106
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,444
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,932
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,865
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t		0,027
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,028
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,008
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2		44,390
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	5,327
	11110001000131 20	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	0,0940	5,216
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,166
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,633
21	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2		11,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	1,332
	2430226101010P 810741	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	2,775
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,555
22	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip),	m2		44,390

1	2	3	4	5	6
		benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	29,741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	3,551
	14121221008803	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,6000	248,584
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8,0000	355,12
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	109,199
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	1,776
		<i>Total</i>			
		Total Pavaj Tip III (Teren de joaca)			
5. Borduri					
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Piatra de bordura RD 100.30.15	m		210,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	31,545
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	109,356
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0450	9,464
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	666,651
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	1,893
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,262
	26661228002817	Piatra de bordura RD 100.30.15	m	1,0050	211,352
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Piatra de bordura RD 100.20.8	m		230,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	27,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,49
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0480	11,064
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	235,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,692
	26661228003218	Piatra de bordura RD 100.20.8	m	1,0050	231,652
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,692
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
6. FAM					
25	TsH91A	Instalarea Banca singulara, pe beton cl.B15	buc		13,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	24,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	5,85
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	63,05
	251320662140	Banca singulara	buc	1,0000	13,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0360	0,468
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,95
26	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi stradal, pe beton cl.B15	buc		14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	6,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	67,90
	2030112931102	Cos de gunoi stradal	buc	1,0000	14,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0840	1,176
	1212121212121	apa	m3	0,1500	2,10
27	TsH91A	Instalarea Topogan, pe beton cl.B15 / k=3 la beton,apa si manopera	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	5,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,35
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,55
	2513206621421	Topogan	buc	1,0000	1,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0360	0,108
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,45
28	TsH91A	Instalarea Leagan, pe beton cl.B15 / k=3 la beton,apa si manopera	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	5,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,35
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,55
	2513206621422	Leagan	buc	1,0000	1,00

1	2	3	4	5	6
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0360	0,108
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,45
29	TsH91B	Instalarea Figurina pe arc, pe beton cl.B15	buc		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	1,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,70
	2030112931123	Figurina pe arc	buc	1,0000	2,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0840	0,168
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,30
		<i>Total</i>			
		Total FAM			
7. Spatii verzi					
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,762
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1,714
31	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		130,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	23,66
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	0,274
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,003
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	0,305
33	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		761,650
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	83,782
34	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		7,620
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	36,728
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	30,175
35	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		7,620
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	5,029
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	2,941
36	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	0,62
37	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	0,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	0,75
	11110001000013 4	Puieti de arbori foiosi, fara balot	buc	1,0400	1,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,002
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	0,04
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	0,04
		<i>Total</i>			
		Total Spatii verzi			
8. Alte lucrari					
38	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj orizontal 1.1.1 d)	m2		20,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	7,695
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	1,823
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	14,782
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	7,088
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	2,309

1	2	3	4	5	6
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,972
39	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj 1.25 Parcare pentru persoane cu dizabilitati	m2		4,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	1,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	0,405
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	3,285
	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	1,575
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,513
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,216
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ø83 m L=3.5 m pe beton C12/15	buc		6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	4,56
	26631021000001 2	Beton C12/15 (M200)	m3	0,1000	0,60
	28111063017948 2	Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ø83 m L=3.5 m	buc	1,0000	6,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc		2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,44
	26151073261058 5	Indicator rutier 5.48.1 (Parcare)	buc	1,0000	2,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,04
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,08
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc		4,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,88
	26151073261051 22	Indicator rutier 6.8.1 (Modul de amplasare a vehicolului in stationare)	buc	1,0000	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	16,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	8,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,08
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,16
43	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc		7,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	15,40
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	7,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	254,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,919
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	7,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,247
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	1,05
		Total			
		Total Alte lucrari			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			

1	2	3	4	5	6
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)