

**Работы водоснабжения район "Genclik" район
АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 7-3-1

Паваре drumului de acces

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)		
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,50
	7129020012800	Pavator	h-om	19,425
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,8275
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,0325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	52,50
	7129020012800	Pavator	h-om	19,425
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	68,8275
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,0325
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,52
Total Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				

Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

