

Cuprins Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
15	Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"	
15.1	Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
15.2	Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	6
15.3	Teren de fotbal	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	11
15.4	Teren de sport multifunctional (Nr.1)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	13
15.5	Teren de sport multifunctional (Nr.2)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	15
15.6	Teren de sport multifunctional (Nr.3)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	17
15.7	Parcare auto	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	19
15.8	Tribune-1200locuri	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	20
15.9	Pista de alergare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	21
15.10	Gard	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	22
15.11	Sistemul de irigare cu aspersoare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	23
15.12	Sistemul de drenare	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	25

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	55,2500
1.2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Depozitarea pe santier)	t	2 661,5000
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6 454,8000
1.4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	55,2500
1.5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100m3	16,1300
1.6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t	2 661,5000
1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	16,1300
1.8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	1 613,0000
1.9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	16,1300
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 2. Talpa fundatiei				
1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	65,7300
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	3 819,5000
1.12	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	10 826,9000
1.13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	445,0000
1.14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	65,7300
1.15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	230,8000
1.16	IzF01D1 K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, in doua straturi. (norma de consum 1kg/m2)	m2	750,0000
TOTAL Capitolul 2. Talpa fundatiei				
Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)				
1.17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	2 274,1900
1.18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	15 576,3200
1.19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Detaliu de ancorare Da1, Da2)	kg	1 054,7200
1.20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	1 300,0000
1.21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	131,3300

1.22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	1 064,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)		
		Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500		
1.23	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	230,1800
1.24	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	8 510,4000
1.25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	1 100,0000
1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	331,8000
1.27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	2 200,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500		
		Capitolul 4. Centura cota -5.100		
1.28	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000
1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	3 388,1600
1.30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	695,0000
1.31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	75,9000
1.32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	700,0000
		TOTAL Capitolul 4. Centura cota -5.100		
		Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100		
1.33	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000
1.34	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	24 309,3400
1.35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	1 278,0000
1.36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	219,5000
1.37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	5 000,0000
		TOTAL Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100		
		Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900		
1.38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000
1.39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	18 714,1100
1.40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	707,4000
1.41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	172,3000
1.42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	1 868,0000
		TOTAL Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900		

		Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450		
1.43	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	199,5900
1.44	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	3 693,6400
1.45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	148,6000
1.46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	26,7000
1.47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	424,0000
		TOTAL Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450		
		Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3		
1.48	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	42,7830
1.49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	42,7830
1.50	IzD03F	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t	42,7830
1.51	IzD04F	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t	42,7830
		TOTAL Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3		
		Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650		
1.52	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	695,9300
1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	961,2000
1.54	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	55,0000
1.55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	13,5000
		TOTAL Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650		
		Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich		
1.56	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm)	m2	1 200,0000
		TOTAL Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich		
		Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC		
1.57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	106,8000
1.58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	106,8000
1.59	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	106,8000
1.60	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu grund polimeric, intr-un strat. (norma de consum 0,35kg/m2)	m2	106,8000
1.61	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane polimerica PVC-P fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	106,8000
1.62	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Parapet	m	150,0000
		TOTAL Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC		
		Capitolul 11. Zidarie		
1.63	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara.	m3	667,6000
1.64	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori	100m2	4,4900
1.65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri	kg	673,5000
		TOTAL Capitolul 11. Zidarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I				
1.1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3	51,1700
1.2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3	51,1700
1.3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	639,6000
1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	639,6000
1.5	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	639,6000
1.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	639,6000
1.7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	639,6000
1.8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	639,6000
TOTAL Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I				
Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3	51,4900
1.10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3	51,4900
1.11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	643,6000
1.12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	643,6000
1.13	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	643,6000
1.14	CG08C adopt.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadex. (Pardosea modulara din PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv marcajul teren baschet, volei, tenis,)	m2	643,6000
TOTAL Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I				
1.15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	2 680,0200
1.16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2 680,0200
1.17	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	2 680,0200
1.18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 680,0200
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 680,0200
1.20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-2 680,0200
1.21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2 680,0200
1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	2 680,0200
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 680,0200

1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2 680,0200
		TOTAL Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I		
		Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II		
1.25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	380,1000
1.26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	380,1000
1.27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	380,1000
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	380,1000
1.29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	380,1000
		TOTAL Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II		
		Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan		
1.30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	1 283,2000
1.31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	1 283,2000
1.32	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-1 283,2000
1.33	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 283,2000
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 283,2000
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 283,2000
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 283,2000
		TOTAL Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan		
		Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea		
1.37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 283,2000
1.38	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2	1 283,2000
1.39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 283,2000
1.40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1 283,2000
1.41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4Bpl, 150x150)	kg	1 283,2000
1.42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	1 283,2000
1.43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	1 283,2000
1.44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	1 283,2000
1.45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	1 283,2000
		TOTAL Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea		
		Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I		
1.46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	3 244,3000
1.47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	3 244,3000
1.48	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	3 244,3000
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 244,3000
1.50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 244,3000
1.51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-3 244,3000
1.52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3 244,3000
1.53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	3 244,3000
1.54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 244,3000
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3 244,3000
		TOTAL Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I		

		Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II		
1.56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	42,2400
1.57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	42,2400
1.58	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	42,2400
1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2400
1.60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv	m2	42,2400
		TOTAL Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II		
		Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I		
1.61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	701,2000
1.62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	701,2000
1.63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-701,2000
1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	701,2000
1.65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	701,2000
1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	701,2000
1.67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	701,2000
		TOTAL Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I		
		Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II		
1.68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	583,0000
		TOTAL Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II		
		Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea		
1.69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	105,9000
1.70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2	105,9000
1.71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	105,9000
1.72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	105,9000
1.73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4Bpl, 150x150)	kg	105,9000
1.74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	105,9000
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	105,9000
1.76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	105,9000
1.77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	57,2000
		TOTAL Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea		
		Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti		
1.78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	171,6000
1.79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	171,6000
1.80	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	171,6000
1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,6000
1.82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,6000
1.83	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-171,6000
1.84	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	171,6000
1.85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	171,6000
1.86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,6000
1.87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	171,6000

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .		
		TOTAL Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti		
		Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan		
1.88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	105,9000
1.89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	105,9000
1.90	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-105,9000
1.91	CF17C	Diverse lucrari strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	105,9000
1.92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	105,9000
1.93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,9000
1.94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	105,9000
		TOTAL Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan		
		Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900		
1.95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 177,3000
1.96	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (90kg\m3, b=150mm), simplu asezate in poduri uscate pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 20 %.	m2	1 177,3000
1.97	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	594,3000
1.98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	594,3000
1.99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	594,3000
		TOTAL Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900		
		Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol		
1.100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2	27,6000
1.101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2	50,4000
1.102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	39,5000
1.103	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	12,2100
1.104	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)	m2	20,5400
		TOTAL Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol		
		Capitolul 2.2. Timplarie. Parter		
1.105	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2	158,4000
1.106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	54,0000
1.107	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)	m2	50,7800
		TOTAL Capitolul 2.2. Timplarie. Parter		
		Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)		
1.108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel	m2	9,3000

		fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exteriora metalica-cu sticla)		
		TOTAL Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)		
		Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada		
1.109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 561,5200
1.110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	1 561,5200
1.111	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală gr.50mm (Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK, Cornier din aluminiu - 1327,5 m.l.)	m2	1 561,5200
1.112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 561,5200
1.113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 561,5200
1.114	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg	15,6200
1.115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 561,5200
		TOTAL Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada		
		Capitolul 4. Pereu		
1.116	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100m3	0,6000
1.117	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	2,0000
1.118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	102,3000
1.119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40 mm, gr.100 mm)	m3	22,5000
1.120	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	225,0000
1.121	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m	150,0000
		TOTAL Capitolul 4. Pereu		
		Capitolul 5. Echipament sportiv		
1.122	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000
1.123	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000
1.124	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000
1.125	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5. Echipament sportiv		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Teren de fotbal

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.3

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	85,6800
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	14 137,0000
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	85,6800
1.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100m3	28,5600
1.5		Argila	m3	2 856,0000
1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t	4 712,0000
1.7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	28,5600
1.8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2 856,0000
1.9	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	28,5600
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 2. Fundatia				
1.10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.20x40)	m3	2 856,0000
1.11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.5x20)	m3	2 856,0000
TOTAL Capitolul 2. Fundatia				
Capitolul 3. Teren de fotbal				
1.12	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale, inclusiv marcajul	100m2	71,4000
1.13	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal. (doar montarea)	buc	2,0000
1.14	Pret de piata	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc	2,0000
TOTAL Capitolul 3. Teren de fotbal				
Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare				
1.15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	26,0000
1.16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	21,5000
1.17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	21,5000
1.18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	13,0000
1.19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	13,0000
1.20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	26,0000
1.21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m	650,0000
1.22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm.	buc	25,0000
1.23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc	1,0000
1.24	SD21A	Montare Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,0000
1.25	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc	16,0000
1.26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa	m	650,0000

		potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.		
1.27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	650,0000
		TOTAL Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.4

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	3,0640
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	3,0640
		TOTAL Capitolul 1. Terasamente		
		Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000
1.7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200
1.8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2	115,0000
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
		Capitolul 3. Imprejmuiri		
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	109,0000
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri		
		Capitolul 4. Teren minifotbal		
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	2,0000
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal		
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Teren de sport multifunctional (Nr.2)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.5

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	3,0640
1.2	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	3,0640
		TOTAL Capitolul 1. Terasamente		
		Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000
1.7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200
1.8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	115,0000
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
		Capitolul 3. Imprejmuiri		
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	109,0000
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri		
		Capitolul 4. Teren minifotbal		
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	2,0000
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal		
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Teren de sport multifunctional (Nr.3)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.6

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	3,0640
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	3,0640
		TOTAL Capitolul 1. Terasamente		
		Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400
1.5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000
1.6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000
1.7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200
1.8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2	115,0000
1.9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000
		TOTAL Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri		
		Capitolul 3. Imprejmuiri		
1.10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000
1.11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	109,0000
1.12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000
		TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri		
		Capitolul 4. Teren minifotbal		
1.13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000
1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000
1.15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000
1.16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000
1.17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000
1.18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000
1.19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc	2,0000
1.20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000
1.21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000
1.22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000
1.23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei și Tenis cu plasă	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4. Teren minifotbal		
		Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000
1.25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000
		TOTAL Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Parcare auto

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.7

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	11,0000
1.2	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1 815,0000
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	11,0000
1.4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	22,0040
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
		Capitolul 2. Acces auto		
1.5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.200 mm)	m3	440,0800
1.6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.200 mm)	m3	440,0800
1.7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	2 200,4000
		TOTAL Capitolul 2. Acces auto		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Tribune-1200locuri

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.8

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	18,0000
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	29,7000
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	29,7000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente		
		Capitolul 2. Fundatia		
1.4	CC01E	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000
1.5	CC01F1	Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	682,9000
1.6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	65,0000
1.7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	2 185,9600
1.8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3	18,0000
		TOTAL Capitolul 2. Fundatia		
		Capitolul 3. Tribuna		
1.9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	24 038,0000
1.10	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	24,0380
1.11	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t	24,0380
1.12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t	24,0380
1.13	CE30B	Scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Dimensiuni 200x40mm, V=54m3)	m2	1 350,0000
1.14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	1 350,0000
		TOTAL Capitolul 3. Tribuna		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Pista de alergare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.9

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Terasamente				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	8,1700
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1 350,0000
1.3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100m3	8,1700
TOTAL Capitolul 1. Terasamente				
Capitolul 2. Pista de alergare				
1.4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	32,6600
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	490,0000
1.6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	4 442,0000
1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	326,6000
1.8	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2	3 266,0000
1.9	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, pe suport existent.	m2	3 266,0000
TOTAL Capitolul 2. Pista de alergare				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Gard

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.10

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	28,0000
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	46,2000
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	46,2000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat				
1.4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,0000
1.5	CC01E	Armatari din otel beton Al fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	109,0000
1.6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2	25,0000
1.7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3	17,9200
1.8	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier	m3	55,0000
1.9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	550,0000
TOTAL 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat				
Capitolul 2.2. Imprejmuiri metalice din otel profilat (L=498,7m)				
1.10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9 165,7400
1.11	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	9,1660
1.12	IzD03F	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t	9,1660
1.13	IzD04F	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t	9,1660
TOTAL Capitolul 2.2. Imprejmuiri metalice din otel profilat (L=498,7m)				
Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard				
1.14	CO06B2 adopt.	Imprejmuiri (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit (61buc), fixat pe stalp L-2,5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac (62buc) si elemente de fixare standarte vopsite (186buc), montati la 2,5 m distanta interax, cu fixare in beton (V=2,5m3).	m	153,0000
TOTAL Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Sistemul de irigare cu aspersoare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.11

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	26,0000
1.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	21,5000
1.3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	21,5000
1.4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	13,0000
1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	26,0000
1.6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	26,0000
TOTAL Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
1.7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m	650,0000
1.8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 20 mm.	buc	25,0000
1.9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc	1,0000
1.10	SD21A	Montare Aspersion rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,0000
1.11	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc	16,0000
1.12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	650,0000
1.13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	650,0000
TOTAL Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
2.1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Controler exterior)	buc	1,0000
2.2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Electrovana 1 1/2")	buc	2,0000
2.3	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,0000
2.4	IA41A	Reductor de presiune pentru electrovana	buc	2,0000
2.5	AcB06A	Montarea boxa pentru electrovana	buc	2,0000
2.6	IC46A	Distribuitoare - ramificatoare, montate pe sustinator gata confectionat 40 mm	buc	1,0000
2.7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Sensor de ploaie)	buc	1,0000
2.8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m	0,2000
2.9	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	20,0000
TOTAL Capitolul 2.1. Lucrari de montare				

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 3.1. Utilaj				

3.1	Pret de piata	Controler exterior	buc	1,0000
3.2	Pret de piata	Electrovana 1 1/2"	buc	2,0000
3.3	Pret de piata	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc	2,0000
3.4	Pret de piata	Boxa pentru electrovana	buc	2,0000
3.5	Pret de piata	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc	1,0000
3.6	Pret de piata	Sensor de ploaie	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 3.1. Utilaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrari privind constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Obiectul: Sistemul de drenare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 15.12

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	1,2000
1.2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	36,5000
1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	60,0000
1.4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	120,0000
1.5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	120,0000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
Capitolul 2. Tevi de drenaj				
1.6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm.	m	340,0000
1.7	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm.	m	450,0000
TOTAL Capitolul 2. Tevi de drenaj				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.