

**Sistemul de alimentare cu apa a
satelor Izvoare si Valea Norocului,
comuna Izvoare, raionul Singereni
(Etapa I. Satul Izvoare).**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-4
Statia de tratare. TH**

(denumirea lucrării)

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Valoarea utilajului | | |
| 1 | Pret de piata | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container LxLxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. | set | 1,0000 |
| | 2913127334100 | Statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7)sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container LxLxl (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. | set | 1,0000 |
| Total | | | | |
| Chletuieli de depozitare | | | | |
| Total Valoarea utilajului | | | | |
| | | 2. Montarea utilajului | | |
| 2 | Pret de piata | Montare statie de tratare/clorinare cu hipoclorit de sodiu cu debitul maxim, Q=10 m3/h, complet echipata care | set | 1,0000 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|--------|---------|
| | | contine: 1) rezervor de stocare a hipocloritului din material plastic rezistent la actiunea agentilor chimici, V=100 l; 2) debitmetru cu impulsuri DN=40 mm; 3) pompa dozatoare KMS1802, Q=2 l/h; 4) injector de clor; 5) analizator de clor; 6) panou de automatizare; 7) sistem de incalzire; 8) sistem de ventilare; 9) container LxLxI (3,0 x 2,0 x 2,5 m); 10) chiuveta pentru spalarea ocjilor; 11) etc. | | |
| | 8281010021510 | Lacatus M.U. | h-om | 59,0000 |
| Total | | | | |
| CAS | | | | |
| Cheltuieli directe | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiu de deviz | | | | |
| Total Montarea utilajului | | | | |
| | | 3. Lucrari de constructie | | |
| | | 3.1. Lucrari de terasament | | |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1200 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,2460 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,6000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7920 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,3100 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,1891 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3177 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm | m3 | 12,2000 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------|---------|
| | | grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7820 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) | m3 | 12,2000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,1500 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,2200 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 0,4000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1240 |
| Total | | | | |
| Total Lucrari de terasament | | | | |
| 3.2. Lucrari exterioare | | | | |
| 9 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet de apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=1") | buc | 2,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| | 2913124503150 | Robinet apa tip FI-FI cu sfera si fluture, D=1" | buc | 2,0000 |
| 10 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm) | buc | 2,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1600 |
| | 2523156713803 | Adaptor flansa, D=63 mm x 50 mm | buc | 2,0600 |
| 11 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare intarita, D=90 mm x 1") | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|--------|
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
| | 25231567129 | Piesa de bransare intarita, D=90 mm x 1' | buc | 1,0300 |
| 12 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Piesa de bransare intarita, D=63 mm x 1") | buc | 1,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
| | 25231567131 | Piesa de bransare intarita, D=63 mm x 1' | buc | 1,0300 |
| 13 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Racord compresiune FE, D=25 mm x 1") | buc | 4,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,3200 |
| | 2523156000111 | Racord compresiune FE, D=25 mm x 1" | buc | 4,1200 |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=50 mm - 40 mm) | buc | 2,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7800 |
| | 2523156713821 | Reductie din fonta cu flanse, D=50 mm - 40 mm | buc | 2,0000 |
| | 2513736603 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,0200 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,0000 |
| 15 | IC44C k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm) | buc | 3,0000 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7800 |
| | 2722103310000 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm | m | 0,6000 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1440 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,0840 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0720 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,7704 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0043 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0011 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0004 |
| 16 | IC44C k=0.4 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm. (Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=110 mm) | buc | 8,0000 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0800 |
| | 2722103310000 | Piesa de trecere din PVC, L=200 mm D=160 mm | m | 1,6000 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3840 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2240 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1920 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,0544 |
| | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0115 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0029 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm). | m | 36,0000 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,2960 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6480 |
| | 25212167125 | Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm | m | 36,1080 |
| | 2513206621500 1 | Banda de avertizare | m | 38,8800 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,4400 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,4400 |
| 18 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm). (Exclus piese de legatura) | m | 6,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2200 |
| | 2521216700500 | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm | m | 6,4260 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0060 |
| 19 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. | m3 | 3,9000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 26,3250 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,2710 |
| | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,7877 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,4750 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0396 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,0530 |
| | 2664102101126 | Var | kg | 0,4354 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 7,2150 |
| 20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. КИД 15 | buc | 3,0000 |
| | 26611264331 | Placi prefabricate pentru camine КИД - 15 (0,38 m3) | buc | 3,0000 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KI 15-6 | buc | 3,0000 |
| | 26611264332 | Placi prefabricate pentru camine KI 15-6 (0,26 m3) | buc | 3,0000 |
| 22 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KI 15-9a | buc | 3,0000 |
| | 26611264333 | Placi prefabricate pentru camine KI 15-9a (0,31m3) | buc | 3,0000 |
| 23 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KI 1-15-1 | buc | 3,0000 |
| | 26611264335 | Placi prefabricate pentru camine KI 1-15-1 (0,27 m3) | buc | 3,0000 |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. KI 1-0-1(0,02 m3) | buc | 3,0000 |
| | 2661126433091 1 | Inel de reazem KI 1-0-1(0,02 m3) | buc | 3,0000 |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. KI 7-3 (0,06 m3) | buc | 3,0000 |
| | 2661126433092 2 | Inel de reazem KI 7-3 (0,06 m3) | buc | 3,0000 |
| 26 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,1200 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,8752 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,6592 |
| | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4624 |
| | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1466 |
| | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0868 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1805 |
| | 2651122100402 2 | Ciment M-400 | kg | 0,9023 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1168 |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KI 1-10 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| | 2661126433101 0 | Placi prefabricate pt. camine KI 1-10 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | 3,0000 |

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| | | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3) | | |
| | 2661126433101 1 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3) | buc | 3,0000 |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| | 2661126433101 4 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 30 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. KИO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| | 2661126433091 1 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 31 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 – 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil | buc | 4,0000 |
| | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 | buc | 4,0000 |
| 32 | Pret de piata | Consum de metale pentru constructia scarilor | kg | 68,2600 |
| | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 68,2600 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor) | t | 0,0700 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4508 |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,5460 |
| | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,2730 |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0385 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1365 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0683 |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) | m3 | 0,8000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7920 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,9200 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0800 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - | h-ut | 0,3360 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|------|---------|
| | | 200 kg | | |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) | m3 | 0,8000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,7600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
| | 2663102100000 | Beton, marca B 20 | m3 | 0,8323 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0812 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4800 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2000 |
| Total | | | | |
| Total Lucrari exterioare | | | | |
| 3.3. Lucrari interioare | | | | |
| 36 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PEID100, 90 grade D=25 mm) | buc | 14,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,1200 |
| | 25231570 | Cot compresiune PEID100, 90 grade, D=25 mm | buc | 14,4200 |
| 37 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, 90 grade, D=50 mm) | buc | 2,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| | 2523156721015 | Cot PVC, 90 grade, D=50 mm | buc | 2,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
| 38 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, 90 grade, D=110 mm) | buc | 2,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 |
| | 2523156721110 | Cot PVC, 90 grade, D=110 mm | buc | 2,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1400 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Teu redus PVC, D=110 x 50 mm) | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|--|------|---------|
| | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
| | 2523156721016 | Teu redus PVC, D=110 x 50 mm | buc | 1,0000 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 40 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune, D=25 mm) | buc | 3,0000 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
| | 2523156713811 | Mufa compresiune, D=25 mm | buc | 3,0900 |
| 41 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm) | m | 18,0000 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6480 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3240 |
| | 25212167125 | Conducta PE 100, PN 10, SDR 17, D=25 mm | m | 18,0540 |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm) | m | 3,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
| | 2521216717050 | Conducta din PVC. SN4, SDR41, D=50 mm | m | 3,0900 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
| 43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm) | m | 3,0000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 |
| | 2521216717110 | Conducta din PVC, SN4, SDR41, D=110 mm | m | 3,0900 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| Total | | | | |
| Total Lucrari interioare | | | | |
| Total | | | | |
| CAS | | | | |

| |
|---|
| Cheltuieli de transportare |
| Cheltuieli de depozitare |
| Cheltuieli directe |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |

| |
|-------|
| Total |
|-------|

**Total deviz:
Inclusiv salariu**