

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria s. Cazaclia
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Cazaclia
3. Obiectul achizițiilor: «Реконструкция дороги по переулку В. Чанаяв с. Cazaclia r-ul Ciadir-Lunga (710-DA) Etapa II»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Construcția drumului L-0.213km»
5. Deviz Local: 2-2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Подготовительные работы				
1	DD52D	Dezasamblarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2 (Разборка временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2) *Демонтаж плит с загрузкой на авто	100 m3	1,79
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,49
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	27,10
2.	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	0,55
3.	2940340004217	Masina de udat si de spalat 6000 l	h-ut	0,72
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(inclusiv fundatiei si bordurilor)(H=3cm)	m3	8,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,80
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,15
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kq	h-ut	6,20
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,20
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка основания из щебня H-8cm)	m3	22,00
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,15
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,53
2.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,30
3.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,30
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка мусора) Погрузка старого щебня	100 m3	0,30
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,78
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km щебня и демонтированных плит	t	397,00
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,19
6	CP51B K=0.5	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Плиты ленточных фундаментов, уложенных на готовое песчаное, гравийное и щебеночное основание, весом до 1,5 т. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту) K=0.5 Разрузка плит и складирование их Element prefabricat = 0	buc	145,00 (Kr=0,50)
1.	7136080025001	Montator	h-om	56,19
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,52
1.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	17,40
2. Земляные работы				
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2(Разработка грунта выемки (в том числе корыта)бульдозером	100 m3	4,10

1	2	3	4	5
		с перемещением на 20м)		
1.	2952260003553	<i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>	h-ut	11,23
8	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	4,10
1.	2952260003553	<i>Buldozer pe senile pina la 65-80 CP</i>	h-ut	6,60
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Погрузка грунта)	100 m3	4,10
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	9,22
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	533,26
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	12,37
3. Дорожная одежда				
3.1. Дорожная одежда				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка верха зем. полотна мех. способом (90%))	100m2	10,55
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	1,99
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную (10%))	100m2	1,17
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	6,90
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) (Strat de nisip conform SR-EN 13242+1 h-10cm)	m3	117,20
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	43,36
1.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	27,19
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	153,65
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	17,93
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	2,70
3.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	5,63
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) conform SM SR EN 13242+A1 h-15 cm	m3	175,80
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	105,48
1.	1411122201646	<i>Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	35,69
2.	1411122201672	<i>Piatra sparta LA30, fr.31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1</i>	m3	214,30
3.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	26,37
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	7,38
2.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	45,36
3.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	2,64
15	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica((Щебеночная смесь обработанная цементом C5/6 h-15cm))	m3	175,80
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	126,58
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	28,13
1.	14213022004641	<i>Щебеночная смесь обработанная цементом C5/6</i>	m3	176,33
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	20,22
3.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	126,58
1.	2952240004005	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf</i>	h-ut	13,54
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	12,66
3.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,70
4.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	13,54
5.	2952240005000	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp</i>	h-ut	13,54
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6,	m2	1 172,00

1	2	3	4	5
		rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm((Pavaj vibropresat (200x100x80) (серая)) *Брусчатка заказчика		
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	679,99
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	18,52
1.	26611128006552, 8	<i>Placi din beton, pentru trotuare -20x10x8cm</i>	m2	1 189,58
2.	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	kg	1 875,20
3.	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	kg	9 223,64
4.	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	m3	5,86
5.	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	m3	50,16
6.	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	buc	23,44
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32 conform SR-EN 13242-A:2008 h -10cm)	m3	17,30
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	5,19
1.	1411122201679	<i>Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32mm</i>	m3	21,97
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,73
2.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	3,77
3.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,09
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm(БР100.30.18 на бетонном основании бетон C16/20) *Бордюры заказчика	m	432,00
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	64,80
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	190,08
1.	266310210000225 0	<i>Beton C16/20</i>	m3	19,44
2.	266628200285	<i>Bordura beton pentru trotuare dimensiuni (БР100.30.18)</i>	m	434,16
3.2. Тротуары				
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului(Устройство дорожного корыта полукорытного профиля глубиной до 23см мехспособом)	100 m3	0,46
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,97
20	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului доработка вручную	m3	4,60
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	15,92
21	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка грунта)	100 m3	0,46
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,20
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	60,10
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,39
23	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242-A;2008 - h-12cm)	m2	201,00
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	51,46
1.	14111222016601	<i>Piatra sparta 20-40 mm</i>	m3	34,97
2.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	4,02
1.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	2,93
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	1,11
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm((Pavaj vibropresat (200x100x60) (серая)) *Брусчатка заказчика	m2	201,00
1.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	116,62
2.	9310060019922	<i>Muncitor deservire</i>	h-om	3,18
1.	26611128006551, 6	<i>Placi din beton, pentru trotuare -20x10x6cm</i>	m2	204,02
2.	2651122100027	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)</i>	kg	321,60

1	2	3	4	5
3.	2651122100442	<i>Ciment portland M400 saci, (pentru strat)</i>	kg	1 581,87
4.	1421102200546	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)</i>	m3	1,00
5.	1421102200547	<i>Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)</i>	m3	8,60
6.	2881116002701	<i>Disc pentru taiat placi</i>	buc	4,02
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton(Устройство бетонных поребриков БР100.20.8 на бетонном основании C16/20) *Бордю́р заказчика	m	200,00
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	24,00
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	36,00
1.	266310210000225 0	<i>Beton C16/20</i>	m3	4,00
2.	26661228003252	<i>Bordura beton pentru trotuare dimensiuni--БР100.20.8</i>	m	201,00