

Obiectivul: Lucrări de reparație la acoperișul I.P. Școlii de Artă "Maria Bieșu" din or. Ștefan Vodă

Obiectul: Acoperiș

Devizul: Lucrari de reparație

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.3

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RplzC48D1	Desfacerea captuseliilor de sustinere si protectie a masei izoizante.	m2	560,000
2	RplzC17A	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T in grosime medie de 0,5 cm.	m2	28,000
3	RplzC22B aplicativ	Strat de protectie la termoizolatii, executat cu un strat de pinza bitumata - GEOTEXTIL se exclude topitor, muncitor deservire, lemne de foc, bitum	m2	560,000
4	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii din PVC pe suprafete orizontale se exclude grund, autonivelant, plinte, clei pentru plinte, aspirator, muncitor deservire k (manoapea) = 0,5	m2	478,000
5	CG49A aplicativ	Executarea acoperirii din PVC pe suprafete orizontale se exclude grund, autonivelant, plinte, clei pentru plinte, aspirator, muncitor deservire k (manoapea) = 0,5	m2	82,000
6	RplzC24A aplicativ	Intarirea si ermetizarea marginilor cu profil metalic (прижимной рейки)	m	284,000
7	RplzC24A aplicativ	Montarea profilului din PVC	m	99,000
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Капельник из оцинкованной стали).	m	98,000
9	CE24E	Montarea aeratorului (Установка аэраторов)	buc	8,000
10	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	7,000
11	TrI1AA08B3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare	t	7,000

Proiectant:

