

Obiectivul: R-ul Cimislia

Obiectul: or. Cimislia

Devizul: Gradinita Bogdanovca Veche

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.3.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Bloc sanitar Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,6000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,3200
3	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei cu decapant la pereti	m2	34,3600
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	14,8300
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	27,0300
6	RpCM33G	Demontarea pervazurilor	m	3,2000
7	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi.	buc	2,0000
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000
9	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l. (Демонтаж бойлера)	buc	1,0000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1. Dormitor Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Tavan		
11	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. (Подвесной потолок из пластиковой вагонки)	m2	14,6500
12	CG09A Aplicativ	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . (Baghete la tavan)	m	24,8500
		TOTAL Capitolul 1.2. Tavan		
		Capitolul 1.3. Pereti si glafuri		
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	11,3000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,8200
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,8200
16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	36,8200
17	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m	13,5000
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,8200
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,8200
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	36,8200
		TOTAL Capitolul 1.3. Pereti si glafuri		
		Capitolul 1.4. Timplarii		
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,3200
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,8000
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	3,2000
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	3,2000
		TOTAL Capitolul 1.4. Timplarii		
		Capitolul 1.5. Electricitate		
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.	buc	1,0000
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. LED	buc	3,0000

		24W		
		TOTAL Capitolul 1.5. Electricitate		
		Capitolul 1.6. Сантех работы		
27	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Унитаз детский)	buc	2,0000
28	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душ поддон 900x900мм)	buc	1,0000
29	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. - установка ранее демонтированного бойлера (Fara pret)	buc	1,0000
30	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. - установка ранее демонтированных умывальников (Fara pret)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Сантех работы		
		Capitolul 2. Grupa Capitolul 2.1. Timplarii		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,5300
32	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	16,9500
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2300
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2300
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	4,2300
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2300
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,2300
38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,5300
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	4,8000
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	4,8000
		TOTAL Capitolul 2. Grupa Capitolul 2.1. Timplarii		
		Capitolul 3. Dormitor 3.1. Timplarii		
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,5300
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	16,9500
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2300
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	4,2300
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele a glafurilor	m2	4,2300
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,2300
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	4,2300
48	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	9,5300
49	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	4,8000
50	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu.	m	4,8000
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor 3.1. Timplarii		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.