



## Lista lucrărilor și cantităților

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		<b>1. Capitolul 1. Desfacere</b>			
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	148,000	
		<b>2. Capitolul 2 .Pardosele</b>			
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	450,800	
3	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  Gresie 80*80, antialunecare, 2 culori, alb/negru – șah (mostrele gresiei se vor discuta cu operatorul economic învingător)	m2	445,000	
4	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (aceiași gresie)	m	148,000	

Conducătorul grupului de lucru

Pavel Florea