



Aprobat:

Pretorul sectorului Buiucani

Vadim Brînzaniuc

2020

Caiet de sarcini

Lucrări de reparație a acoperișului sediului Preturii

Buiucani din str. Mihai Viteazul 2, mun. Chisinau

Nº crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Reparata acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla a parapetului , cosurilor de fum si la incaperia tehnica	m2	45,270
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	74,270
3	RpCE40 A k=0,3	Desfacerea hidroizolatiilor, lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui- Arderea si curatire strat de protectie (обжигание и очистка поверхности)	m2	244,990
4	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la parapete, cosurile de fum si peretii si parapet incaperi tehnica sub hidroizolari	m2	74,270
5	CG24C	Scafe cu latimea de maxim 25 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, la imbinarile stratului de suport acoperis cu cosurile de ventilare, parapete si incaperile tehnice la acoperis	m	239,500
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti cosurilor de fum, preparare manuala a mortarului	m2	32,200
7	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculita fin in vederea redactionarii apei	m2	16,000
8	CA07B	Prepararea si turnarea betonului sub suportul antenei montate pe acoperis pentru redactionarea apei grosime 7 cm	m2	8,000
9	IzF50A. aplic.	Nivelarea suprafetelor cu bitum avind denivelari de la 1 la 5 mm dupa arderea si curatarea stratului de protectie.	m2	155,000
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat- Praimer pe suprafetele tencuite	m2	82,510
11	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat) Bipoli ЭПП	m2	244,990
12	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat) Bipoli ЭКП.	m2	244,890

1	2	3	4	5
13	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- imbinari la parapete , cosuri de fum si incaperea tehnica (I - strat) Bipoli ЭПП	m2	78,230
14	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- imbinari la parapete , cosuri de fum si incaperea tehnica (II - strat) Bipoli ЭКП	m2	78,230
15	RpCE18 B	Etansarea suplimentara pe confur la marginea hiroizolarii cu mastic bituminos	m	233,800
16	RCsE26 A	Aeratore pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera la acoperisuri, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (Аератор для сообщения диффузных слоев с атмосферой , включая сопряжение однослойной гидроизоляции d=50 мм на крышах,)	buc	18,000
17	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm- Hidroizolarea in jurul tevilor di armaturilor ce ese din acoperis	buc	39,000
18	CL18A	Confectii metalice de suport ventilator acoperis	kg	16,000
19	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90	buc	2,000
20	CE23D	Glaguri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Confectii din tabla la parapetul cladirii cu latimea desfasurata - 890 mm	m	10,000
21	CE23D	Glaguri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Confectii din tabla la parapetul incaperii tehnice cu latimea desfasurata - 700 mm	m	24,930
22	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea ventilatorului cu suprafata de 1 m ²	buc	2,000
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre-moloz provenit de la demolari si desfaceri	t	8,000
24	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km- moloz provenit de la demolari si desfaceri	t	8,000

Şef, secţia urbanism şi arhitectură

Alexei Balan