

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Procuratura Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a încăperilor in Procuratura raionului Anenii Noi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de reparații interioara		
		1.1. Tavane		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	140,1500
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	140,1500
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	140,1500
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	140,1500
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	140,1500
6	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilico-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidărie pe glet existent, executate manual	m2	140,1500
7	CK18C	Montarea baghetelor din PVC	m	122,0000
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	230,5000
		1.2. Pardoseli		
9	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândura, dulapi, etc.	m2	140,1500
10	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	18,5400
11	RpCE25A	Plasa de rabbit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro- sau termoizolatii pe rețea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru susținerea izolației termice și a tencuielilor respective, inclusiv mustățile din sirma zincata de 2 mm	m2	250,5600
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	312,3000
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact " intr-un strat, la pardoseli	m2	312,3000

1	2	3	4	5
		interioare		
14	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	171,5000
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	152,0000
16	CG36B	Pardoseli din placi laminat montare pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curățarea, in încăperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	177,3000
		1.3. Pereți		
17	RpCO56C	Demontări: căptușeli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, uși, etc.	m2	45,5000
18	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela si curățirea cărămizilor	m3	6,5000
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2	60,4100
20	IzF54A	Termoizolarea exterioara a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala	m2	36,5000
21	CF54B	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	768,4000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	768,4000
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Pentru rosturi la Ghips carton	m2	768,4000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	768,4000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	768,4000
26	CF62A	Acoperire decorativa) a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor (Structura la decorativa va fi aleasa de catre beneficiar)	m2	768,4000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	768,4000
28	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,2600
29	CI04I	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau	m2	60,4100

1	2	3	4	5
		lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)		
30	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
		1.4. Tâmplarii din lemn		
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)	m2	36,0800
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,8000
35	CK03A	Usi din lemn montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (inclusiv si lacatul)	m2	32,2800
36	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel	m2	10,2000
		1.5. Scara (Perila din INOX)		
37	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	22,6000
		1.6. Electricitatea		
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	55,0000
39	RpEE24A	Demontarea intreruptoare,	buc	15,0000
40	RpEE24A	Demontarea a prize	buc	35,0000

1	2	3	4	5
41	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	18,0000
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,0000
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGngLS 3*2,5mm	m	850,0000
44	RpED01A2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGng LS 3*1,5mm	m	550,0000
45	RpED01B	Montarea cablurilor INTERNET	m	850,0000
46	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,	buc	15,0000
47	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	35,0000
48	RpEE03B	Montarea prizelor de INTERNET	buc	12,0000
49	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat 600*600 LED	buc	55,0000
50	RpEA02B	Montarea tubului gofrat cu tros d=16mm	m	550,0000
51	RpEA02B1	Montarea tubului gofrat cu tros d=20mm	m	850,0000
52	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,0000
53	08-03-526-1	Automat la 20 A	buc	7,0000
54	08-03-526-2	Automat 16 A	buc	5,0000
55	08-03-526-6	Automat pina la 25 A	buc	1,0000
		1.7. Lucrari diverse		
56	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,0000
57	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,0000

Adjunctul Procurorului General

Iurii GARABA