

**„Реконструкция бывшей начальной школы
под социальный центр” с. Бешиоз, р. Чадыр-Лунга**

Lista Cantităților de Lucrări
/ Внутренние общестроительные работы /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 5.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1 Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	446,28		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.5см.	m3	22,31		
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки ВР-3 100x100x3)	m2	446,28		
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	446,28		
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную плёнку в с/у	m2	240,95		
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	210,47		
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных	m2	5,21		

1	2	3	4	5	6	7
		полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)				
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	234,88		
9	IzF03A2при м	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей дифузионной пленкой ЕСО В 55 г/м2, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	47,88		
10	CN53Aпри м.	Грунтовка поверхностей полов - "Бетоноконтакт"	m2	470,69		
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60	m2	470,69		
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2	46,34		
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 10 см по стенам, на клею, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) *норма расхода клея 0,405 на м.п.	m	269,80		
		Total			Lei	
		1.2 Стены				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	1 457,07		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	1 457,07		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-	m2	1 457,07		

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором M 100-T для затирки, известково-цементным раствором M 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором M 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	1 457,07		
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	314,95		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 142,12		
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	1 149,62		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	1 149,62		
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	114,96		
		Total	Lei			
		1.3 Перегородки				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de	m2	298,08		

1	2	3	4	5	6	7
		10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы)				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2	575,32		
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	142,26		
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм. по узкой малярной сетке на стыках	m2	433,06		
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0	m2	-433,06		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	433,06		
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2	433,06		
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы -	kg	4,33		

1	2	3	4	5	6	7
		добавление красителя, водонепроницаемого материала)				
31	СК11С	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2	6,72		
32	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,55x2,2м - 1шт. вмонтировать в металлопластик.перегородку.	m2	3,41		
		Total			Lei	
		1.3 Проемы				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконных блоков) 1,65x2,35м. -1 шт. (пом.№3)	m2	3,88		
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 - 0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05.	m3	3,44		
35	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55x2,2м - 2шт. (пом.№3, 14)	m2	6,82		

1	2	3	4	5	6	7
36	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55x0,95м. (пом.№3)	m2	1,47		
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9x2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8x2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9x2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0x2,1м - 2,1м2) - 22 двери	m2	40,11		
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из металопласта с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с открыванием 0,8x0,8 -2 шт. (пом.№5)	m2	1,28		
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом.№3, 5, 14.	m2	8,84		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтат")	m2	119,32		
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм.	m2	119,32		
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-119,32		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0				
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	119,32		
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2	119,32		
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком	m2	0,96		
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголочки) для окон или дверей из алюминия)	m	409,40		
47	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, бшт по 3,6м.	m	21,60		
48	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m	81,81		
		Total			Lei	
		1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания	m3	1,41		
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte	m2	13,32		

1	2	3	4	5	6	7
		si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клею (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая	m2	6,80		
52	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	8,00		
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованые, на лестницах или балконах, включая поручни) Поручни из трубы d40мм	kg	21,11		
		Total	Lei			
		1.6. Потолки				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	727,50		
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi asoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей) (пом.№10 - 31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт.=14,52м2.)	m2	61,57		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - "Бетоноконтакт")	m2	665,93		
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5	m2	665,93		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe	m2	665,93		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)				
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2	665,93		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări
/ Внутренние сантехнические работы /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 5.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренний водопровод				
1	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc	14,00		
2	SB09Априм	Врезка в сущ.сеть водопровода из ПЕ d32мм.	buc	1,00		
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Вентиль проходной d32 ппр Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00		
4	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25 мм) Труба ППР PN10 d25мм	m	101,80		
5	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм) Труба ППР PN10 d16мм	m	57,66		

1	2	3	4	5	6	7
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") Смесители с настенным душем	buc	6,00		
7	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник "Тюльпан" полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	11,00		
8	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 60 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	1,00		
9	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Вертикальный бойлер, установленный на пол или стену, емкостью 30 л, включительно, на 1,5 кВт)	buc	5,00		
10	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc	2,00		
11	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Установка полотенцедержателя (полотенцесушителя) никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 2 креплениях) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02	buc	6,00		
		Total	Lei			
		2. Внутренняя канализация				
12	RCsU05G1	Executarea strapungerilor pentru	buc	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)				
13	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных полов под прокладку труб канализации 14,55x0,2x0,2м	m3	0,58		
14	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	43,62		
15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	58,88		
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Тройник ПЕ 100x100x100	buc	7,00		
17	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Угол ПЕ d100, 90 град.	buc	3,00		
18	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части	buc	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм) Переход ПЕ 100x50				
19	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Тройник d 50x50x50мм	buc	9,00		
20	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) Угол ПЕ d 50, 90град.	buc	5,00		
21	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типаS) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05	buc	6,00		
22	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	9,00		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări */ Электромонтажные работы /*

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 5.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x16-1x25 mm ² (Прокладка электрокабелей АВВГ 5x16мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная - ввод к щитку)	m	16,00		
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x1,5-1x10 mm ² (Прокладка электрокабелей АВВГ 5x10мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения)	m	10,00		
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pînă la 16 mm ² (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3x1,5мм ² , в гофротрубе d18мм)	m	400,00		
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pînă la 16 mm ² (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм ²)	m	180,00		
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,15		
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,31		
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, спаренная	100 buc	0,53		
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконоом лампой	100 buc	0,51		
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,14		
10	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных)				
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc	1,00		
12	08-02-370-1	Щиток освещения на 12 ячеек	buc	3,00		
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3P-C-63, 1P-B-10, 1P-C-10	buc	25,00		
14	08-03-525-2прим.	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 6-16	buc	4,00		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări */ Наружная канализация /*

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 5.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Траншея и трубопровод				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под траншею 50,53x1,0x0,6м.	100 m3	0,37		
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка местного песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную) *Песчанное основание для укладки трубопровода в земле, засыпка снизу и сверху трубы по 10см. 60,89x0,3x0,6м	m3	10,96		
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 160 мм) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,00	m	60,89		
4	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям землей после выкапывания, на средней почве) Обратная засыпка траншей с послойным уплотнением	m3	25,57		
5	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Тройник ПВХ d 160x160x160мм	buc	2,00		
6	SB09G	Piesa de legatura din material plastic	buc	3,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм) Угол-переход ПВХ d160x110мм				
		Total	Lei			
		2. Колодцы (на одно ж/б кольцо) d=1,0м - 2шт.				
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ковш (50 см) под кольца колодцев	100 m3	0,11		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня t=10см. под основание колодцев)	m3	0,64		
9	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Бетонное основание под колодцы толщ. 10см.	m3	0,64		
10	IzF04Априм	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) Наружная гидроизоляция ж/б колец	m2	3,28		
11	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство колодца сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	0,48		
12	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы колодца сборных железобетонных	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) колодцы на 2 кольца - 2шт.				
13	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям землей после выкапывания, на средней почве) обратная засыпка пазух колодца с послойной трамбовкой	m3	1,00		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de de viz	%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări

/ Мебель и оборудование /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 5.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика (общая)				
1	Pret de piata	Шкаф ввода	buc	1,00		
2	Pret de piata	Щит освещения на 12 ячеек	buc	3,00		
3	Pret de piata	Автомат трёхполюсный ЗР-С-63	buc	1,00		
4	Pret de piata	Автомат однополюсный 1Р-В-10	buc	18,00		
5	Pret de piata	Автомат однополюсный 1Р-С-10	buc	6,00		
6	Pret de piata	УЗО ЗР-6-16	buc	1,00		
7	Pret de piata	УЗО 1Р-6-16	buc	3,00		
		Total	Lei			
		2. Кухня				
8	Pret de piata	Плита газовая	buc	1,00		
9	Pret de piata	Электрошкаф	buc	1,00		
10	Pret de piata	Стол�ы разделочные	buc	3,00		
11	Pret de piata	Набор кухонной посуды	buc	1,00		
12	Pret de piata	Шкаф для посуды	buc	1,00		
13	Pret de piata	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,00		
14	Pret de piata	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,00		
		Total	Lei			
		3. Столовая				
15	Pret de piata	Стол�ы пластиковые	buc	10,00		
16	Pret de piata	Стулья пластиковые	buc	40,00		
		Total	Lei			
		4. Комната отдыха (в жилом блоке)				
17	Pret de piata	Диван	buc	2,00		
18	Pret de piata	Стулья мягкие	buc	15,00		
19	Pret de piata	Телевизор	buc	1,00		
20	Pret de piata	Журнальный столик	buc	1,00		
		Total	Lei			
		5. Жилые помещения				
21	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc	12,00		
22	Pret de piata	Кровать	buc	12,00		
23	Pret de piata	Тумба прикроватная	buc	12,00		
24	Pret de piata	Табурет	buc	12,00		
		Total	Lei			
		6. Кабинет администрации				
25	Pret de piata	Шкаф для одежды	buc	1,00		
26	Pret de piata	Шкаф для документов	buc	1,00		
27	Pret de piata	Компьютерный стол	buc	2,00		
28	Pret de piata	Офисное кресло	buc	2,00		
29	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc	2,00		
30	Pret de piata	Принтер (А4)	buc	1,00		
		Total	Lei			
		7. Мед. кабинет				
31	Pret de piata	Шкаф аптечный	buc	1,00		
32	Pret de piata	Шкаф для верхней одежды и с отсеком	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		для канцелярии				
33	Pret de piata	Кушетка медицинская	buc	1,00		
34	Pret de piata	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,00		
35	Pret de piata	Бактерицидная лампа	buc	1,00		
36	Pret de piata	Ростомер напольный	buc	1,00		
37	Pret de piata	Весы электронные	buc	1,00		
38	Pret de piata	Ширма на колёсиках	buc	1,00		
39	Pret de piata	Бикса 3-х литр.	buc	1,00		
40	Pret de piata	Бикса 6-ти литр.	buc	1,00		
41	Pret de piata	Холодильник для медикаментов	buc	1,00		
42	Pret de piata	Компьютерный стол/письменный	buc	2,00		
43	Pret de piata	Офисное кресло	buc	1,00		
44	Pret de piata	Стулья	buc	2,00		
45	Pret de piata	Компьютер/ноутбук	buc	1,00		
46	Pret de piata	Принтер (A4)	buc	1,00		
47	Pret de piata	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,00		
48	Pret de piata	Инвалидное кресло	buc	1,00		
49		Ходунки усиленные IS-6001	buc	3,00		
		Total			Lei	
		8. Оборудование для с/у				
50	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л.	buc	1,00		
51	Pret de piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л.	buc	5,00		
		Total			Lei	
		Cheltueli de pozitare	1,2%			
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)