

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Construcția fântinii arteziene cu turn de apa si rețelele de apeduct in s. Schinoasa, com Tibirica, r-ul Calaras.**

PG Platforma A.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol vegetal)	100 m3	2,0000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	320,0000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3	0,5000
4	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=2,0000	100 m3	0,5000
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,5100
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 361,6000
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Nivelarea terenului)	100 m3	9,0100
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe	100 m3	9,0100

1	2	3	4	5
		o urma		
		1.2. Imbracamintea rutiera		
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	21,6000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,2000
11	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=9,0000	100m2	1,2000
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Bancheta din pietris)	100m2	1,0500
13	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,0000	100m2	-1,0500
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,2400
15	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,0000	100m2	0,2400
		1.3. Rigole de scurgere		
16	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,5000
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,5000
18	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	12,0000
		1.4. Inverzirea		

1	2	3	4	5
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,2000
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	2,6000
21	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,4500
22	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,4500
23	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	45,0000
24	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,4500
		1.5. Imprejmuiri		
25	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 62- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 61 buc (GARDLINE) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	150,5000
26	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3	0,2560
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2880
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	6,3000

1	2	3	4	5
		necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE)		
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
30	CK33B	Miner	buc	2,0000
		1.6. Diverse		
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000
32	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2	8,0000
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,8600
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	196,4400
35	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	3,6500
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,2000
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	100,3400
38	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri,)	t	0,1000

1	2	3	4	5
39	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1000

Primarul com. T. Bizice

[Signature]



5

**Constructia fintinii arteziene cu
turn de apa si retelele de apeduct
in s. Schinoasa, com Tibirica,
r-ul Calarasi**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 24-21-A-PG-7-1 (Actualizare 2024)

Amenajarea teritoriului Platforma A

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol vegetal)	100 m3	2,0000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	5,4800
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	320,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	9,8240
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3	0,5000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,3700
4	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,5000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,5100

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	17,4455
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 361,6000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	52,1493
7	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Nivelarea terenului)	100 m3	9,0100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	24,6874
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,0100
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut.	10,7399
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	14,3259
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut.	10,7399
Total				
Total Lucrari de terasament				
		1.2. Imbracamintea rutiera		
9	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	21,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	24,8400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,3176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut.	3,3048
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4968
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9280
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	22,6800
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,8000

1	2	3	4	5
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,2000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,2000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0504
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,3096
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,3440
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut.	3,2520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4968
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut.	0,1272
11	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2	1,2000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	13,6080
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm (Bancheta din pietris)	100m2	1,0500
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1870
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	19,8450
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5750
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0500
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,1500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0441
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2709
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1760
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut.	2,8455
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4347
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut.	0,1113
13	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2	-1,0500
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-6,6150
14	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	0,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1856
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	4,5360

1	2	3	4	5
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	0,3600
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,2400
	1120206201036 1	Savura	m3	0,2400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0101
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,0619
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	0,2688
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut.	0,6504
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0994
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut.	0,0254
15	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2	0,2400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,5120
Total				
Total Imbracamintea rutiera				
		1.3. Rigole de scurgere		
16	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,5000
	1	Muncitor	h-om	10,2150
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	3,2100
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,5000
	1	Muncitor	h-om	7,4250
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,6250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	3,1500
18	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	12,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	61,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 266,4400
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,5263
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	8,7870

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2724
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	3,9000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	4,8000
Total				
Total Rigole de scurgere				
		1.4. Inverzirea		
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,2000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	53,9840
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	44,3520
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	2,6000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	12,5320
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,2960
21	47-02- 040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,4500
	1	Muncitor	h-om	4,9455
22	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,4500
	1	Muncitor	h-om	0,3600
23	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	45,0000
	1	Muncitor	h-om	1,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	33,7500
	10100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	46,8000
	1414144	cisterna	h/ut	0,1350
24	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9585
	1212121212121	apa	m3	0,9000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	0,9585
Total				
Total Inverzirea				
		1.5. Imprejmuiri		
25	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro	m	150,5000

1	2	3	4	5
		zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 62- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 61 buc (GARDLINE)		
	7123010010200	Betonist	h-om	22,5750
	7123030012500	Montator P.B	h-om	93,3100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0700
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel cornier si plasa de sirma	m2	274,5000
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	37,0952
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,1825
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 240,0000
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,6462
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 527,0874
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	4,5150
26	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3	0,2560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3379
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,2880
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1152
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	84,1882
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2239
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0848
28	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv	m2	6,3000

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE)		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,0480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3940
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	6,3000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7245
29	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000
30	CK33B	Miner	buc	2,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0400
Total				
Total Imprejmuiri				
		1.6. Diverse		
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,3000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0300
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4800
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0210
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7200
32	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat	m2	8,0000

1	2	3	4	5
		de piatra de 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,3600
	1114111222016 72	Piatra but	m3	1,0240
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut.	0,2560
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,8600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1526
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,1315
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5086
	2010237318750	Distantieri	buc	15,2580
34	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	196,4400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,7864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5893
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	201,3510
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,9644
	2010237318750	Distantieri	buc	58,9320
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,1964
35	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,6500
	7123010010200	Betonist	h-om	18,7975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3725
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 058,0255
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8239
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0691
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut.	1,1863
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,9125

1	2	3	4	5
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,4600
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,2000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,1680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2720
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2720
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2720
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,2000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2176
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4080
37	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	100,3400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,0646
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0034
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0034
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,3400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5017
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8027
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0034
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0068
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0068
38	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri,)	t	0,1000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1680
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2390
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3260
	2320166200676	White spirit	kg	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0077
39	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6220
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,8000
	2320166200676	White spirit	kg	0,0560

1	2	3	4	5
Total				
Total Diverse				
Total				
Total Lucrari de constructie				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Depozitarea				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:

Inclusiv salariu



Primarul com. Tîbrîșoara