

CAIET DE SARCINI / LUCRARI DE CONSTRUCTIE (PG) – TERASAMENTE

Cerinte si volume minime de care trebuie să se ghideze ofertantul, identificate ca estimări și aproximări minime (Ofertantul nu trebuie să se limiteze doar la volumele și cantitățile indicate, urmând să consulte schița de proiect și conceptul de design aprobat de Beneficiar)

Obiectul achiziției:*Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului și construcția Clădirii Administrative a Primăriei Stăuceni din str. A.Mateevici nr. 13, or. Stăuceni, mun. Chișinău*

Denumirea	Unitate de măsură	Cant
Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	90,000
Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	143,000
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	230,000
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	22,700
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 744,000
Sprijiniri grele orizontale ale malurilor sapaturilor, in spatii largi, avind peste 1,00 m latime, cu spraituri de inventar, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru, cu interspatii de 0,05-0,2 m	m2	720,000
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (argila din cariera)	100 m3	22,910
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (argila)	t	4 125,000

Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t (executarea pernei de argila nisipoasa)	m3	2 291,000
Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	132,000
Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (gr.medie 25cm) (placa de pardosea)	100 m3	0,000
Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,000
Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,000

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandr VORNICU**