

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ



1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or. calarasi
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. calarasi
3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea str.Nicolaie Milescu Spataru

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pregătirea terenului și restabilirea axelor</b>		
1	00011	Reinoirea terenului și restabilirea axelor	m.l.	500,0000
		<b>2. Constructia drumului</b>		
		<b>2.1. Decaparea imbracamintei rutiere</b>		
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	3 255,0000
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,2600
4	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	533,3500
		<b>2.2. Constructia drumului</b>		
		<b>2.2.1. str. N. Milescu Spataru</b>		
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	127,8800
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2)	t	2,6000
7	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	3 255,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,9800

1	2	3	4	5
9	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	3 255,0000
		<b>2.2.2. Masuri siguranta</b>		
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	67,8000
11	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02000	buc	3,0000
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03000	buc	5,0000