

**Reabilitarea str. Nicolae Milescu
Spataru**

(denumirea obiectivului)

Aprobat
Primarul or. Călărași
Ion Olari



**Caiet de sarcini
reparație**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	10101	Trasarea și pichetarea	km	0,450
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 480,930
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Y=2.1)	t	260,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,240
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,187
6	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=2 Козффициент к машинам=2,0000	100 m3	8,187
7	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	8,187
8	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Y=1.9)	t	1 555,540

9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,187
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,810
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,443
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	248,000
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18 cm	m3	446,580
14	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executie sub circulatie intensa	buc	14,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,488
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,930
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,744
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 480,930

Verificat
Moldova