

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Situații de Urgenta

3. Obiectul achizițiilor: Servicii de instalare a sistemului de electricitate exterior din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrări de construcție				
1	TsA20B	Săpătura manuala de pământ, in taluzuri, la debleie săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00
2	TsD18B	Umplutura compactata în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executata cu pământ provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	4,60
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in tranșee: cu cărămidă a unui singur cablu	100 m	0,20
4		Cărămidă	buc	50,00
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in tranșee (Устройство постели)	100 m	0,20
6		Nisip	m3	0,40
7	RpEM27A	Săparea sondajului pentru localizarea rețelelor subterane	buc	2,00
8	GD59A1	Pozarea conductei de protecție, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PE având diametrul de 63 mm. Pentru executarea in teren tare	m	50,00
2. Lucrări de montare				
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime si adâncime, mm, până la (500x400x220MM) Y2 IP54	buc	1,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100 BA 88-33	buc	1,00
11	08-02-141-3	Cablu până la 35 kV in tranșee executate fără acoperiri, masa 1 m, până la: 3 kg	100 m	0,72
12		Cablu АПВБШП 5x50	m	70,00
13		Cablu АBBГНГ 5x50	m	2,00
14	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune până la 1 kV, secțiunea unui conductor, până la: 35 mm ²	buc	2,00
15		Manson terminal 5KBHTП 25/50	buc	2,00
16	08-02-396-6	Canal metalic pe pereți si tavane, lungime 3 m	100 m	0,03
17		Jgheab metalic 50x50x3000	buc	3,00
18		Capac jgheab metalic 50x3000	buc	3,00

1	2	3	4	5
19	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fără carcasa de protecție (Papuc de cablu)	100 buc	0,13
20		Papuc de cablu din aluminiu TA50(KBT)	buc	9,00
21		Clema de conexiune KBC 6-50/2	buc	5,00
		3. Utilaj		
22		Panou de distribuție ИИМП-2-0 (500x400x220mm) Y2 IP54	buc	1,00
23		Înterruptor de automat BA 88-33 80A	buc	1,00
24		Bara de distribuție N/PE	buc	2,00
		4. Documentație		
25	Preț furnizor	Proiect de execuție	buc	1,00

1. **Proiectul de execuție din poz. 25 de coordonat cu ICS "Premier Energy" SRL;**
2. **Termenul de execuție cu elaborarea documentației 45 zile calendaristice;**
3. **Agentul economic să dispună de personal atestat;**

**Șef al Secției AP și DI a DL
colonel al s/intern**

Corneliu EȘANU