

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Lot nr.1

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria Serpeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Serpeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a Acoperisul la sala festiva si sala de sport din sat. Serpeni, rl Anenii Noi**


| Nr crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
|---------|---------------------------|---|------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari de demolari | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demolari | | |
| 1 | RpCI42 A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 194,40 |
| 2 | RpCI42 B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 800,00 |
| 3 | RpCI42 D | Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile | m2 | 80,00 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 64,00 |
| 5 | RpCH32 E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. | m3 | 18,80 |
| | | Capitolul 1.2. Evacuarea deseurilor | | |
| 6 | TrB05A 2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 28,04 |
| 7 | TR11AA 04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 28,04 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 28,04 |
| | | Capitolul 2. Lucrari de constructe | | |
| | | Capitolul 2.1. Centura monolita CM-1 | | |
| 9 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 57,00 |
| 10 | RCsB29 B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 88,00 |
| 11 | RpCU07 C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 88,00 |
| 12 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de | kg | 341,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|--------|
| | | santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | | |
| 13 | CC02K | Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 56,50 |
| 14 | CC02L2 | Armatari din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 62,60 |
| 15 | CC02L2 | Armatari din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 62,60 |
| 16 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, ancher A-1 cu A-2 | m | 8,80 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 6,83 |
| 18 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 88,00 |
| 19 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 88,00 |
| | | Capitolul 2.2. Centura monolita CM-2 | | |
| 20 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,51 |
| 21 | RCsB29 B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 43,00 |
| 22 | RpCU07 C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 43,00 |
| 23 | CC02L2 | Armatari din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 152,00 |
| 24 | CC02K | Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,20 |
| 25 | CC02L2 | Armatari din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 30,60 |
| 26 | CC02L2 | Armatari din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 30,60 |
| 27 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, ancher A-1 cu A-2 | m | 4,30 |
| 28 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane | m3 | 3,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|-----|-------|
| | | sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (centura) | | |
| 29 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 43,00 |
| 30 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 43,00 |
| | | Capitolul 2.3. SP-1 | | |
| 31 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 28,62 |
| 32 | RCsB29 B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 53,00 |
| 33 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 73,40 |
| 34 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 37,80 |
| 35 | RpCU07 C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 53,00 |
| 36 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (SP-1) | m3 | 1,70 |
| 37 | Pret de piata | Piulita M16 | buc | 53,00 |
| 38 | Pret de piata | Saiba M16 | buc | 53,00 |
| | | Capitolul 2.4. SP-2 | | |
| 39 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 19,44 |
| 40 | RCsB29 B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 36,00 |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-1) cu filet | kg | 51,20 |
| 42 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A400 AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora A-2) | kg | 25,60 |
| 43 | RpCU07 C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 53,00 |
| 44 | CA04F | Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton C12/15 si turnarea cu mijloace clasice (SP-1) | m3 | 1,152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|----|--------|
| | | Capitolul 2.5. Constructia acoperisului | | |
| | | Capitolul 2.5.1. Acoperisului | | |
| 45 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (5,5 m3 de grinzi materialul beneficiarului) | m3 | 5,50 |
| 46 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (13,3 m3 de grinzi materialul beneficiarului) | m3 | 13,30 |
| 47 | CE30A | (Gratarul de sipci (scandura) 25x100 V=9.2 m3) Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (9,2 m3 de scandura materialul beneficiarului) | m2 | 804,00 |
| 48 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 28,00 |
| 49 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 9,20 |
| 50 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 804,00 |
| 51 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (804 m2 de tigla metalica materialul beneficiarului) | m2 | 804,00 |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 109,00 |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 85,20 |
| 54 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata la streasina (culoarea cafeniu inchis) | m2 | 98,10 |
| 55 | CE05B | (Sort de legatura din tabla metalica) Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 52,70 |
| 56 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) | m2 | 56,00 |
| | | Capitolul 2.5.2. Bariera de siguranta | | |
| 57 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 438,00 |
| 58 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,438 |
| 59 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,438 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------|---|-------|-------|
| | | Capitolul 2.5.3. LU - 1 - 3 buc | | |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,22 |
| 61 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade | m3 | 4,22 |
| 62 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Bordura de fronton din tabla metalica) | m | 13,50 |
| 63 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort de legatura) | m | 16,80 |
| 64 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Racord calcan din tabla metalica Rc-1 L=300 mm) | m | 8,10 |
| 65 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Detaliu de coama) | m | 15,00 |
| 66 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata la streasina (culoarea cafeniu inchis) | m2 | 98,00 |
| 67 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (Gratarul de sipci (scandura) 32x100 V=0.3 m3) | m2 | 26,22 |
| 68 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme. | 100m2 | 0,524 |
| 69 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente-cu paste antiseptice: despartitori, pe ambele parti. gratare din sipci | 100m2 | 0,524 |
| 70 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Jaluzele din lemn) | m2 | 4,50 |
| 71 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Vopsitorii aplicate pe suprafetele elementelor din lemn aparente la streasina (culoarea cafeniu inchis) de 2 ori) | m2 | 11,25 |
| 72 | CM01D1 | Geamuri trase simple de 4 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 4,50 |



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Lot n.2

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Serpeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Serpeni

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala a instalatiei electrice si de iluminat din incinta blocului nr.2 a scolii din s. Serpeni, r-l Anenii Noi

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 700,000 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 700,000 |
| 3 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 12,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. TG-1 | | |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 5,000 |
| 8 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Тепловое реле | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|-----|-------|
| | | transportare / Приставки контактные | | |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Клемные зажимы | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Кнопка управления Старт/Стоп | buc | 1,000 |
| | | 2.2. TS1-4 | | |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 4,000 |
| 14 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 4,000 |
| | | 2.3. TS5 | | |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| | | 2.4. TG-2 | | |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,000 |
| | | 2.5. USP-1 | | |
| 20 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| | | 2.6. Светотехническое оборудование | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|---------|--------|
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 1,170 |
| 22 | | Светильник LED 12 W потолочный, IP66, 1036 lm, 4000 K, XEDGE EG01NW | buc | 36,000 |
| 23 | | Светильник LED 30 W потолочный, IP40, 1958 lm, 4000 K, XCASE CSQ3060 | buc | 14,000 |
| 24 | | Светильник LED 72 W настенный, IP20, 7800 lm, 4000K, OLYMPIC LED80 | buc | 12,000 |
| 25 | | Светильник LED 32 W настенный, IP40, 3400 lm, 4000K, LTX LED 1200 | buc | 30,000 |
| 26 | | Светильник LED 26 W потолочный, IP65, 3000 lm, 4000K, ARCTIC.OPL ECO | buc | 14,000 |
| 27 | | Светильник аварийного освещения LED 3 W, IP20, 100 lm, 3K, SIRAH 2023-3HP | buc | 7,000 |
| 28 | | Светильник COPER/T LED 30 W D45 3000K, регулируемый светильник с концентрирующей оптикой, COPER/T LED 30W | buc | 4,000 |
| | | 2.7. Кабельные изделия | | |
| 29 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,450 |
| 30 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 | m | 45,000 |
| 31 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,970 |
| 32 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 | m | 97,000 |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,920 |
| 34 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 | m | 87,000 |
| 35 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 | m | 23,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-------|---------|
| 36 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 5x2.5 | m | 17,000 |
| 37 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 4x2.5 | m | 67,000 |
| 38 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5 | m | 48,000 |
| 39 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 | m | 20,000 |
| 40 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 | m | 137,000 |
| 41 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 | m | 468,000 |
| 42 | | Кабель с медными жилами с ПВХ-изоляцией ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5 | m | 25,000 |
| | | 2.8. Трубы | | |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,510 |
| 44 | | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-20 | m | 154,000 |
| 45 | | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-25 | m | 97,000 |
| 46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,870 |
| 47 | | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающее горение, PVC-40 | m | 87,000 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,410 |
| 49 | | Труба монтажная гофрированная ПВХ, IP55, 16 мм | m | 25,000 |
| 50 | | Труба монтажная гофрированная ПВХ, IP55, 20 мм | m | 516,000 |
| 51 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m | 100 m | 0,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|---|---------|--------|
| 52 | | Короб кабельный замковый КЗП 100x65x2 мм (цинк) | m | 40,000 |
| | | 2.9. Монтажные материалы | | |
| 53 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,260 |
| 54 | | Выключатель клавишный для скрытой установки, 10А, ВС10-1-0-КБ, IP20 | buc | 26,000 |
| 55 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 56 | | Выключатель клавишный для скрытой установки, на две цепи, 10А, ВС10-2-0-КБ, IP20 | buc | 5,000 |
| 57 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,130 |
| 58 | | Розетка одноместная штепсельная для скрытой установки 16А 2К+3 IP20, с заземл.контактом, с защитной шторкой тип РСш10-3-КБ | buc | 13,000 |
| 59 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,040 |
| 60 | | Розетка одноместная штепсельная для открытой установки 16А, 250V, 2К+3 IP54, с заземл.контактом, с защитной крышкой тип РСб20-3-ФСр | buc | 4,000 |
| 61 | | Коробки для установки выключателей и розеток | buc | 44,000 |
| 62 | | Коробки ответвительные | buc | 20,000 |
| | | 2.10. Металл | | |
| 63 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,600 |
| 64 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m | 0,150 |
| 65 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,100 |
| | | 3. Utilaj | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|-------|
| | | 3.1. TG-1 | | |
| 66 | | Щит распределительный встраив., с металл. дверцей, на 36 гр. ЩРВ-36з-3-36 | buc | 1,000 |
| 67 | | Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-В32 | buc | 4,000 |
| 68 | | Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-С20 | buc | 1,000 |
| 69 | | Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-С16 | buc | 1,000 |
| 70 | | Автоматический выключатель ВА47-29-3Р-С63 | buc | 1,000 |
| 71 | | Автоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С16А-30 мА | buc | 1,000 |
| 72 | | Автоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С20А-30 мА | buc | 2,000 |
| 73 | | Магнитный пускатель КМИ-10910, Un=220V, In=9А | buc | 1,000 |
| 74 | | Тепловое реле РТИ 1306, In=1,5А | buc | 1,000 |
| 75 | | Приставки контактные ПККИ-22, In=6А, Un=230V, с НЗ-2 конт.,НО-2 конт. | buc | 1,000 |
| 76 | | Клемные зажимы ЗНИ-4, 4 мм.кв. | buc | 1,000 |
| 77 | | Кнопка управления Старт/Стоп, РРВВ30N | buc | 1,000 |
| | | 3.2. TS1-4 | | |
| 78 | | Щиток распределительный встраив., пластик, на 4 гр. ЩРВ-П-4 | buc | 4,000 |
| 79 | | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-40А | buc | 4,000 |
| | | 3.3. TS5 | | |
| 80 | | Щиток распределительный встраив., пластик, на 4 гр. ЩРВ-П-4 | buc | 1,000 |
| 81 | | Выключатель нагрузки ВН32-3Р-20А | buc | 1,000 |
| 82 | | Автоматический выключатель АВДТ 32-2Р-С20А-30 мА | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|-------|
| | | 3.4. TG-2 | | |
| 83 | | Щит распределительный встраив., с металл. дверцей, на 12 гр. ЩРВ-36з-3-36 | buc | 1,000 |
| 84 | | Автоматический выключатель ВА47-29-3P-B10 | buc | 1,000 |
| 85 | | Автоматический выключатель ВА47-29-1P-B6 | buc | 8,000 |
| | | 3.5. USP-1 | | |
| 86 | | Сушилка для рук с автоматическим включением, 2,0 kW, 8А 150 м3/ч, фирма VORTICE AHD 19205 | buc | 1,000 |

